Перечень по ведомостям объемов работ (ВОР)
кранового узла.

№п/п	Обозначение	Наименование	Примечание
1		Объёмы земляных работ под котлован для фундаментов кранового узла	
2		Фундамент ФОМ1 (расход на 1шт)	
3		Фундамент ФОМ2 (расход на 1шт)	
		Сетчатое ограждение территории кранового узла	
4		Ленточный фундамент ФМЛ1 (расход на 1шт)	
5		Стойка ограждения Ст1 (расход на 12шт)	
6		Стойка ограждения Ст2 (расход на 4шт)	
7		Стойка ограждения Ст3 (расход на 4шт)	
8		Панель ограждения П1 (расход на 10шт)	
9		Панель ограждения П2 (расход на 4шт)	
10		Панель ограждения П3 (расход на 4шт)	
11		Калитка К1 (расход на 2шт)	
12		Крепёжные детали: КД1 (расход на 24шт) и КД2 (расход на 24шт).	

Примечание:
Бетон для фундаментов применять на сульфатостойком портландцементе.

Рев	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	22.09.2026	Выпущено для строительство		
R1	04.08.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ «TRANSGAZLINIRING» ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		Кирпичников С			22.09.26
Нач.отд.		Каршиев А.			22.09.26
Исполн.		Юлдашев Ж			22.09.26
Н.контр		Кирпичников С			22.09.26

EWE0426-MGL1-STR-054-SCH-770516-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД "ГАЗЛИ-САРИМОЙ" (54 КМ)
Линейный крановый узел DN1000 КУП-D8

Стадия	Лист	Листов
РП	1	5

Ведомость объемов работ (ВОР).

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Формат / Format A4

No.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Объёмы земляных работ под котлован для фундаментов кранового узла (расход на 1шт)			
1	Разработка выемки котлована экскаватором с ёмкостью ковша 0.65м^3 с перемещением лишнего грунта (песок) для планировки по территории площадки строительства, грунт I группы	м^3	12,50	
2	Разработка выемки котлована экскаватором с ёмкостью ковша 0.65м^{3}с перемещением в отвал на расстояние до 10м, грунт I группы	м^3	509,23	
3	Ручная доработка дна котлована в объёме 20% от общей выемки котлована, с перемещением в отвал, грунт I группы	м^3	127,31	
4	Планировка дна котлована вручную, грунт I группы на площади:	м^2	15,21	
5	Устройство обратной засыпки (пазухи) вручную из местного грунта I группы (песок) в объёме 50% от общей обратной засыпки, с послойным уплотнением ручными вибротрамбовками при толщине слоя max.30см (с поливом водой).	м^3	312,02	
6	Устройство обратной засыпки из местного грунта I группы (песок) экскаватором с ёмкостью ковша 0.65м^3 с послойным уплотнением ручными вибротрамбовками при толщине слоя max.30см (с поливом водой)	м^3	312,02	
	Фундамент ФОМ1 (расход на 1шт)			
1	Устройство бетонной подготовки под фундамент кл. В7,5	м^3	0.73	
2	Устройство фундамента из железобетона кл. В20 W6, F50	м^3	1.88	
3	Арматурная сетка из стержней Ф14А500 (А-III)	кг	153.87	
4	Арматура Ф8А240 (А-I)	кг	4.15	
5	Подливка из бетона на мелком заполнителе кл. В25 W6 t=5см (мелкозернистый)	м^3	0.32	
6	Гидроизоляция подошвы и боковых поверхностей железобетонных конструкций из полимерного лака ХП-734 2 слоя на площади:	м^2	17.66	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-STR-054-SCH-770516-A1	Лист 2

Формат А4

No.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Фундамент ФОМ2 (расход на 1шт)			
1	Устройство бетонной подготовки под фундамент кл. В7,5	$м^3$	0.14	
2	Устройство фундамента из железобетона кл. В15 W6, F50	$м^3$	0.20	
3	Арматура Ф12А500 (А-III)	кг	10.12	
4	Подливка из бетона на мелком заполнителе кл. В20 W6 t=5см (мелкозернистый)	$м^3$	0.05	
5	Гидроизоляция подошвы и боковых поверхностей железобетонных конструкций из полимерного лака ХП-734 2 слоя на площади:	$м^2$	3.7	
	Сетчатое ограждение территории кранового узла			
	Ленточный фундамент ФМЛ1 (расход на 1шт)			
1	Устройство бетонной подготовки под фундамент кл. В7,5	$м^3$	1.70	
2	Устройство фундамента из железобетона кл. В15 W6, F50	$м^3$	7.65	
3	Арматура Ф12А500 (А-III)	кг	251.92	
4	Арматура Ф8А240 (А-I)	кг	155.95	
5	Монтаж и изготовление закладного изделия до 10кг - Гильза Гл-1 (расход на 20шт)			
-	Металлоконструкции: гнутый профиль □ 100х100х4	кг	95.40	
-	Сталь листовая t=4мм	кг	6,28	
-	Сталь листовая t=8мм	кг	78,60	
6	Гидроизоляция подошвы и боковых поверхностей железобетонных конструкций из полимерного лака ХП-734 2 слоя на площади:	$м^2$	54.4	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-STR-054-SCH-770516-A1	Лист 3

Формат А4

No.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Монтаж и изготовление стойки ограждения Ст1 (расход на 12шт)			
1	Металлоконструкции: гнутый профиль □ 80х80х4	кг	294.60	
2	Сталь листовая t=10мм	кг	24,12	
3	Сталь листовая t=4мм	кг	12,48	
4	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	$м^2$	11,40	
	Монтаж и изготовление стойки ограждения Ст2 (расход на 4шт)			
1	Металлоконструкции: гнутый профиль □ 80х80х4	кг	113.6	
2	Сталь листовая t=10мм	кг	8,04	
3	Сталь листовая t=4мм	кг	4.96	
4	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	$м^2$	4.36	
	Монтаж и изготовление стойки ограждения Ст3 (расход на 4шт)			
1	Металлоконструкции: гнутый профиль □ 80х80х4	кг	138.0	
2	Сталь листовая t=10мм	кг	8,04	
3	Сталь листовая t=4мм	кг	5.76	
4	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	$м^2$	5.24	
	Монтаж и изготовление панели ограждения П1 (расход на 10шт)			
1	Металлоконструкции: Уголок 75х50х5	кг	325,70	
2	Арматура Ф6А240 (А-I)	кг	14.30	
3	Сетка рабица №50-3.0	кг	95,50	
4	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	$м^2$	17,10	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата

EWE0426-MGL1-STR-054-SCH-770516-A1

Лист 4

Формат А4

No.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Монтаж и изготовление панели ограждения П2 (расход на 4шт)			
1	Металлоконструкции: Уголок 75х50х5	кг	106,36	
2	Арматура Ф6А240 (А-I)	кг	4,60	
3	Сетка рабица №50-3.0	кг	25,44	
4	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	$м^2$	5,60	
	Монтаж и изготовление панели ограждения П3 (расход на 4шт)			
1	Металлоконструкции: Уголок 75х50х5	кг	111,12	
2	Арматура Ф6А240 (А-I)	кг	4,96	
3	Сетка рабица №50-3.0	кг	28,20	
4	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	$м^2$	5,80	
	Калитка К1 (расход на 2шт)			
1	Металлоконструкции: Уголок 75х50х5	кг	59,02	
2	Арматура Ф6А240 (А-I)	кг	2,58	
3	Металлоконструкции: Уголок 50х50х5	кг	16,14	
4	Петля крепления калитки по Серии 3.017-1.05.110.100	шт/кг	4/8,0	
5	ЭМЗУ типа "Базальт"	шт	2	
6	Сетка рабица №50-3.0	кг	9,72	
7	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	$м^2$	3,98	
	Крепёжные детали: КД1 (расход на 24шт) и КД2 (расход на 24шт).			
1	Сталь листовая t=2мм	кг	1,87	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-STR-054-SCH-770516-A1	Лист 5

Формат А4