№ п/п	Наименование / Name	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Примечание / Note
1.00	**Монтаж арматуры и изделий / Installation of Valves and Items**			
1.01	Кран шаровой DN1000 PN-6,3 МПа с пневмогидроприводом, приварной, подземный	шт. / pcs.	1	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610124
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 12500.00	кг / kg	12500	
1.02	Кран шаровой DN300 PN-6,3 МПа с пневмогидроприводом, приварной, подземный	шт. / pcs.	1	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610124
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 500.00	кг / kg	500	
1.03	Кран шаровой DN50 PN-6,3 МПа с ручным приводом,приварной, надземный	шт. / pcs.	4	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610125
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 30.00	кг / kg	120	
1.04	Изолирующее соединение приварное, 6.3 МПа, 57x4	шт. / pcs.	2	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610135
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 10.00	кг / kg	20	
1.05	Кран шаровой DN15 PN-6,3 МПа с ручным приводом, приварной x резьбовой, 1/2" NPT F, надземный	шт. / pcs.	4	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610125
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 2.30	кг / kg	9.2	
2.00	**Монтаж трубопроводов / Installation of pipes**			
2.01	Тройник переходной стальной К60, 1020x11 - 325x10	шт. / pcs.	2	63CS00
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 805.00	кг / kg	1610	
2.02	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные 09Г2С, 325x10	м / m	7.6	63CS02
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 78.20	кг / kg	594.3	

A2	28.08.2026	Утверждено для строительства		
A1	24.07.2026	Утверждено для строительства		
R1	19.06.2026	Выпущено для рассмотрения		
РЕВ	ДАТА	ОПИСАНИЕ	Проверил	Утвердил

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ «TRANSGAZINJINIRING»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Схабицкий А.			08.26
Нач.отд.		Рябинин А.			08.26
Исполн.		Таштимуров Р.			08.26
Н.контр.		Схабицкий А.			08.26

EWE0426-MGL1-PRE-054-SCH-790205-A2

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

КУП-D10. Ведомость объемов работ

Стадия	Лист	Листов
РП	1	6

EAST WEST ENGINEERING

ООО "EAST-WEST Engineering"
Ташкент, 2026 г./
Tashkent, 2026 г

№ п/п	Наименование / Name	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Примечание / Note
	Отвод крутоизогнутый стальной бесшовный приварной 30 09Г2С, 325х10	шт. / pcs.	2	63CS02
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 1.50	кг / kg	3	
	Отвод крутоизогнутый стальной бесшовный приварной 90 09Г2С, 325х10	шт. / pcs.	2	63CS02
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 4.60	кг / kg	9.2	
	Тройник переходный штампованный 09Г2С, 325х10 - 114х5	шт. / pcs.	2	63CS02
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 30.30	кг / kg	60.6	
	Переход концентрический штампованный 09Г2С, 114х5 - 57х4	шт. / pcs.	2	63CS02
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 2.60	кг / kg	5.2	
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Ст20, 57х4	м / m	4.4	63CS02
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 5.20	кг / kg	22.88	
	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные Ст20, 22х3	м / m	0.8	63CS02
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 1.40	кг / kg	1.1	
3.00	**Монтаж бобышек / Installation of olets**			
3.01	Штуцер приварной ШУсТ, Ст20, 22х3	шт. / pcs.	4	63CS02
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 0.50	кг / kg	2	
4.00	**Монтаж фланцевых соединений / Installation of flange connections**			
4.01	Фланец стальной приварной встык, тип 11, исполнение J, ряд 1, 6.3 МПа, Ст20, 57х4	шт. / pcs.	2	63CS02
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 4.60	кг / kg	9.2	
4.02	Заглушка фланцевая стальная АТК 24.200.02-90, исполнение 4, 6.3 МПа, Ст20, DN50	шт. / pcs.	2	63CS02
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 3.40	кг / kg	6.8	
5.00	**Контроль сварных стыков операционный и визуальный 100% / 100% operational and visual inspection of welded joints**			
5.01	Труба / Pipe DN1000 Класс труб. / Piping class 63CS00	Стык / Weld	8	63CS00
5.02	Труба / Pipe DN300 Класс труб. / Piping class 63CS02	Стык / Weld	18	63CS02
5.03	Труба / Pipe DN100 Класс труб. / Piping class 63CS02	Стык / Weld	4	63CS02
5.04	Труба / Pipe DN50 Класс труб. / Piping class 63CS02	Стык / Weld	19	63CS02
5.05	Труба / Pipe DN15 Класс труб. / Piping class 63CS02	Стык / Weld	9	63CS02

№ п/п	Наименование / Name	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Примечание / Note
6.00	**Контроль сварных стыков радиографированием / Radiographic Inspection of Welded Joints**			
6.01	Труба / Pipe DN1000 Класс труб. / Piping class 63CS00	Стык / Weld	8	63CS00
6.02	Труба / Pipe DN300 Класс труб. / Piping class 63CS02	Стык / Weld	18	63CS02
6.03	Труба / Pipe DN100 Класс труб. / Piping class 63CS02	Стык / Weld	4	63CS02
6.04	Труба / Pipe DN50 Класс труб. / Piping class 63CS02	Стык / Weld	15	63CS02
6.05	Труба / Pipe DN15 Класс труб. / Piping class 63CS02	Стык / Weld	9	63CS02
7.00	**Контроль угловых сварных стыков радиографированием / Radiographic Testing of Angular Weld Joints**			
7.01	Штуцер приварной ШУсТ, Ст20, 22х3	Стык / Weld	4	63CS02
8.00	**Испытания технологических трубороводов / testing of process pipelines**			
	Трубопроводы испытываются гидравлическим способом / pipelines are tested by hydrostatic method:			
	1. На герметичность / for leak tightness Pucn.			
	2. На прочность / for strength Pucn.			
8.01	Труба / Pipe DN1000 Класс труб. / Piping class 63CS00	м / m	4.1	63CS00
	1. На герметичность / for leak tightness Pucn.	МПа / Mpa	5.5	
	2. На прочность / for strength Pucn.	МПа / Mpa	6.9	Рабочая Т / Working T: 40
8.02	Труба / Pipe DN300 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	13.1	63CS02
	1. На герметичность / for leak tightness Pucn.	МПа / Mpa	0.001	
	2. На прочность / for strength Pucn.	МПа / Mpa	0.2	Рабочая Т / Working T:
8.03	Труба / Pipe DN100 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	0.2	63CS02
	1. На герметичность / for leak tightness Pucn.	МПа / Mpa	5.5	
	2. На прочность / for strength Pucn.	МПа / Mpa	6.9	Рабочая Т / Working T: 40
8.04	Труба / Pipe DN50 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	4.4	63CS02

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

№ п/п	Наименование / Name	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Примечание / Note
	1. На герметичность / for leak tightness Pисп.	МПа / Mpa	5.5	
	2. На прочность / for strength Pисп.	МПа / Mpa	6.9	Рабочая T / Working T: 40
8.05	Труба / Pipe DN15 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	0.8	63CS02
	1. На герметичность / for leak tightness Pисп.	МПа / Mpa	5.5	
	2. На прочность / for strength Pисп.	МПа / Mpa	6.9	Рабочая T / Working T: 40
9.00	**Очистка наружной поверхности трубопроводов и фитингов / cleaning of external surfaces of pipelines and fittings**			
	1. От ржавчины, окалины, земли, пыли, снега, копоти и т.д. пескоструйным методом за один раз за исключением нержавеющих трубопроводов/ By sandblasting in a single pass to remove rust, scale, soil, dust, snow, soot, etc., except for stainless steel pipelines.			
	2. Сушка или обеспыливание обдувка сжатым воздухом за один раз / drying or dust removal by compressed air blowing in a single pass			
	3. Обезжиривание растворителем (бензином или уайт-спиртом с помощью щеток или протирочного материала за один раз) / degreasing with solvent (gasoline or white spirit using brushes or wiping materials in a single pass)			
9.01	Труба / Pipe DN1000 Класс труб. / Piping class 63CS00	м / m	4.1	63CS00
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / $м^2$	0.001	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / $м^2$	13.1	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / $м^2$	13.1	
9.02	Труба / Pipe DN300 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	13.1	63CS02
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / $м^2$	7.8	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / $м^2$	5.6	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / $м^2$	13.4	
9.03	Труба / Pipe DN100 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	0.2	63CS02
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / $м^2$	0.001	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / $м^2$	0.1	

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

№ п/п	Наименование / Name	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Примечание / Note
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	0.1	
9.04	Труба / Pipe DN50 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	2.6	63CS02
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	0.4	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	0.001	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	0.6	
9.05	Труба / Pipe DN50 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	1.8	63CS02
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	0.3	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	0.001	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	0.4	
9.06	Труба / Pipe DN15 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	0.8	63CS02
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	0.1	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	0.001	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	0.1	
10.00	**Антикоррозионная защита надземных нетеплоизолируемых трубопроводов / Corrosion protection of aboveground uninsulated pipelines**			
	Система покрытия / Coating system № 1 **Рабочая температура до / Working temperature up to 120°C** **Покрытия / Coatings :** **1) ФЛ-03К (1 слой / 1 layer)** **2) ХВ-124 (1 слой / 1 layer)** **3) ХВ-124 (2 слоя / 2 layers)**			
10.01	Труба / Pipe DN50 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	2.6	63CS02
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	0.5	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	0.001	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	0.4	
10.02	Труба / Pipe DN15 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	0.8	63CS02
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	0.1	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	0.001	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	0.1	
11.00	**Антикоррозионная защита подземных трубопроводов / Corrosion protection of underground pipelines**			

№ п/п	Наименование / Name	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Примечание / Note
	Система покрытия / Coating system № 5 **Рабочая температура до / Working temperature up to 85°C** **Покрытия / Coatings :** 1) Праймер POLYKEN 919-S (POLYKEN 1019) 2) Лента изоляционная POLYKEN 980-25 - 2 слоя 3) Лента обертночная POLYKEN 955-25 - 1 слой			
11.01	Труба / Pipe DN1000 Класс труб. / Piping class 63CS00	м / m	4.1	63CS00
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	0.001	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	13.1	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	13.1	
11.02	Труба / Pipe DN300 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	13.1	63CS02
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	7.8	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	5.7	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	13.4	
11.03	Труба / Pipe DN100 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	0.2	63CS02
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	0.001	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	0.1	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	0.1	
11.04	Труба / Pipe DN50 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	2	63CS02
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	0.3	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	0.001	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	0.6	
12	**Земляные работы / Earthworks**			
	Объем вынутого грунта: / Volume of excavated soil:			
12.01	механизированным способом / by mechanical means	м3 / m3	99.04	
12.02	вручную / manually	м3 / m3	11.01	
12.03	Объем подсыпки / Volume of backfill	м3 / m3	4.14	
12.04	Засыпка бульдозером / Bulldozer backfilling	м3 / m3	98.33	