Ведомость рабочих чертежей основного комплекта КЖ

№ п.п.	Наименование	Примечание
	Линейный крановый узел КУП-D10.	
EWE0426-MGL1-STR-054-COM-790501	Общие данные	
EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-790502	Схема расположения кранового узла КУП-D10.	
EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-790503	РАЗРЕЗЫ 1-1, 2-2	
EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-790504	Котлован под крановый узел	
EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-790505	Фундамент Фом-1	
EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-790506	Фундамент Фом-2	
EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-790507	Схема расположения сетчатого ограждения.	
EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-790508	Ленточный фундамент Фм-1	
EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-790509	Стойка ограждения Ст-1	
EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-790510	Стойка ограждения Ст-2	
EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-790511	Стойка ограждения Ст-3	
EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-790512	Панель ограждения П-1	
EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-790513	Панель ограждения П-2	
EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-790514	Панель ограждения П-3	
EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-790515	Калитка К-1	
EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-790516	Крепёжные детали КД-1 и КД-2.	

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ,для которых необходимо составление актов на освидетельствование скрытых работ.

Наименование видов скрытых работ	Примечание
Разбивка осей.	
Устройство подготовки под фундаменты.	
Устройство железобетонных фундаментов.	
Устройство антикоррозийной защиты фундаментов.	
Устройство засыпки пазух фундаментов.	

Ведомость основных комплектов чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
EWE0426-MGL1-GLT-054	Генеральный план и транспорт	
EWE0426-MGL1-STR-054	Конструктивные решения	
EWE0426-MGL1-ELE-054	Электротехническая часть проекта	
EWE0426-MGL1-SYS-054	Автоматизация технологии производства КИП и КУ	
EWE0426-MGL1-PRE-054	Технология производства ТХ	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
КМК 2.01.03-19*	Строительство в сейсмических районах	
ШНК 2.03.01-24	Бетонные и железобетонные конструкции	
ГОСТ 9.402-2004	Единая система защиты от коррозии и старения.	
	Покрытия лакокрасочные, подготовка металлических	
	поверхностей к окрашиванию.	
ГОСТ 23494-79*	Грунтовка ХС-059, эмали ХС-759, ЛАК ХС-724	
ГОСТ 10144-2024	Эмали ХВ-124	
ГОСТ 35094-2024	Единая система защиты от коррозии и старения.	
	Покрытия лакокрасочные. Группы, технические	
	требования и обозначения.	
ШНК 2.03.11-24	Защита строительных конструкций от коррозии	
КР 03.02	Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ.	
ШНК 2.01.07-21*	Нагрузки, воздействия и их сочетание	
ШНК 2.03.05-23*	Стальные конструкции, нормы проектирования	
КМК 2.01.01-22*	Климатические и физико-геологические данные для проектирования	
КР 03.01	"Несущие и ограждающие конструкции". (В части монтажа)	
КР 04.01	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	

Общие указания.

1. Рабочие чертежи разработаны на основании:
   а) заданий на проектирование, выданных смежными отделами;
   б) действующих строительных норм и правил Узбекистана по проектированию зданий и сооружений.
2. При разработке проекта учтены ШНК 2.01.07-21 «Нагрузки и воздействия» с учетом Изменения № 1.:
   а) снеговая нагрузка по весу снегового покрова для I района - 0.80 кПа;
   б) ветровая нагрузка по давлению ветра, скорости ветра для I района - 0.38 кПа;
   в) монтажные и эксплуатационные нагрузки от оборудования по технологическим заданиям;
   г) климат - резко-континентальный;
   д) Сейсмичность района - 7 баллов (согласно КМК 2.01.03-19 «Строительство в сейсмических районах»)
   е) Грунты по сейсмическим свойствам относятся к: III категории - пески, II категории - песчанник.
   ж) расчетная сейсмичность - 8,0 баллов.
3. Фундаменты запроектированы на основании инженерно-изыскательских работ, выполненых "UZTRANSGAZ" 2024г.
4. За относительную отметку 0,000 принята отметка уровня земли, которая соответствует абсолютной отметке 59,600.
5. В литологическом разрезе площадки выделено 4 типа грунтов, инженерно-геологических элементов (ИГЭ):
   - ИГЭ-1 - Песок мелкий с прослойками суглинка.
   - ИГЭ-2 - Песчаник низкой и средней прочности.
   - ИГЭ-3 - Глина с линзами песка.
   - ИГЭ-4 - Алевролит низкой прочности.
6. Согласно литературным данным подземные воды на территории исследований не вскрыты на глубине 10м от поверхности земли.
7. Максимальная глубина промерзания почво-грунта - 32 см возможная один раз в 50 лет (КМК 2.01.01-22 «Климатические и физико-геологические данные для проектирования»).
8. Рекомендуемые инженерно-геологические мероприятия:
   - Антикоррозийные;
   - Антисейсмические:
9. Для армирования железобетонных конструкций принимать арматуру:
   А-240 - марка стали Ст3кп;
   А-400 - марка стали 25Г2С.
10. Для железобетонных конструкций принимать:
    1) в качестве вяжущего - сульфатостойкий цемент по ГОСТ 22266-2013*;
    2) в качестве мелкого заполнителя - песок по ГОСТ 8736-2014
    3) в качестве крупного заполнителя - фракционный щебень изверженных пород марки не ниже 800 по ГОСТ 8267-93*;
    4) воду для затворения бетонной смеси по ГОСТ 23732-2011*.
11. Бетон для железобетонных конструкций принять пониженной проницаемости со следующими показателями:
    морозостойкости бетона -F50
12. Антикоррозионная защита железобетонных конструкций:
    а. антикоррозионную защиту боковых поверхностей железобетонных конструкций, соприкасающихся с грунтом, а также верха бетонной подготовки выполнить путем нанесения двух слоев полимерного покрытия на основе лака ХП-734 в два слоя по ГОСТ 52165-2003 толщиной 25 мкм.
13. Антисейсмические мероприятия
    С учетом расчетной сейсмичности района строительства **8 баллов** проектом предусматриваются следующие антисейсмические мероприятия:
    - Расчет и проектирование несущих конструкций здания (сооружения) выполнить с учетом сейсмических
    - воздействий в соответствии с требованиями КМК 2.01.03-19 «Строительство в сейсмических районах».
    - Обеспечить пространственную жесткость и устойчивость здания (сооружения) за счет принятой конструктивной системы и надежной совместной работы всех несущих элементов.
    - Педусмотреть надежные связи между фундаментами, вертикальными несущими конструкциями, элементами перекрытий и покрытия.
    - Перекрытия и покрытия принять в качестве горизонтальных дисков, обеспечивающих передачу горизонтальных сейсмических нагрузок на вертикальные несущие конструкции.
    - Фундаменты выполнить с учетом инженерно-геологических условий площадки строительства и расчетных сейсмических воздействий.
    - Конструктивные узлы и соединения несущих элементов выполнить с обеспечением их надежной совместной работы при сейсмических воздействиях.
    - При наличии отдельных блоков здания предусмотреть антисейсмические швы в случаях, предусмотренных расчетом и действующими нормативными требованиями.
    - Тяжелое инженерное и технологическое оборудование, элементы инженерных систем и другие конструкции, способные представлять опасность при землетрясении, предусмотреть с надежным креплением к несущим конструкциям.
    - При выявлении неблагоприятных инженерно-геологических и сейсмических свойств грунтов предусмотреть мероприятия по улучшению основания либо дополнительные конструктивные мероприятия в соответствии с результатами инженерно-геологических изысканий.
    - Все конкретные конструктивные решения, размеры и армирование элементов принимать на основании расчетов с учетом фактической конструктивной схемы здания (сооружения) и требований действующих нормативных документов Республики Узбекистан.
14. Под фундаменты выполнить бетонную подготовку с уширением на 100мм больше габаритов фундаментов в каждую сторону.
15. Необетонируемые закладные изделия и соединительные элементы из углеродистой стали защитить от коррозии:
    - Класс 5 (ГОСТ 35094-24)
    - Грунтовка ХС-059 1 слой (20 мкм)
    - Эмаль ХВ-124 1 слой (35 мкм)
    Общая толщина не более 55мкм

Рев	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	09.09.2026	Выпущено для строительство		
R1	31.07.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR
ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

EWE0426-MGL1-STR-054-COM-790501-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		Кирпичников С.			09.09.26
Нач.отд.		Каршиев А.			09.09.26
Исполн.		Хабиров Х.			09.09.26
Н.контр		Кирпичников С.			09.09.26

ГАЗОПРОВОД "ГАЗЛИ-САРИМОЙ" (54 КМ)
Линейный крановый узел DN1000 КУП-D10

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

Общие данные.

EAST WEST ENGINEERING
ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Формат / Format A3X3

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв.№ подл.	