


## КД1





## КД2




## 1–1




## 2–2




## Спецификация расхода материалов

| Марка Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. шт. | Масса ед., кг | Приме- |
|---|---|---|---|---|---|
| КД1 | | Крепежная деталь КД1 | | 0,035 | |
| | ГОСТ 19903–74* | Лист 30х2 L=70 | 1 | 0,035 | |
| КД2 | | Крепежная деталь КД2 | | 0,043 | |
| | ГОСТ 19903–74* | Лист 30х2 L=90 | 1 | 0,043 | |

Примечания:

1. Данный чертёж читать совместно с чертежами:
   - Схема расположения сетчатого ограждения.
   - Панель ограждения П–1.
   - Панель ограждения П–2.
2. Конструкция должна быть покрыта масляной краской за 2 раза по грунтовке.

| Рев | Дата | Назначение ревизии | Проверил | Утвердил |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 09.09.2026 | Выпущено для строительства | | |
| R1 | 31.07.2026 | Выпущено для рассмотрения | | |

ЗАКАЗЧИК: UTG UZSTRANSGAZ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | | Кирпичников С. | | | 09.09.26 |
| Нач.отд. | | Каршиев А. | | | 09.09.26 |
| Исполн. | | Хабиров Х. | | | 09.09.26 |
| Н.контр | | Кирпичников С. | | | 09.09.26 |

EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-790516-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД "ГАЗЛИ–САРИМОЙ" (54 КМ)
Линейный крановый узел DN1000 КУП–D10

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 1 |

Крепёжные детали КД–1 и КД–2.

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Формат / Format A4