| № | Код по классиф. | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Приме-чание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Установка манометра (на трубопровод) | компл. | 2 | |
| 2 | | Установка датчика давления (на стойку) | компл. | 2 | |
| 3 | | Установка датчика температуры (на стойку) | компл. | 1 | |
| 4 | | Промывка импульсных трубок, прямых и угловых | м | 4 | |
| 5 | | Шкаф телемеханики металлический малогабаритный (вес до 100кг.) навесной | шт. | 1 | |
| 6 | | Заливка бетона М200 | $м^3$ | 0,108 | |
| 7 | | Провод ПВ3 – 1х6 ГОСТ 6323-79 (для заземления) | м | 25 | |
| 8 | | Присоединение жил проводов или кабелей к зажимам, сечение до 2.5$мм^2$ | шт. | 38 | |
| 9 | | Заделка для контрольного кабеля, сечением до 2.5$мм^2$с количеством жил до 7 | шт. | 38 | |
| 10 | | Кабельный ввод через крышку щита с количеством жил до 10 | ввод | 3 | |
| 11 | | Длина траншеи для кабелей, ширина 600мм | м | 30 | |
| 12 | | Объем траншеи разрабатываемые ручным способом (тип грунта – песок) | $м^3$ | 12,2 | |
| 13 | | Объем мелкой просеянной земли или песка | $м^3$ | 2,6 | |
| 14 | | Обратная засыпка (тип грунта – песок) | $м^3$ | 9,6 | |
| 15 | | Герметизация труб с помощью термоусаживаемого уплотнителя | шт. | 8 | |
| 16 | | Прокладка гибкой трубы ПНД ⌀50мм по дну траншеи | м | 10 | |
| 17 | | Прокладка гибкой трубы ПНД ⌀75мм по дну траншеи | м | 3 | |
| 18 | | Прокладка жесткой трубы ПНД ⌀75мм по дну траншеи | м | 4 | |
| 19 | | Изготовление и установка стойки приборной КИПиА для датчиков давления/температуры на бетонное основание (вес до 50кг.) | шт. | 3 | |

| Рев. | Дата | Назначение ревизии | Проверил | Утвердил |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 18.08.2026 | Утверждено для строительства | | |
| R1 | 13.07.2026 | Выпущено для рассмотрения | | |

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | | Схабицкий А. | | | 08.2026 |
| Нач.отд. | | Кабулова Е. | | | 08.2026 |
| Исполн. | | Махмудов И. | | | 08.2026 |
| Н.контр | | Схабицкий А. | | | 08.2026 |

EWE0426-MGL1-SYS-054-SCH-790304-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

Газопрвод «Газли-Сарымой» (54 КМ) Линейный крановый узел DN1200 КУП-D10

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РД | 1 | 2 |

Ведомость объемов строительных и монтажных работ

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Формат / Format A4

| № | Код по классиф. | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Приме-чание |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | | Прокладка ленты сигнальной "ЛСЭ-300" | м | 30 | |
| 21 | | Монтаж трубки импульсной $\frac{1}{2}$" (нержавеющая сталь) | м | 4 | высота до 1,5м |
| 22 | | Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный до 20мм | м | 4 | |
| 23 | | Монтаж трубки угловой | шт. | 2 | |
| 24 | | Монтаж муфты проходной диэлектрической | шт. | 2 | |
| 25 | | Прокладка кабеля в трубе, сечение до 2.5мм$^2$, с количеством жил до 10 | м | 24 | |
| 26 | | Прокладка кабеля по дну траншеи, сечение до 2.5мм$^2$, с количеством жил до 10 | м | 65 | |
| 27 | | Монтаж термоусадочной трубки | м | 16 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата | EWE0426-MGL1-SYS-054-SCH-790304-A1 | Лист 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Формат / Format A4