ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

1	EWE0426-MGL1-ELE-054-COM-801501-R1	
	Общие данные	R1
2	EWE0426-MGL1-ELE-054-SCM-801502-R1	
	Схема электроснабжения	R1
3	EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-801503-R1	
	Наружные электрические сети. План. Разрезы	R1
4	EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-801504-R1	
	Молниезащита. План.	R1
5	EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-801505-R1	
	Наружное освещение. План. Спецификация	R1
6	EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-801506-R1	
	Заземление. План. Спецификация	R1
7	EWE0426-MGL1-ELE-054-SCM-801507-R1	
	Щит наружного освещения. Схема электрическая однолинейная	R1
8	EWE0426-MGL1-ELE-054-SCH-801508-R1	
	Кабельный журнал	R1

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
КМК 3.05.06-97	Электротехнические устройства	
ПУЭ РУз	Правила устройства электроустановок	
КМК 2.01.05-98	Естественное и искусственное освещение	
	Прилагаемые документы	
EWE0426-MGL1-ELE-054-SPC-801509-R1	Спецификация оборудования изделий и материалов	R1
EWE0426-MGL1-ELE-054-SCH-801510-R1	Ведомость объемов строительных и монтажных работ	R1
EWE0426-MGL1-ELE-054-DSH-801511-R1	Опросный лист. Щит наружного освещения	R1

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Общие указания

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Узбекистан, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Данным разделом рассматривается электроснабжение операторной на объекте ««СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ»."

Электроснабжение операторной выполнено по 1 категории электроснабжения.

Освещение выполнить светодиодными светильниками.

Все части электроустановок, нормально не находящиеся под напряжением, занулить, используя PE жилу кабеля, который подсоединен к главной заземляющей шине в ГРЩ и подсоединен к наружному контуру заземления.

В соответствии с ПУЭ в здании выполнить главную схему уравнивания потенциалов, соединяющую между собой следующие проводящие части:

- защитный PE-проводник питающей сети;
- заземляющий проводник, присоединённый к устройству заземления;
- металлические части кабельных конструкций.

Безопасность труда в строительстве и эксплуатации обеспечивается выполнением всех проектных решений в строгом соответствии с КМК 3.01.02.00 "Техника безопасности в строительстве", требования которого учитывают условия безопасности труда, предупреждение производственного травматизма.

Защитные меры электробезопасности электроустановок выполнить в соответствии с ПУЭ РУз.

Производство и приемку работ по монтажу выполнить согласно КМК 3.05.06-97.

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
R1	12.08.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Изм.	Кол. уч.	Лист.	№док.	Подп.	Дата
ГИП		Схабицкий А.			08.2026
Нач.отд.		Гимранов Т.			08.2026
Исполн.		Пац В.			08.2026
Н. контр.		Схабицкий А.			08.2026

EWE0426-MGL1-ELE-054-COM-801501-R1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)
Площадка УЗРГ.
Внутриплощадочные коммуникации

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

Общие данные

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Формат А3