№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол.	Примечание / Масса единицы, кг
1	Установка щита наружного освещения навесного исполнения, 400/230 В, 50 Гц, IP44	компл.	1	20
	Освещение			
1	Монтаж светильник общепромышенный модульный, со светодиодным источником света 230 В, 50 Гц, 400 Вт, IP66, крепление на скобе, с фотометрической кривой 60°, со световым потоком 40000 Лм	шт.	11	10
2	Установка ящика силового с выключателем врубным и предохранителям 100 А, 380 В, IP54	компл.	2	9,2
3	Установка коробки соединительной КС 12-32-УХЛ1	шт.	6	1,5
4	Установка кабельного ввода (к коробке ВК-Н-ВЭЛ 3-М20)	шт.	6	0,15
5	Монтаж короба кабельного СП (50х25) УТ1.5 L=2 м по конструкциям прожекторной мачты	шт.	42	3,5
6	Прокладка полоса стальная 4х40 L=0,5 м - для крепления щита	шт.	4	0,63
7	Установка скобы - на конструкциях	шт.	20	0,35
8	Разделка кабеля силового ВВГнг(А)-LS 3х2,5 - 0,66	шт.	22	0,18
9	Монтаж кабеля силового ВВГнг(А)-LS 3х2,5 - 0,66 в металорукаве	м	90	0,096
10	Монтаж кабеля силового ВВГнг(А)-LS 3х2,5 - 0,66 в трубе	м	30	0,096
11	Монтаж кабеля силового ВВГнг(А)-LS 3х2,5 - 0,66 на конструкциях	м	90	0,096
12	Установка металлорукава негерметичный с протяжкой Ду20 РЗ-ЦХ-20 - на конструкциях	м	20	0,3

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
R1	12.08.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR | ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист.	№док.	Подп.	Дата

ГИП	Схабицкий А.		08.2026
Нач.отд.	Гимранов Т.		08.2026
Исполн.	Пац В.		08.2026
Н. контр.	Схабицкий А.		08.2026

EWE0426-MGL1-ELE-054-SCH-801510-R1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)
Площадка УЗРГ.
Внутриплощадочные коммуникации

Стадия	Лист	Листов
РП	1	3

Ведомость объемов строительных и монтажных работ

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Формат А3

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол.	Примечание / Масса единицы, кг
	Монтаж кабелей и кабельной арматуры			
1	Разделка кабеля силового бронированный ВБбШвнг – 5х120 – 0,66	шь	10	6,775
2	Разделка кабеля силового бронированный ВБбШвнг – 5х6 – 0,66	шт.	30	0,964
3	Разделка кабеля силового бронированный ВБбШвнг – 5х4 – 0,66	шт.	14	0,964
4	Разделка кабеля силового бронированный ВБбШвнг – 5х2,5 – 0,66	шт.	12	0,348
5	Разделка кабеля силового бронированный ВБбШвнг – 3х2,5 – 0,66	шт.	20	0,188
6	Разделка кабеля контрольного бронированный КВБбШв –0,66– 4х1,5	шт.	8	0,188
7	Монтаж кабеля силового бронированный ВБбШвнг – 5х120 – 0,66 в трубе и в траншеи	м	100	6,775
8	Монтаж кабеля силового бронированный ВБбШвнг – 5х6 – 0,66 в трубе и в траншеи	м	230	0,964
9	Монтаж кабеля силового бронированный ВБбШвнг – 5х4 – 0,66 в трубе и в траншеи	м	135	0,674
10	Монтаж кабеля силового бронированный ВБбШвнг – 5х2,5 – 0,66 в трубе и в траншеи	м	175	0,25
11	Монтаж кабеля силового бронированный ВБбШвнг – 3х2,5 – 0,66 в трубе и в траншеи	м	280	0,368
12	Монтаж кабеля силового бронированный КВБбШв –0,66– 4х1,5 в трубе и в траншеи	м	90	0,368
13	Монтаж кабеля контрольного КВБбШв –0,66– 7х2,5 в траншее	м	95	0,188
14	Монтаж двустенной трубы ПНД гибкая Ø110 мм с протяжкой в земле	м	980	0,7

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

EWE0426-MGL1-ELE-054-SCH-801510-R1

Лист 2

Формат А4

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол.	Примечание / Масса единицы, кг
	Заземление			
1	Монтаж полосы 40 х 4 мм в траншее	м	1050	1,26
2	Заглубление электрода заземления в землю Сталь круглая ф=18 мм, L=5 м	шт.	49	2,5
3	Прокладка ПУГВ (Провод сечением 6 мм.кв. желто-зеленого цвета)	м	10	0,0742
4	Утановка колодец инспекционный для заземления	шт.	1	
5	установка кабеля для заземления	м	40	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	EWE0426-MGL1-ELE-054-SCH-801510-R1	Лист 3

Формат А4