№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол.	Примечание / Масса единицы, кг
1	Установка главного распределительного щита ГРЩ	компл.	1	50
2	Установка щита питания вентиляции и кондиционирования ЩСН	компл.	1	30
3	Установка щита рабочего освещения ЩРО	компл.	1	10
4	Установка коробки ответвительной пластмассовой наружной с 6-ю кабельными вводами, IP55, 100x100x50,	шт.	60	0,22
5	Установка клеммной колодки на 12 клемм, на ток 24 А в коробку ответвительную	шт.	60	0,05
6	Установка выключателя одноклавишного открытой установки 16 А, IP20	шт.	2	0,1
7	Установка выключателя одноклавишный открытой установки 16 А, IP65	шт.	3	0,1
8	Установка розетка штепсельная, для открытой установки, одноместная, с заземленным контактом, IP20	шт.	20	0,1
9	Установка розетки штепсельная, открытой установки, одноместная, с заземленным контактом с крышкой, IP65	шт.	8	0,25
10	Установка розетки штепсельная, для открытой установки, двухместная, с заземленным контактом, IP20	шт.	6	0,35
11	Установка розетки штепсельная, для открытой установки, трехместная, с заземленным контактом, IP20, шт.	шт.	2	0,35
12	Установка мини-канал 15x17 в комплекте с крышкой системы «In-line» длиной 2 м	шт.	18	0,107
13	Установка ответвитель / переходник с короба 200×80 мм на мини-канал 15×17 мм системы «In-line»	шт.	18	

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
R1	12.08.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист.	№док.	Подп.	Дата
ГИП		Схабицкий А.			08.2026
Нач.отд.		Гимранов Т.			08.2026
Исполн.		Пац В.			08.2026
Н. контр.		Схабицкий А.			08.2026

EWE0426-MGL1-ELE-054-SCH-800412-R1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ) ОПЕРАТОРНАЯ

Стадия	Лист	Листов
РП	1	4

Ведомость объемов строительных и монтажных работ

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Формат А4

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол.	Примечание / Масса единицы, кг
	Освещение			
2	Монтаж светодиодного светильника ДПО 12-19-303 Opal 840, УХЛ4, IP20 на гипсокартонный потолок, на высоте 2,45 м	шт.	44	2,5
3	Монтаж светодиодного светильника ДБО 85-24-201 24 Вт, У1, IP65 на гипсокартонный потолок, на высоте 2,45 м	шт.	16	1,92
4	Монтаж светодиодного светильника ДБО 85-16 Вт, У1, IP65 на гипсокартонный потолок, на высоте 2,45 м	шт.	8	1,92
5	Монтаж указателя выхода -светильник ДПО 78-3-113 Neptun УХЛ4, IP65 с табличкой "ВЫХОД	шт.	3	1,25
6	Установка коробки ответвительной пластмассовой наружной с 6-ю кабельными вводами, IP55, 100x100x50,	шт.	60	0,22
7	Установка клеммной колодки на 12 клемм, на ток 24 А в коробку ответвительную	шт.	60	0,05
8	Установка выключателя одноклавишного открытой установки 16 А, IP20	шт.	16	0,1
9	Установка выключателя одноклавишного открытой установки 16 А, IP65, шт.	шт.	8	0,1
10	Установка выключателя двухклавишного открытой установки 16 А, IP20, шт.	шт.	4	0,1
11	Монтаж короба 200x80 в комплекте с крышкой системы «In-line»	м	170	
12	Монтаж мини-канала 15x17 в комплекте с крышкой системы «In-line» длиной 2 м	шт.	15	
13	Монтаж соединение на стык 50 x 20	шт.	15	
14	Монтаж соединение на стык 15 x 17	шт.	15	
15	Монтаж тройник для мини-канала 40 x 17	шт.	30	
16	Монтаж ответвитель Т-образный с крышкой для короба 200×80 мм	шт.	4	
17	Монтаж угол 90° для короба с крышкой 200×80 мм	шт.	6	
18	Монтаж крепёжный комплект для кабельного короба 200×80 мм	шт.	375	
19	Монтаж саморез по металлу с шестигранной головкой, оцинкованный, 4,8×19 мм	шт.	750	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	EWE0426-MGL1-ELE-054-SCH-800412-R1	Лист 2

Формат А4

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол.	Примечание / Масса единицы, кг
20	Монтажная перфорированная полоса / лента оцинкованная, ширина 20–25 мм	шт.	190	
21	Металлорукав МРПИ-30 в ПВХ-оболочке	м	300	
22	Установка ящика с безопасным разделительным трансформатором в комплекте с розеткой 36 Вт, 0,25 кВА, 220/36 В, IP20, УХЛ4	компл.	1	9
	Монтаж кабелей и кабельной арматуры			
1	Разделка кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х10 – 0,66	шт.	2	0,665
2	Разделка кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х6 – 0,66	шт.	2	0,45
3	Разделка кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х2,5 – 0,66	шт.	2	0,383
4	Разделка кабеля силовой ВВГнг(А)-LS 3х6 – 0,66	шт.	32	0,29
5	Разделка кабеля силовой ВВГнг(А)-LS 3х4 – 0,66	шт.	74	0,222
6	Разделка кабеля силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5 – 0,66	шт.	68	0,188
7	Разделка кабеля силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 – 0,66	шт.	38	0,331
8	Разделка кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х10 – 0,66 в коробе	м	10	0,665
9	Разделка кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х6 – 0,66 в коробе	м	10	0,45
10	Разделка кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х2,5 – 0,66 в коробе	м	10	0,383
11	Разделка кабеля силовой ВВГнг(А)-LS 3х6 – 0,66 в коробе	м	245	0,29
12	Разделка кабеля силовой ВВГнг(А)-LS 3х4 – 0,66 в коробе	м	510	0,222
13	Разделка кабеля силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5 – 0,66 в коробе	м	595	0,188
14	Разделка кабеля силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 – 0,66 в коробе	м	200	0,331
15	Монтаж кабельного наконечника для медного провода сечением 4 мм2 луженый под опрессовку Г4116	шт.	30	0,01
16	Монтаж кабельного наконечника для медного провода сечением 2,5 мм2 луженый под опрессовку Г4112	шт.	232	0,01
17	Монтаж бирки маркировочной для силовых кабелей до 1 кВ	шт.	300	0,015
	Заземление			
1	Монтаж полосы 40х4 мм по стене в держателе ДП-60Ц	м	105	1,26

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	EWE0426-MGL1-ELE-054-SCH-800412-R1	Лист 3

Формат А4

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол.	Примечание / Масса единицы, кг
2	Монтаж держателя проводника ДП-60 Ц к гипсокартону дюбель-бабочкой в комплекте с шурупом	шт.	45	2,5
3	Мотаж шкафа шины заземления (ГЗШ-475-1-20-(10 хМ 6+2 хМ 25)-IP31	компл.	1	6,18
4	Прокладка ПВ 3-6 (Провод сечением 6 мм.кв. желто-зеленого цвета)	м	40	0,0742
5	Прокладка ПВ 3-25 (Провод сечением 6 мм.кв. желто-зеленого цвета)	м	20	0,28
6	Прокладка ПВ 3-70 (Провод сечением 6 мм.кв. желто-зеленого цвета)	м	10	0,761
7	Монтаж наконечника медного ТМЛ 6-6-4	шт.	28	0,0043
8	Монтаж наконечника медногой ТМЛ 70-10-13	шт.	4	0,0308
9	Окраска проводников системы заземления (Эмаль желтая ПФ-115)	кг	1	
10	Окраска проводников системы заземления (Эмаль зеленая ПФ-115)	кг	1	
11	Окраска проводников системы заземления (Эмаль черная ПФ-115)	кг	1	
	АППАРАТУРА ФЭС			
1	Монтаж инвертора Deye Deye SUN-30K-G04 30 кВт	шт.	1	
2	Монтаж фотоэлектрические панели JKM570N-72HL4-BDV мощностью -570 Вт	шт.	56	
3	Монтаж щита пластик. с автоматами ВА 47-63 на 50 А навесного исполнения	шт.	1	
4	Монтаж кабеля с медными жилами ПВХ изоляцией и защитной оболочкой, сечением ВВГнг(А)-LS 5х16 - 0,66	м	10	
5	Монтаж солнечного кабеля 6 мм2	м	330	
6	Монтаж провода медный 6 мм ^{2}	м	50	
7	Монтаж металлоконструкции (метизы, крепеж).	кг	5	
8	Монтаж трубы ПНД гофрированная	м	265	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	EWE0426-MGL1-ELE-054-SCH-800412-R1	Лист 4

Формат А4