Данные питающей сети
Шинопровод, распределительное устройство
Обозначение, тип, Iном,А расцепитель или плавкая вставка, А
Тип, напряжение, сечение (шинопровод), расчетный ток, А устан. мощность, кВт
Аппарат отход. линии
Обозначение, тип, Iном., А расцепитель или плавкая вставка, А
Пусковой аппарат
Тип, Iном., А, нагрев. элемент теплового реле уставка, А
Кабельная линия
Условное обозначение по плану
ГРЩ
Руст.=85,519 кВт, Ррасч.=68,42 кВт, Iрасч.=109,6 А
ФЭС: Р=31,92 кВт
Расчетная мощность от сети при работе ФЭС: Р=36,50 кВт Iрасч=58,5 А
L-РУНН-ГРЩ 100 м
ВВГнг(А)-LS-5х120 ; dU=0,8%
от РУНН
HLY1
QF1
160
160
АВР
L-ГПЭС-ГРЩ 100 м
ВВГнг(А)-LS-5х120 ; dU=0,8%
от ГПЭС
HLY2
QF2
160
160
НО сухой контакт от системы пож. сигнализация
Независимый расцепитель выключателя QF27
НО сухой контакт от системы пож. сигнализация
Независимый расцепитель выключателя QF27
НО сухой контакт от системы переключения АВР с основного ввода на резервный
Независимый расцепитель выключателя QF27
ф.А
QF1
25
хар.С
30 мА
ВВГнг(А)-LS-3х4
L=50 м, ΔU=3,5%
QF18
QF19
QF20
QF21
QF22
QF23
QF24
QF25
QF26
QF27
QF28
QF29
QF30
1.2/SB

Электроприемник

Номер по плану	№1	№2	№3	№4	№5	№6	№7	№8	№9	№10	№11	№12
Тип	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Руст, кВт	3,4	2,2	3,2	3,2	3,7	3,2	3,5	1,2	2,2	2,2	3,0	0,5
Ррасч, кВт	3,4	2,2	3,2	3,2	3,7	3,2	3,5	1,2	2,2	2,2	3,0	0,5
Iном, А	15,5	9,96	14,88	14,65	17,17	14,69	16,1	6,5	10,1	10,1	13,74	2,3
Iпуск, А	15,5	9,96	14,88	14,65	17,17	14,69	16,1	6,5	10,1	10,1	13,74	2,3
Наименование механизма по плану	Помещение №1, 2	Помещение №3	Помещение №6	Помещение №6	Помещение №9	Помещение №9	Помещение №6	Помещение №8	Помещение №11	Помещение №7	Помещение №6	Помещение №6
Номер по технологическому плану	Розеточная сеть	Розеточная сеть	Розеточная сеть	Розеточная сеть	Розеточная сеть	Розеточная сеть	Розеточная сеть	Электрически насосы	Накопительный водонагреватель	Накопительный водонагреватель	Шкаф с ВН	ИБП для СПГО

Номер по плану	№13	№14	№15	№16	№17	ЩНО	ЩРО	гр.№1А	гр.№2А	ЩСН	ЩСН	ЩР
Тип	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Руст, кВт	1,1	1,0	0,5	2,0	2,0	4,4	1,282	0,115	0,115	20,007	20,007	10
Ррасч, кВт	1,1	1,0	0,5	2,0	2,0	4,4	1,282	0,115	0,115	20,007	20,007	10
Iном, А	5,05	4,59	2,3	9,18	9,18	6,75	1,97	0,28	0,28	30,7	30,7	19,2
Iпуск, А	5,05	4,59	2,3	9,18	9,18	6,75	1,97	0,28	0,28	30,7	30,7	19,2
Наименование механизма по плану	Помещение №6	Помещение №6	Помещение №6	Помещение №5	Помещение №5	Помещение №5	Щит рабочего освещения. Помещение №5	Помещения №1,2,3	Помещения №6,9,10,11	Щит питания вентиляции и кондиционировани. Помещение №5	Щит питания вентиляции и кондиционирования. Помещение №5	Блок качества газа
Номер по технологическому плану	Шкаф газоанализа	Шкаф САУ	Шкаф вычислителями	Шкаф ИБП 1	Шкаф ИБП 2	ЩНО. Щит наружного освещения	ЩРО	Аварийное осещение	Аварийное осещение	Ввод 1	Ввод 2	Ввод 1(основной)

Номер по плану	ЩР	1.2/ЭД	ЩР	ШВ1	ШВ2	ШВ3	МС					
Тип	–	–	–									
Руст, кВт	10	5	31,92	0.5	0.5	0.5	5.0					
Ррасч, кВт	10	5	31,92	0.5	0.5	0.5	5.0					
Iном, А	19,2	7,67	43,3	2.3	2.3	2.3	9.6					
Iпуск, А	19,2	7,67	43,3	2.3	2.3	2.3	9.6					
Наименование механизма по плану	Блок качества газа	Дренажная емкость (поз.1.2)	Щит распределительны. Помещение №5. ФЭС	Шкаф видеонаблюдения ШВ 1	Шкаф видеонаблюдения ШВ 2	Шкаф видеонаблюдения ШВ 3	Мачта связи					УЗИП
Номер по технологическому плану	Ввод 2(резервный)	1.2/ЭД						РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	

ф.А – распределение потребителей по фазам
QF4 – номер коммутационного аппарата
16 – номинальный ток или уставка расцепителя защиты от перегрузки
хар.С – защитная характеристика автоматического выключателя
30 мА – уставка расцепителя защиты от токов утечки
(если устанавливается)

R1	12.08.2026	Выпущено для рассмотрения	
Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR
ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

EWE0426-MGL1-ELE-054-SCM-800406-R1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

Изм.	Кол. уч.	Лист.	№док.	Подп.	Дата
ГИП		Схабицкий А.			08.2026
Нач.отд.		Гимранов Т.			08.2026
Исполн.		Пац В.			08.2026
Н. контр.		Схабицкий А.			08.2026

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)
ОПЕРАТОРНАЯ

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

Главный распределительный щит ГРЩ.
Схема электрическая однолинейная

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Формат А4х9

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл.