Поз.	Наименование работ	Ед. изм.	Количество		Примечание
			Площадка УЗРГ	Подъезд. а/д	
	Подготовительные работы				
1	Вынос в натуру на местность площадки УЗРГ	га	1.07		
2	Вынос в натуру оси подъездной дороги	км		0.58	
	Земляные работы				
1	Снятие растительного грунта мощностью 0,3 м бульдозером 132Квт (180л.с) с перемещением во временный отвал	$м^3$	2820	2638	
2	Разработка минерального грунта бульдозером 132Квт (180л.с) в выемке с перемещением грунта в насыпь	$м^3$	690	1600	
3	То же, с перемещением грунта ва временный отвал	$м^3$	17926	2231	
4	Послойное уплотнение насыпи самоходными катками на пневмоколесном ходу массой до 25 т за 8 проходов по одному следу с поливкой водой.	$м^3$	690	1600	
6	Планировка верха земляного полотна грейдером	$м^2$		3955	
7	Планировка дна корыта под тротуары	$м^2$	156.5		
8	Планировка дна корыта под внутриплощадочные проезды	$м^2$	937		
9	Планировка дна корыта щебеночное покрытие	$м^2$	9325		

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил

ЗАКАЗЧИК: UTG UKTRANSGAZ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

EWE0426-MGL1-GLT-054-SCH-800113-R1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Схабицкий А.			08.2026
Нач.отд.		Нигманова Н.			08.2026
Исполн.		Горлова О.			08.2026
Н.контр		Схабицкий А.			08.2026

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)
Площадка УЗРГ.
Генеральный план и транспорт

Стадия	Лист	Листов
РД	1	2

Ведомость строительных и монтажных объемов работ

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Формат / Format A4

Поз.	Наименование работ	Ед. изм.	Количество		Примечание
			Площадка УЗРГ	Подъезд. а/д	
10	Разработка временного отвала растительного грунта экскаватором ёмкостью ковша 0,40м с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на поля рекультивации	$м^3$	2820	2638	
11	Разработка временного отвала минерального грунта экскаватором ёмкостью ковша 0,40м с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в карьер	$м^3$	17926	2231	
	Дорожная одежда				
1	Устройство дорожной одежды по типу 1	$м^2$	937		
1.1	Устройство слоя покрытия из ЩПС С1, толщиной слоя 0.15 м	$м^3$	161.6		Ку=1.15
1.2	Устройство слоя основания из ЩПС С3, толщиной слоя 0.15 м	$м^3$	161.6		Ку=1.15
2	Устройство бортового камня БР 100.30.18 вдоль проездов	мп	332		
	– монолитный бетон В15	$м^3$	18.3		
3	Устройство обочин из ЩПС С4, толщиной слоя 0.15 м	$м^2/м^3$		1172/202.2	Ку=1.15
	Благоустройство				
1	Устройство тротуаров по типу 3	$м^2$	156.5		
1.1	Устройство покрытия тротуарной плитки марки А.6К.7, размером 0.5х0.5х0.07 м	$м^3$	11		
1.2	Устройство слоя основания из среднезернистого песка, толщиной слоя 0.15 м	$м^3$	23.5		
2	Устройство щебеночного покрытия по типу 2 из щебня фракции 10-20, толщиной слоя 0.1 м	$м^2/м^3$	9325/933		
3	Устройство бортового камня БР 100.20.8 вдоль тротуаров	мп	148		
	– монолитный бетон В15	$м^3$	7.1		
	Искусственные сооружения				
1	Устройство водопропускных металлических труб ф0.53м	шт		3	EWE0426-MGL1-GLT-054-DRW-800112

Взамен инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-GLT-054-SCH-800113-R1	Лист 2

Формат А4