ЗАКАЗЧИК: **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК** **ПОДРЯДЧИК** **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК**

ОБЪЕКТ: «СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ»
ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

КОНТРАКТ №: EWEUZ-DW-26/04 от 16.04.2026г..

Ревизия документа: R1

Дата: 10.08.2026г.

ООО “EAST-WEST ENGINEERING”

Попикетная ведомость объемов земляных работ

EWE0426-MGL1-GLT-054-SCH-800114-R1

Согласовано

Взам. инв.

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.у	Лист	№док	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-GLT-054-SCH-800114-R1		
ГИП		Схабицкий А.			08.202	Площадка УЗРГ. Подъездная автодорога. Попикетная ведомость объемов земляных работ	Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.		Нигманова Н.			08.202		РД	1	3
Исполн.		Горлова О.			08.202		ООО "EAST-WEST Engineering" г. Ташкент 2026г		
Н. котр.		Схабицкий А.			08.202				

Лист регистрации изменений

Ревизия	Дата	Цель ревизии	Разработал	Проверил	Утвердил
R1	10.08.2026	Выпуск для проверки	Горлова О.	Нигманова Н.	Схабицкий А.

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь	Выемка, м³	Примечание
			Слой насыпи, м³		
0+00.00		0.00			
0+20.00	20.00	-0.20		69.59	
0+40.00	20.00	0.46		58.30	
0+60.00	20.00	0.24	50.08	17.47	
0+80.00	20.00	0.00	16.54	24.47	
1+00.00	20.00	-0.26		78.95	
1+20.00	20.00	-0.33		133.60	
1+40.00	20.00	0.69		82.28	
1+60.00	20.00	1.05	126.46	23.05	
1+80.00	20.00	1.02	153.42	19.82	
2+00.00	20.00	0.73	125.60	15.82	
2+20.00	20.00	0.30	67.05	24.31	
2+40.00	20.00	-0.07		65.15	
2+60.00	20.00	0.00		84.75	
2+80.00	20.00	0.49	32.81	53.16	
3+00.00	20.00	1.65	166.00		
3+20.00	20.00	1.19	229.66		
3+40.00	20.00	-0.57		91.99	
3+60.00	20.00	-1.68		294.31	
3+80.00	20.00	-0.15		242.42	
4+00.00	20.00	1.53			
4+20.00	20.00	1.61	256.40		
4+40.00	20.00	1.28	234.44	14.18	
4+60.00	20.00	0.56	142.07	17.80	
4+80.00	20.00	-0.69		111.37	
5+00.00	20.00	-1.92		381.91	
5+20.00	20.00	-2.25		608.08	
5+40.00	20.00	-2.05		627.06	
5+60.00	20.00	-0.51		387.60	
5+80.00	20.00	-1.01		219.92	
5+86.32	6.32	-1.01		83.96	
Всего:			**1600.53**	**3831.32**	