ЗАКАЗЧИК: UZTRANSGAZ «TRANSGAZINJINIRING» **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК** UZBEKENERGOTAMIR **ПОДРЯДЧИК** Pro Build Generation **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК** EAST WEST ENGINEERING

ОБЪЕКТ:	«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ» ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)
КОНТРАКТ №:	EWEUZ-DW-26/04 от 16.04.2026г..
Ревизия документа:	R1
Дата:	03.08.2026г.

ООО “EAST-WEST ENGINEERING”

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Коробки соединительные

EWE0426-MGL1-SYS-054-DSH-800308-R1

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Схабицкий А.			08.2026
Нач. отд.		Кабулова Е.			08.2026
Исполн.		Смехов Д.			08.2026
Н. контр.		Схабицкий А.			08.2026

EWE0426-MGL1-SYS-054-DSH-800308-R1

УЗРГ-D001
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Коробки соединительные

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г

Лист регистрации изменений

Ревизия	Дата	Цель ревизии	Разработал	Проверил	Утвердил
R1	03.08.2026	Выпуск для проверки	Смехов Д.	Кабулова Е.	Схабицкий А.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№подл.

EAST WEST ENGINEERING	Объект:	«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ». ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)		
	Контракт:	EWEUZ-DW-26/04 от 16.04.2026г.		
	Ревизия документа:	R1	Дата выпуска ревизии:	03.08.2026

1	Область применения	Газовая промышленность (добыча и транспортировка)				
2	Организация - заказчик	«ООО «Трансгазинжиниринг»				
3	Таговый номер	JB-D12/1, JB-D12/2, JB-D12/5, JB-D12/6, JB-D12/8, JB-D12/9	JB-D12/4, JB-D12/7, JB-D12/10	JB-D12/11	JB-D12/12	JB-D12/13
4	Зона установки	Зона класса 1				
5	Вид взрывозащиты	Защита вида "e" - исключение искры или повышенной температуры, дуговых разрядов, Защита вида "i" – Искробезопасная электрическая цепь				
6	Маркировка взрывозащиты	Exd	Exd	Exi	Exi	Exd
7	Температура эксплуатации	-24,9 … +46,4 °C (безотказная работа в условиях пыльных бурь в температурном диапазоне - 25…60°C)				
8	Температурный класс	T3				
9	Группа и подгруппа смеси	IIB				
10	Защита IP	не ниже IP66				
11	Клеммы (сечение, тип)	2,5 мм^2, винтовые				
	Клеммы (количество), шт.	55	30	25	10	10
12	Шина заземления	Не требуется				
13	Клемма наружного заземления	Требуется				
14	Кабельные вводы (тип)	Взрывозащищенные для ввода бронированных кабелей КИПиА				
	Кабельные вводы (материал)	Нержавеющая сталь (AISI 316)				
	Кабельные вводы (кол.-во), шт.	8+1 (резервный)	4+1 (резервный)	8+1 (резервный)	3+1 (резервный)	3+1 (резервный)
15	Кабели	Сухой контакт	Сухой контакт	Сухой контакт	Измерение, 4-20 мА	Сухой контакт
16	Диаметр внешней оболочки кабеля, мм	4+1 (рез.) ≈ 20 мм*, 4 ≈ 21 мм*	2+1 (рез.) ≈ 20 мм*, 2 ≈ 21 мм*	7+1 (рез.) ≈ 12 мм*, 1 ≈ 22 мм*,	2+1 (рез.) ≈ 12 мм*, 1 ≈ 22 мм*	2+1 (рез.) ≈ 12 мм*, 1 ≈ 22 мм*
17	Заглушка (тип)	Взрывозащищенная (для резервного кабельного ввода)				
	Заглушка (материал)	Нержавеющая сталь (AISI 316)				
	Заглушка (кол.-во), шт.	1	1	1	1	1
18	Материал корпуса	Нержавеющая сталь (AISI 316)				
19	Размещение кабельных вводов	Подвод кабелей снизу				
20	Кронштейны для монтажа	Требуется (по типу Rittal арт.2433.500, AISI 316L)				
21	Дополнительные требования	1.Коробки должны поставляться с: 1.1. Именная табличка с указанием, как минимум, следующей читаемой и износостойкой информацией: товарный знак изготовителя, номер контракта, наименование оборудования, таговый номер, номер изготовителя и год выпуска, маркировку взрывозащиты, номинальные значения напряжения и тока на корпусах клеммных коробок, допустимую температуру окружающей среды. 1.2. Паспорт. 1.3.Сертификат соответствия и разрешение на применение во взрывоопасной зоне. 2.Срок хранения оборудования без переконсервации не менее 18 месяцев со дня отгрузки заводом-изготовителем. 3.Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца от даты ввода в эксплуатацию. 4.Сейсмостойкое исполнение 9 балов по шкале MSK-64. 5.Срок службы 25 лет.				

* - значение является предварительным и требует уточнения после получения предложения от поставщика.

Заказ оборудования согласно данного опросного листа производить после обязательного согласования с ООО "EAST-WEST Engineering"