№	Код по классиф.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Приме-чание
		Площадка УЗРГ-D001			
1		Установка индикатора давления (манометра)	шт.	11	Высота до 1,5 м
		Установка преобразователя давления	шт.	6	Высота до 1,5 м
		Установка индикатора температуры (термометра)	шт.	5	Высота до 1,5 м
		Установка датчика температуры	шт.	1	
		Установка сигнализатора прохождения очистного устройства	шт.	2	
		Присоединение жил проводов или кабелей к зажимам, сечение до 2,5 мм^2	шт.	1070	
		Заделка для контрольного кабеля сечением до 2,5 мм^2 с количеством жил до 7	шт.	56	
		Заделка для контрольного кабеля сечением до 2,5 мм^2 с количеством жил более 7	шт.	126	
		Кабельный ввод через крышку щита с количеством жил до 10	ввод	56	
		Кабельный ввод через крышку щита с количеством жил до 24	ввод	126	
		Укладка кабеля в траншею	м	390	
		Укладка кабеля в ПНД трубе	м	120	
		Прокладка трубы защитной ПНД для элетропроводок, Ду 110	м	120	
		Укладка сигнальной ленты ЛСЭ-250	м	340	
		Длина траншеи для кабелей	м	390	
		Объем траншеи, разрабатываемый вручную (тип грунта - песок)	м^3	155	
		Объем мелкой просеянной земли или песка	м^3	52	
		Обратная засыпка (тип грунта - песок)	м^3	103	

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
R1	03.08.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Схабицкий А.			08.2026
Нач.отд.		Кабулова Е.			08.2026
Исполн.		Смехов Д.			08.2026
Н.контр		Схабицкий А.			08.2026

EWE0426-MGL1-SYS-054-SCH-800307-R1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ) УЗРГ-D001

Стадия	Лист	Листов
РД	1	2

Ведомость объемов строительных и монтажных работ

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Формат А4

№	Код по классиф.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Приме-чание
		Укладка сигнальной ленты ЛСЭ-450	м	50	
		Длина траншеи для кабелей	м	50	
		Объем траншеи, разрабатываемый вручную (тип грунта - песок)	$м^3$	30	
		Объем мелкой просеянной земли или песка	$м^3$	10	
		Обратная засыпка (тип грунта - песок)	$м^3$	20	
		Провод монтажный, желто-зеленый ПуГВ-Т 1х6 450/750В ж-з	м	100	
		Установка и монтаж соединительных коробок	шт.	12	
		Монтаж трубки калиброванной 1/2'' (нержавеющая сталь)	м	12	Высота до 1,5 м
		Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный до 20 мм	м	12	
		Монтаж муфты проходной диэлектрической на трубку 1/2" (Swagelock)	шт.	6	
		Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok из нерж. стали, соединитель с внут. резьбой, диам. трубки 1/2 дюйма – внутр. резьба NPT 1/2 дюйма, SS-810-1-7	шт.	6	
		Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok из нерж. стали, соединитель с наруж. резьбой, наруж. диам. трубки 1/2 дюйма – наруж. резьба NPT 1/2 дюйма, SS-810-1-8	шт.	6	
		Монтаж трубки угловой. Присоединение со стороны процесса - наружная резьба 1/2'' NPT-M, присоединение со стороны датчика - внутренняя резьба 1/2'' NPT-F	шт.	13	
		Заливка бетона марки М200	$м^3$	0,4	
		Площадка УЗРГ-D001. Операторная:			
		Установка датчика измерения температуры на стене, вес до 1 кг	шт.	2	
		Монтаж пластикового короба 25х30 мм с крышкой, L=2000 мм	шт.	10	

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.	Лист	N°док.	Подпись	Дата

EWE0426-MGL1-SYS-054-SCH-800307-R1

Лист 2

Формат А4