Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

№	Наименование	Количество листов
1	Общие данные	1
2	План с сетями К 1	1
3	Продольный профиль сети К 1. Таблица круглых канализационных колодцев сети К 1	1
4	Спецификация оборудования, изделий и материалов	2
5	Ведомость объемов работ	5

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
КМК 2.04.03-19	Канализация. Наружные сети и сооружения	
ШНК 3.01.02-23	Техника безопасности в строительстве	
ШНК 3.01.01-22	Организация строительного производства	

Основные показатели по системам

Обозначение	Потреб. напор	Расчетный расход		
		л/с	м³/час	м³/сут
К1 (хозбытовые стоки)		1,99	0,77	1,6

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Проект выполнен на основании:
   - планов АР, ТЗ и действующих строительных норм и правил;
2. Инженерно-геологические условия площадки:
   - Сейсмичность района: расчетная сейсмичность объекта принята 8 баллов. Грунты по сейсмическим свойствам: пески – III категории, песчаники, глины и алевролиты – II категории.;
   - Грунтовые воды: при изысканиях до глубины 10,0 м не вскрыты. По архивным данным уровень подземных вод находится на глубине 25–30 м и более, влияние на сооружение не ожидается;
   -Степень агрессивности грунтов: грунты являются сильноагрессивными к бетонам на портландцементе, среднеагрессивными к железобетонным конструкциям;
   - Максимальная глубина промерзания грунтов – 32см
   - Сейсмичность района – 8 баллов.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативных документов Республики Узбекистан, в том числе КМК 2.04.03-19 «Канализация. Наружные сети и сооружения», на основании генерального плана с указанием внутриплощадочных инженерных коммуникаций и расположения здания операторной.

Проектом предусматривается прокладка наружной бытовой канализационной сети на расстоянии не менее 3 м от фундаментов строительных конструкций в соответствии с требованиями п. 4.11 (табл. 9) СНиП II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий».

БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Наружная сеть бытовой канализации здания операторной принята самотечной.

Наружная сеть бытовой канализации запроектирована из технических полиэтиленовых труб ПЭ-100 SDR 17,6 Ø160×9,1 мм.

Отвод бытовых сточных вод от здания операторной предусматривается в существующий двухкамерный септик. Общий рабочий объём септика составляет 11,3 м³.

Поступающие в двухкамерный септик сточные воды подвергаются предварительному отстаиванию в первой камере, где происходит осаждение взвешенных веществ и задержание крупных механических примесей. Частично осветлённые сточные воды из первой камеры поступают во вторую камеру.

Во второй камере частично осветлённые сточные воды отводятся в грунт путём фильтрации через донный фильтр из щебня, предусмотренный в нижней части камеры.

Осадок и загрязнения, накапливающиеся в первой камере септика, периодически удаляются специализированным автотранспортом и вывозятся для утилизации в места, определённые хозяйственной службой района.

Для обеспечения нормальной и надёжной эксплуатации канализационной сети предусматривается устройство канализационных колодцев для осмотра, очистки и технического обслуживания сети.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических и противопожарных норм и обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Монтаж наружной бытовой канализационной сети выполнить в соответствии с требованиями КМК 3.01.02-23, ШНК 3.01.01-22 и КМК 2.04.03-19.

Канализационные трубопроводы перед сдачей в эксплуатацию должны быть подвергнуты испытанию на герметичность в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

После завершения монтажных работ канализационные трубопроводы должны быть очищены от строительного мусора и промыты.

Приемку канализационной сети в эксплуатацию выполнить после проведения испытаний и устранения выявленных дефектов.

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	07.10.2026	Выпущен для строительства	Ваходов Д.	Кирпичников С.
R1	19.08.2026	Выпущен для рассмотрения	Юткина И.	Схабицкий А.

ЗАКАЗЧИК: UTG ИНТЕРНЕШНЛ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET | ПОДРЯДЧИК: PBG Pre Build Generation | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Изм.	Кол. уч.	Лист.	№док.	Подп.	Дата
ГИП		Кирпичников С.			07.10.26
Нач.отд.		Ваходов Д.			07.10.26
Исполн.		Абдурахмонов Ш.			07.10.26
Н. контр.		Кирпичников С.			07.10.26

EWE0426-MGL1-WSS-054-COM-801101-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

Стадия	Лист	Листов
РД	1	1

Общие данные

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Формат А2