ЗАКАЗЧИК: **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:** **ПОДРЯДЧИК:** **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК:**

ОБЪЕКТ: «СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

КОНТРАКТ №: EWEUZ-DW-26/04 от 16.04.2026г.

Ревизия документа: A1

Дата: 07.10.2026.

ООО “EAST-WEST ENGINEERING”

Ведомость объемов работ

EWE0426-MGL1-WSS-054-SCH-801105-A1

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-WSS-054-SCH-801105-A1		
ГИП		Кирпичников С.			07.10.26	Ведомость объемов работ	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Ваходов Д.			07.10.26		Р	1	5
Исполн.		Абдурахмонов Ш			07.10.26		ООО “EAST-WEST Engineering” г. Ташкент 2026г.		
Н.контр.		Кирпичников С.			07.10.26				

Лист регистрации изменений

Ревизия	Дата	Цель ревизии	Разработал	Проверил	Утвердил
R1	19.08.2026	Выпуск для проверки	Абдурахмонов Ш.	Юткина И.	Схабицкий А.
A1	07.10.2026	Выпуск для строительства	Абдурахмонов Ш.	Вахобов Д.	Кирпичников С.

	Описание	Единица	Количество	Примечание
	Земляные работы			
1	Разработка грунта II-III группы в отвал при устройстве траншей экскаватором обратная лопата, емкость ковша 0,3м³ в сухих и мокрых грунтах	м³	81	
2	Ручная доработка в грунтах II-III группы без креплением	м³	8.1	
3	Устройство основание под трубу мягким просеянным местным грунтом h= 100мм	м³	0.74	
4	Трамбование грунта основания для трубопроводов на глубину 0,3 м до плотности сухого грунта не менее 1,65 т/м³ на нижней границе уплотненного слоя	м³	22.09	
5	Обратная засыпка вручную местным просеянным грунтом на высоту 0,3 м выше трубы с трамбовкой	м³	22.09	
6	Засыпка траншей грунтом II-III группы бульдозером 96кВт с планировкой поверхности и тромбовкой	м³	62.18	
	Монтаж канализационных трубопроводов			
7	Укладка в траншее технической полиэтиленовой трубы ПЭ-100 SDR 17,6 Ø160×9,1 мм	м	32	
8	Окраска плиты днища полимерным покрытием на основе лака ХП-734 за 2 раза	м²	32.03	
9	Полиэтиленовая пленка 2х слойная	м²	9.67	
10	Заделка отверстий бетоном В15 на сульфатостойком цементе	м³	0.29	
11	Стройство бетонного плинтуса по внутреннему диаметру из бетона В15 на сульфатостойком цементе	м³	0.03	
12	Объём бетона на лотки из бетона В15 на сульфатостойком цементе	м³	0.6	
13	Устройство оттмостки из бетона В15 на сульфатостойком цементе	м³	1.02	

14	Обклейка наружных поверхностей, соприкасающихся с грунтом полимерно-рулонными материалами типа Гидроизол ХПП 2,5 в 2 слоя	$м^2$	71	
15	Герметизация стыков сборных железобетонных колец гидроизоляционной лентой	м.п.	50.63	
16	Обмазочная гидроизоляция стыков сборных железобетонных колец гидроизоляционным составом типа «Пенетрон»	$м^2$	10.73	
17	Установка ходовых скоб в смотровых колодцах	ш.т	28	
18	Установка набивных сальников при проходе труб через стены колодцев	ш.т	8	
19	Плиты днища марки ПН-10	ш.т	2	
20	Кольца стеновые марки КС 10-6	ш.т	2	
21	Кольца стеновые марки КС 10-9	ш.т	1	
22	Плиты перекрытия марки 1ПП 10-1	ш.т	2	
23	Кольцо опорное марки КО6	ш.т	4	
24	Чугунный люк ""Л"" для колодца	ш.т	4	
25	Соединительные элементы МС-2	ш.т	6	
26	Соединительные элементы МС-6	ш.т	24	
27	Соединительные элементы МС-4	ш.т	24	
28	Соединительные элементы МС-8	ш.т	24	
29	Плиты днища марки ПН-20	ш.т	1	
30	Кольца стеновые марки КС 20-6	ш.т	4	
31	Кольца стеновые марки КС 20-9	ш.т	2	
32	Плиты перекрытия марки 1ПП20-1	ш.т	2	
33	Объём бетона бетонной подготовки под основание септика из бетона класса В15 на сульфатостойком цементе	$м^3$	1.4	

34	Монтаж стальной всасывающей трубы Ø108×4 мм	м	3.3	
35	Монтаж быстроразъемной муфты DN100	ш.т	1	
36	Монтаж герметичной заглушки DN100	ш.т	1	
37	Крепление стальной трубы Ø108 мм хомутами и кронштейнами	ш.т	3	
38	Антикоррозионная защита стальной трубы и крепежных элементов	$м^2$	1.12	
39	Монтаж вентиляционной трубы НПВХ Ø110 мм	м	2	
40	Монтаж вентиляционного колпака Ø110 мм	ш.т	2	
41	Монтаж переливной трубы НПВХ Ø110 мм между колодцами	м	1.5	
42	Монтаж тройника НПВХ Ø110×110×110 мм, 87°	ш.т	1	
43	Монтаж вертикальных патрубков Ø110 мм к тройнику	ш.т	0.7	
44	Устройство проходок через железобетонную конструкцию для трубы Ø108 мм	ш.т	1	
45	Устройство проходок через железобетонную конструкцию для трубы Ø110 мм	ш.т	4	
46	Герметизация прохода трубы Ø108 мм манжетой EPDM	ш.т	1	
47	Герметизация проходов вентиляционных труб Ø110 мм манжетами EPDM	ш.т	2	
48	Герметизация мест прохода труб полиуретановым герметиком	ш.т	5	