**ЗАКАЗЧИК:** UTG UZTRANSGAZ «TRANSGAZINJINIRING»

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:** UET UZBEKENERGOTAMIR

**ПОДРЯДЧИК:** PBG Pro Build Generation

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК:** EAST WEST ENGINEERING

**ОБЪЕКТ:** «СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

**КОНТРАКТ №:** EWEUZ-DW-26/04 от 16.04.2026г.

**Ревизия документа:** A1

**Дата:** 03.09.2026.

## ООО “EAST-WEST ENGINEERING”

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

### Емкость для хранения питьевой воды

# EWE0426-MGL1-WSS-054-DSH-801206-A1

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | EWE0426-MGL1-WSS-054-DSH-801206-A1 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | | Схабицкий А. | | | 09.2026 | Опросный лист «Ёмкость для хранения питьевой воды» | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | Юткина И. | | | 09.2026 | | Р | 1 | 6 |
| Исполн. | | Абдурахмонов Ш | | | 09.2026 | | EAST WEST ENGINEERING | ООО “EAST-WEST Engineering” г. Ташкент 2026г. | |
| Н.контр. | | Схабицкий | | | 09.2026 | | | | |

**Лист регистрации изменений**

| Ревизия | Дата | Цель ревизии | Разработал | Проверил | Утвердил |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 07.08.2026 | Выпуск для проверки | Абдурахмонов Ш. | Юткина И. | Схабицкий А. |
| A1 | 03.09.2026 | Выпуск для строительства | Абдурахмонов Ш. | Юткина И. | Схабицкий А. |
| | | | | | |
| | | | | | |

## ОГЛАВЛЕНИЕ


Опросный лист №1. Емкость для хранения питьевой воды. ..... 4

## Опросный лист №1. Емкость для хранения питьевой воды

| | | | |
|---|---|---|---|
| Наименование | Емкость для хранения питьевой воды | | |
| Назначение | Хранение запаса питьевой воды. | | |
| Количество заказываемого изделия, шт | 1 | | |
| **1. Расчетные параметры** | | | |
| 1.1. Рабочая среда | Жидкость: питьевая вода. | | |
| 1.2. Плотность жидкости, приведённая к стандартным условиям: t=25 °C; kg/m$^3$ | 1000 | | |
| 1.3. Объем, m$^3$ | 5 | | |
| 1.4. Габариты | Длина | Ширина | Высота |
| | 1800 мм | 1110 мм | 2500 мм |
| | Толщина стенок | 8/6 мм | |
| 1.5. Давление избыточное, MPa. | Рабочее | Атмосферное | |
| | Расчетное | 0,07 | |
| 1.6. Температура °C | Рабочая | +5…+60 | |
| | Расчетная | +30 | |
| 1.7. Перечень технологических параметров, подлежащих контролю и регулированию | Контроль по месту: датчик уровня воды. | | |
| **2. Конструктивное исполнение.** | | | |
| 2.1. Тип емкости | Прямоугольная емкость с дополнительными ребрами жесткости. Изготовление по индивидуальным размерам. | | |
| 2.2. Размеры опор для крепления сосуда, мм | По технической документации изготовителя. | | |
| 2.3. Место установки. | Надземная установка, на полу помещения. | | |
| 2.4. Материальное исполнение | Полипропилен. | | |
| 2.5. Внутреннее покрытие | - | | |
| 2.6. Таблица основных технологических штуцеров, mm (рекомендуемая) (см. Рис.1) | Вход воды | 50 | |
| | Выход воды к насосной установке | 32 | |
| | Патрубок циркуляции (верхний) | 32 | |
| | Патрубок циркуляции (нижний) | 32 | |
| | Вентиляционный патрубок | 50 | |

| | | |
|---|---|---|
| | Сливной патрубок | 50 |
| | Люк обслуживания | 800 |
| Примечание: | Циркуляция воды осуществляется с помощью циркуляционного насоса. Для контроля уровня заполнения емкости предусматривается установка датчика уровня воды. Обеззараживание воды производится путем внесения хлорсодержащего реагента внутрь емкости в соответствии с эксплуатационным регламентом. | |
| | | |
| 2.7. Срок службы, лет | Не менее 30 | |

**3. Условия эксплуатации и управления.**

| | |
|---|---|
| 3.1. Температура наружного воздуха, °С, района эксплуатации изделия. | Абсолютно минимальная минус 24,9 |
| | Абсолютно максимальная плюс 46,0 |
| 3.2. Сейсмичность района (КМК 2.01.03-96) | 8 баллов |

**4. Особые требования.**

4.1. Люк обслуживания должен быть оборудован герметичной крышкой, обеспечивающей защиту питьевой воды от загрязнения.

4.2. При высоте емкости 2500 мм предусмотреть внутреннюю стационарную лестницу для проведения технического обслуживания через люк.

4.3. Перед транспортировкой все технологические патрубки должны быть закрыты защитными заглушками.

4.4. Предусмотреть вентиляционный патрубок DN50, обеспечивающий свободный воздухообмен при заполнении и опорожнении емкости. .

4.5. Конструкторская документация и чертеж общего вида емкости перед изготовлением должны быть согласованы с Заказчиком и проектной организацией.

4.6. Поставляемая емкость должна быть новой, не бывшей в эксплуатации, изготовленной из полипропилена, предназначенного для контакта с питьевой водой, и соответствовать действующим требованиям по надежности, долговечности и безопасности.

4.7. К поставляемой емкости должна прилагаться следующая техническая документация:

- паспорт изделия;

- руководство по эксплуатации;
- сборочный чертеж с указанием основных размеров и расположения штуцеров;
- сертификат соответствия (при наличии);
- комплектовочная ведомость;
- упаковочный лист.

4.8. Конструкция емкости должна обеспечивать возможность транспортирования автомобильным транспортом с предусмотренными такелажными элементами для погрузочно-разгрузочных работ.

4.9. Срок хранения емкости без переконсервации – не менее 18 месяцев со дня отгрузки заводом изготовителем.