ЗАКАЗЧИК: **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:** **ПОДРЯДЧИК:** **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК:**

ОБЪЕКТ: «СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

КОНТРАКТ №: EWEUZ-DW-26/04 от 16.04.2026г.

Ревизия документа: A1

Дата: 03.09.2026.

ООО “EAST-WEST ENGINEERING”

Ведомость объемов работ

EWE0426-MGL1-WSS-054-SCH-801207-A1

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-WSS-054-SCH-801207-A1		
ГИП		Схабицкий А.			09.2026	Ведомость объемов работ	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Юткина И.			09.2026		Р	1	7
Исполн.		Абдурахмонов Ш			09.2026		ООО “EAST-WEST Engineering” г. Ташкент 2026г.		
Н.контр.		Схабицкий			09.2026				

Лист регистрации изменений

Ревизия	Дата	Цель ревизии	Разработал	Проверил	Утвердил
R1	07.08.2026	Выпуск для проверки	Абдурахмонов Ш.	Юткина И.	Схабицкий А.
A1	03.09.2026	Выпуск для строительства	Абдурахмонов Ш.	Юткина И.	Схабицкий А.

	Описание	Единица	Количество	Примечание
	Внутренние системы водоснабжения и канализации			
	Приобретение и установка			
1	Монтаж труб полипропиленовых PP-R SDR11/S5 – Ду50×4,6 класс XB с фитингами для XBC, PN10, ГОСТ 32415-2013 с гидроиспытанием, промывкой и хлорированием	м	2,8	
2	То же Ду32×2,9	м	5,3	
3	То же Ду25×2,3	м	7,5	
4	То же Ду20×1,9	м	21,7	
5	То же Ду15×1,8	м	6,1	
6	Монтаж труб стальных Ду32, t=2,9 мм	м	1,7	
7	Монтаж отвода 90° стального Ду32	шт	3	
8	Монтаж крана шарового муфтового Ду32, PN16	шт	2	
9	Монтаж фильтра сетчатого муфтового Ду32, PN16	шт	1	
10	Монтаж тройника равнопроходного стального Ду32	шт	1	
11	Монтаж перехода сталь-PPR Ду32х32	шт	2	
12	Монтаж клапана обратного муфтового Ду32, PN16	шт	1	
13	Монтаж муфты разъемной («американка») стальной Ду32	шт	2	
14	Монтаж компенсатора вибрационного резинового фланцевого ДУ32 PN10	шт	2	
15	Монтаж крана запорного шарового Ду 50мм	шт	4	
16	Монтаж крана запорного шарового Ду 32мм	шт	4	

17	Монтаж крана запорного шарового Ду 20мм	шт	2	
18	Монтаж крана запорного шарового Ду 15мм	шт	7	
19	Монтаж тройника ровнопроходного PPR Ду20мм	шт	1	
20	Монтаж тройника переходного PPR Ду32х15мм	шт	1	
21	Монтаж тройника переходного PPR Ду25х15мм	шт	1	
22	Монтаж тройника переходного PPR Ду20х15мм	шт	5	
23	Монтаж отвода 90° PPR Ду50мм	шт	5	
24	Монтаж отвода 90° PPR Ду32мм	шт	3	
25	Монтаж отвода 90° PPR Ду25мм	шт	1	
26	Монтаж отвода 90° PPR Ду20мм	шт	8	
27	Монтаж отвода 90° PPR Ду15мм	шт	1	
28	Монтаж муфты переходной PPR Ду32х25мм	шт	1	
29	Монтаж муфты переходной PPR Ду32х20мм	шт	1	
30	Монтаж муфты переходной PPR Ду25х20мм	шт	1	
31	Монтаж муфты переходной PPR Ду20х15мм	шт	1	
32	Монтаж соединения Camlock 2" (ДУ50) для шланга	шт	1	
33	Монтаж муфты комбинированной PPR Ду15 для гибкого шланга	шт	7	
34	Монтаж гибкого шланга с накидной муфтой 1/2" длиной 600 мм	шт	7	
35	Крепление полипропиленовых труб Ду50мм	шт	3	
36	Крепление полипропиленовых труб Ду32мм	шт	9	
37	Крепление полипропиленовых труб Ду25мм	шт	10	
38	Крепление полипропиленовых труб Ду20мм	шт	28	
39	Крепление полипропиленовых труб Ду15мм	шт	8	

40	Монтаж смесителя воды для умывальника	шт	3	
41	Монтаж смесителя воды для мойки	шт	1	
42	Монтаж смесителя воды для душа	шт	2	
43	Монтаж умывальника керамического со стойкой и сифоном в комплекте	шт	3	
44	Монтаж мойки металлической со стойкой и сифоном в комплекте	шт	1	
45	Монтаж душевого поддона в комплекте с сифоном	шт	2	
46	Монтаж циркуляционного насоса Q=3,7 м^3/ч, H=6 м, P=0,05 кВт	шт	1	
47	Монтаж электрического насоса Q=4,5 м^3/ч, H=35 м, P=1,1 кВт	шт	1	
48	Монтаж фильтра косого сетчатого грубой очистки Ду32мм	шт	1	
49	Монтаж муфты разъемной комбинированной PPR Ду32х1¼"	шт	2	
50	Монтаж сальника Ду50 длиной 200мм	шт	2	
51	Монтаж обратного клапана Ду32мм	шт	1	
52	Монтаж резервуара для воды объемом 5 м^3 (1800×1110×2500 мм)	шт	1	
	Горячее водоснабжение			
	Приобретение и установка			
53	Монтаж труб полипропиленовых PP-R SDR6/S2,5 – 20×3,4 , PN20, ГОСТ 32415-2013 с гидроиспытанием, промывкой и хлорированием	м	20,7	
54	То же Ду15×2,7	м	15,2	
55	Монтаж крана запорного шарового Ду 20мм	шт	4	
56	То же Ду15	шт	6	
57	Монтаж тройника ровнопроходного полипропиленового PPR, Ду20мм	шт	3	
58	То же Ду15	шт	1	
59	Монтаж тройника переходного полипропиленового PPR, Ду20х15мм	шт	2	

60	Монтаж отвода 90° полипропиленового PPR, Ду20мм	шт	14	
61	То же ДУ15	шт	7	
62	Монтаж муфты переходной полипропиленовой PPR, Ду 20х15мм	шт	3	
63	Монтаж муфты комбинированной полипропиленовой, Ду15 для соединения гибкого шланга	шт	6	
64	Монтаж гибкого шланга с накидной муфтой 1/2" длиной 600 мм	шт	6	
65	Монтаж обратного клапана Ду 20мм	шт	2	
66	Монтаж клапана термостатического трёхходового (механический	шт	2	
67	Монтаж муфты комбинированной PPR 20х1/2"	шт	4	
68	Монтаж муфты разъемной («американка») 1/2"	шт	4	
69	Монтаж водонагревателя накопительного 100 л, 2,2 кВт	шт	2	
70	Монтаж Солнечный водонагреватель вакуумно-трубчатого типа, 100 л, с обвязкой в комплекте	шт	2	
71	Монтаж сальника Ду50 длиной 200мм	шт	2	
72	Крепление полипропиленовых труб Ду20мм	шт	26	
73	Крепление полипропиленовых труб Ду15мм	шт	19	
	Хоз-бытовая канализация К1			
	Приобретение и установка			
74	Монтаж труб канализационных из ПВХ Ду100 мм, t=3,2 мм с промывкой и гидроиспытанием без хлорирования	м	13	
75	Монтаж труб канализационных из ПВХ Ду50 мм, t=3,0 мм с промывкой и гидроиспытанием без хлорирования	м	26,8	
76	Монтаж отвода 45° ПВХ Ду100	шт	4	
77	Монтаж отвода 45° ПВХ Ду50	шт	18	

78	Монтаж тройника косого 45° Ду 100х100х100	шт	2	
79	Монтаж тройника косого 45° Ду 50х50х50	шт	4	
80	Монтаж переходника ПВХ Ду100х50	шт	3	
81	Монтаж прочистки ПВХ Ду50	шт	1	
82	Монтаж тройника равнопроходного ПВХ Ду50х50х50	шт	1	
83	Монтаж унитаза со сливным бачком	шт	1	
84	Монтаж воздушного клапана ПВХ Ду50мм	шт	1	
85	Монтаж сальника Ду100 длиной 200мм	шт	3	
86	Монтаж трапа горизонтального из нержавеющей стали Ду100мм со съемной крышкой для прочистки	шт	1	
87	Монтаж крестовины косой 45° ПВХ Ду 100х100х100х100	шт	1	
88	Монтаж заглушки ПВХ Ду 100	шт	1	
89	Трубопровод канализационный К1 Ду50 ПВХ с теплоизоляцией XPS δ=30 мм	шт	19	
90	Трубопровод канализационный К1 Ду100 ПВХ с теплоизоляцией XPS δ=30 мм	м	1,2	
91	Монтаж защитной гильзы Ду300 L=1400 мм	шт	2	
92	Монтаж защитной гильзы Ду200 L=1400 мм	шт	1	