Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Обозначение	Наименование	Примечание
EWE0426-MGL1-COS-054-COM-801301	Общие данные	
EWE0426-MGL1-COS-054-SCM-801302	Структурные схемы	На 2-х листах
EWE0426-MGL1-COS-054-DRW-801303	План расположения оборудования и кабельных трасс	На 2-х листах
EWE0426-MGL1-COS-054-DRW-801304	Типовые монтажные чертежи	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
КМК 2.05.06-97	Магистральные трубопроводы . Линия технологической связи трубопроводов .	
МКН 13:2008 УзААА	Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи	
МКН 03:2006	Инструкция по монтажу сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения	
ПУЭ Уз, 2011	Правила устройства электроустановок	
Прилагаемые документы		
EWE0426-MGL1-COS-054-SCH-801305	Кабельный журнал	На 2-х листах
EWE0426-MGL1-COS-054-SPC-801306	Спецификация оборудования, изделий и материалов	На 3-х листах
EWE0426-MGL1-COS-054-SCH-801307	Ведомость объемов работ	На 3-х листах

Общие данные

Настоящий раздел выполнен на основании задания на проектирование от Заказчика.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами Республики Узбекистан.

При производстве работ руководствоваться "Правилами техники безопасности при работах на кабельных линиях связи и радиофикации" и "Правилами техники безопасности при работах на воздушных линиях связи и радиофикации"

Волоконно-оптический кабель прокладывается в кабельной канализации связи и в грунте.

Количество волокон определено с учётом построения системы передачи данных с использованием двухволоконных SFP-модулей. SFP модули СКС и КИПиА и их тип должны быть учтены на втором этапе проекта SCADA Заказчиком.
Количество волокон может быть изменено по требованию Заказчика.

В спецификации учтен запас проектируемого кабеля в размере 5,7% для прокладки в кабельной канализации связи и 2% для прокладке в грунте. Для монтажа оптического кросса учтен запас кабеля в размере - 5,0м, для монтажа оптической муфты - 10,0м.

Работы, выполняемые с помощью механизмов вблизи проводов воздушных линий электропередач (ЛЭП), на пересечениях и сближениях с ЛЭП, должны выполняться с особой осторожностью. Расстояние от наивысшей наземной части механизмов до ближайшего провода ЛЭП должно быть не менее 2,0 м метров для ЛЭП 6-10 кВ, для ЛЭП 35-110 кВ - 4,0 м.

Все работы на пересечениях с подземными коммуникациями должны производиться только с письменного разрешения и в присутствии представителя эксплуатирующей организации, строго соблюдая требования ТУ и нормативных актов.
Для защиты ВОЛС на пересечения с подземными коммуникациями и переходами под дорогами применяются БНТ трубы Ду 100мм.

При прокладке ВОЛС необходимо учитывать:

Минимальный радиус изгиба изгиба ВОК в процессе прокладки не должна быть меньше 20-ти величин внешнего диаметра ВОК.

Минимальный радиус изгиба после монтажа и закрепления не должен быть меньше 15-ти величин внешнего диаметра ВОК.

Требования и рекомендации производителя ВОК должны быть строго соблюдены. При монтаже ВОК значение номинальной нагрузки не должно превышать указанного в паспорте.

Проектные решения соответствуют нормам технологического проектирования, пожаро и взрывобезопасности и обеспечивают безопасность строительства и эксплуатации ВОЛС.

Броню волоконно-оптического кабеля необходимо заземлить на металлической части оптического кросса.

Проектом предусматривается построение системы видеонаблюдения площадки УЗРГ-D001.

Система видеонаблюдения (СВН) предназначается для наблюдения за периметром площадки УЗРГ-D001. Изображение с видеокамер, установленных на площадке УЗРГ-D001 будет выводится на АРМ видеонаблюдения оператора УЗРГ-D001.

Кабельные трассы системы прокладываются в кабельной канализации связи.

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
R1	11.08.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR
ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

EWE0426-MGL1-COS-054-COM-801301-R1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ»

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)
УЗРГ-D001

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Схабицкий А.			08.2026
Нач.отд.		Кабулова Е.			08.2026
Исполн.		Гальцев В.			08.2026
Н.контр		Схабицкий А.			08.2026

Стадия	Лист	Листов
РД	1	1

Общие данные.

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл.

Формат А3