№ п/п	Наименование вида работ	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
Операторная УЗРГ-С001 (№1.1 по г.п.)				
Монтаж оборудования				
1	Монтаж шкафа 19-дюймов, 24U напольного типа	шт	1	
2	Монтаж вентиляторной панели с термостатом в шкаф	шт	1	
3	Монтаж оптического красса на 24 порта в телекоммуникационный шкаф	шт	1	
4	Монтаж оптического красса на 8 порта в телекоммуникационный шкаф	шт	1	
5	Монтаж кабельного органайзера в телекоммуникационный шкаф	шт	2	
6	Монтаж коммутатора на 16 портов, 4SFP слота в телекоммуникационный шкаф	шт	1	
7	Монтаж видеорегистратора в телекоммуникационный шкаф	шт	1	
8	Монтаж патч-панели RJ45 на 24 порта	шт	1	
9	Монтаж медиаконвертера в телекоммуникационный шкаф	шт	2	
10	Монтаж SFP модулей в порт коммутатора	шт	2	
11	Монтаж полки перфарированной 19" в телекоммуникационный шкаф	шт	1	
12	Монтаж источника бесперебойного питания в телекоммуникационный шкаф	шт	1	
13	Подключение системы к источнику бесперебойного питания	комплекс	1	
14	Подключение системы к шине заземления	комплекс	1	
15	Монтаж автоматизированного рабочего места (АРМ)	шт	1	
16	Монтаж IP-телефона	шт	1	
17	Монтаж розетки RJ45 (на 2 порта RJ45)	шт	2	

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
R1	11.08.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Схабицкий А.			08.2026
Нач.отд.		Кабулова Е.			08.2026
Исполн.		Гальцев В.			08.2026
Н.контр		Схабицкий А.			08.2026

EWE0426-MGL1-COS-054-SCH-801307-R1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ»

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ) УЗРГ-D001

Стадия	Лист	Листов
РД	1	3

Ведомость объемов работ.

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Формат А3

№ п/п	Наименование вида работ	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
Операторная УЗРГ-С001 (№1.1 по г.п.)				
	Прокладка кабельной продукции			
18	Прокладка кабеля UTP 4х2х0.52 cat.5e маса 1м до 3кг в кабель канале	м	80	
19	Запас на выкладку и монтаж	м	5	
20	Присоединение жил проводов или кабелей к зажимам, сечение до 1,5 мм2	жил	64	
Видеонаблюдение периметра и площадки				
21	Монтаж шкафа уличного всепогодного NSBox-2080HR на опору видеонаблюдения	шт	3	
22	Монтаж модуля SFP в коммутатор в уличном шкафу NSBox-2080HR	шт	3	
23	Монтаж уличной цилиндрической IP-видеокамеры	шт	12	
24	Установка коробки монтажной для видеокамеры	шт	12	
25	Изготовление опоры видеонаблюдения	шт	10	
26	Монтаж опоры видеонаблюдения на фундамент из бетона класса В15 (фундамент учтён в строительном разделе)	шт	10	
	Работы по прокладке кабельной продукции			
27	Прокладка ВОК-4 в кабельной канализации связи	м	536	
28	Прокладка ВОК-4 в мет. трубе Ø63мм	м	2	
29	Прокладка кабеля ВОК-4 в теле опоры видеонаблюдения	м	24	
30	Запас на выкладку и монтаж	м	8	
31	Прокладка кабеля UTP cat5e (внешний) в кабельной канализации связи	м	400	
32	Прокладка кабеля UTP cat5e (внешний) в теле опоры видеонаблюдения	м	95	
33	Запас на выкладку и монтаж	м	15	
	Монтаж лотков, коробов, труб, монтажных коробок			
34	Монтаж стальной трубы на фасад здания	м	1	
35	Монтаж ПВХ кабель канала по стене	м	14	
	Строительство кабельной канализации связи			
36	Монтаж колодца кабельной связи ККС-1	шт	13	
37	Укладка труб ПНД в готовую траншею	м	900	
38	Монтж БНТ трубы Ду 150мм. L=2950 на пересечениях с доргогой	шт	8	
Земляные работы				
39	Рытьё и засыпка траншеи эскаватором в грунтах II группы для строительства кабельной канализации связи	м3	237	
40	Рытье котлаванов под установку колодцев кабельной связи	м3	13	

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.	Лист	N°док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-COS-054-SCH-801307-R1	Лист 2

Формат А4

№ п/п	Наименование вида работ	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
Операторная УЗРГ-С001 (№1.1 по г.п.)				
Измерение ВОК				
41	Монтаж ВОК-4 на оптическом кроссе с учётом разварки и измерений	шт	4	
42	Измерение ВОК-4 на площадке (входной контроль)	изм.	1	
43	Измерение затухания ВОК-4 на смонтированном участке в двух направлении на 2х видах волн	участок.	4	
44	Заземление брони оптического кабеля на оптическом кроссе	шт	6	