№	Наименование вида работ	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
	Монтажные работы:			
1	Монтаж и настройка газоанализатора метана CCC-903 (установка на металлическую стойку)	шт.	10	
2	Монтаж и настройка шкафа контроля загазованности ШКЗЭС (установка на стену)	шт.	1	
3	Монтаж и настройка светозвукового сигнального устройства ПГСК03-24DC-Ж-К-КОВ1М Н (установка на металлическую стойку)	шт.	4	
4	Монтаж стойки крепления газоанализатора в комплекте: -Защитный козырек DIASHADE SD 67- 1шт; - Монтажный уголок и Хомут Dвн=50 по ГОСТ 24137-80 - 1 шт; - Лист Б-Пн-10,0 ГОСТ 19903-74/Ст3 ГОСТ 14637-89- 14,3кг; - Труба водогазопроводная Р-50х3,5 ГОСТ 3262-75* - 1,2м; - Болт заземления М8 ГОСТ 7798-70*, в комплекте с шайбой и гайкой - 1шт.; - Крепежный анкерный болт с гайкой М12/16х100 - 4 шт.; - Бирка маркировочная из нержавеющей стали 120х30 - 1 шт.; - Полоса К209У2 L=160 мм - 1 шт.; - Профиль Z-образный К239У2 L=185 мм.	шт.	6	
5	Монтаж стойки крепления газоанализатора и светозвукового оповещателя, в комплекте: - Защитный козырек DIASHADE SD 67- 2шт; - Монтажный уголок и Хомут Dвн=50 по ГОСТ 24137-80 - 2 компл; - Лист Б-Пн-10,0 ГОСТ 19903-74/Ст3 ГОСТ 14637-89- 14.3кг; - Труба водогазопроводная Р-50х3,5 ГОСТ 3262-75* - 2,5 т; - Бирка маркировочная, нержавеющая сталь, 120х30мм - 2 шт.; - Болт заземления М8 ГОСТ 7798-70*, в комплекте с гайкой и шайбой-1 шт.; - Крепежный анкерный болт с гайкой М12/16х100 - 4 шт.; - Профиль Z-образный К241У2 L=185 мм - 2 шт; - Полоса К209У2 L=160 мм - 2 шт.;	шт.	4	

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
R1	05.08.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR | ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Схабицкий А.			08.2026
Нач.отд.		Кабулова Е.			08.2026
Исполн.		Гальцев В.			08.2026
Н.контр		Схабицкий А.			08.2026

EWE0426-MGL1-FFA-054-SCH-801408-R1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ»

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ) УЗРГ-D001

Стадия	Лист	Листов
РД	1	3

Ведомость объемов работ.

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Формат А3

№	Наименование вида работ	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
6	Монтаж стойки крепления ручного пожарного извещателя, в комплекте: - Защитный козырек DIASHADE SD 67 -1 шт; - Монтажный уголок и Хомут Dвн=50 по ГОСТ 24137-80 -1 компл; - Профиль Z-образный К241У2 L=185 мм -1 шт; - Бирка маркировочная, нержавеющая сталь, 120х30мм -1 шт; - Полоса К209У2 L=160 мм -1 шт; - Труба водогазопроводная Р-50х3,5 ГОСТ 3262-75* -1,7 м; - Лист Б-Пн-10,0 ГОСТ 19903-74/Ст3 ГОСТ 14637-89- 14.3кг; - Болт заземления М8 ГОСТ 7798-70*, в комплекте с гайкой и шайбой-1 шт; - Крепежный анкерный болт с гайкой М12/16х100 -4 шт	шт.	2	
7	Установка пульта контроля и управления охранно-пожарного	шт.	1	
8	Установка прибора приёмно-контрольного и управления охранно-пожарного	шт.	1	
9	Установка резервированного источника питания	шт.	1	
10	Установка аккумуляторов герметичных свинцово-кислотных	шт.	1	
11	Монтаж преобразователя интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet	шт.	1	
12	Монтаж коммутационного устройства	шт.	2	
13	Монтаж извещателей пожарных дымовых оптико-электронных пороговых	шт.	16	
14	Монтаж извещателей пожарных ручных электроконтактных	шт.	3	
15	Монтаж оповещателей охранно-пожарных свето-звуковых	шт.	3	
16	Монтаж коробки соединительной	шт.	1	
17	Установка и монтаж оповещателя пожарного, взрывозащищенного, звукового со световой индикацией (светозвуковой)	шт.	1	
	Монтаж кабеля КУИН-ВЭКнг(А)-LS 4х2х1.5мм^2			
1	- в траншее	м	533	
2	- по металлоконструкциям	м	100	
3	- в кабель канале 100х50	м	42	
	Монтаж кабеля КУИН-ВЭКнг(А)-LS 2х2х1.5мм^2			
1	- в траншее	м	362	
2	- по металлоконструкциям	м	40	
3	- в кабель канале 100х50	м	38	
	Монтаж кабеля КПСнг(А)-FRHF (1х2х1.0)			
1	- в гофре	м	50	
2	- в кабель канале 25х16	м	310	
3	- в кабель канале 100х50	м	20	
	Монтаж кабеля КПСЭнг(А)-FRHF (2х2х1.0)			
1	- в кабель канале 100х50	м	8	
	Монтаж кабель канала			
1	Монтаж кабель канала 25х16	м	100	
2	Монтаж кабель канала 100х50	м	6	

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.	Лист	N°док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-FFA-054-SCH-801408-R1	Лист 2

Формат А4

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Приме- чание
5.1	Разработка траншеи (тип. пр. А 5-92-13) для кабелей	м	75	
5.6	Укладка сигнальной ленты	м	75	
5.7	Маркировка кабелей	шт.	14	
5.8	Установка и монтаж оповещателя пожарного, взрывозащищенного, звукового со световой индикацией (светозвуковой)	шт.	1	
5.12	Покрытие стоек антикоррозийной защитой: грунт ГФ-021 (1 слой) и эмаль ПФ-115 (серая в 2 слоя)	$м^2$	3.5	
5.13	Оконцевание кабеля монтажного, желто-зеленый 6 $мм^2$	шт.	14	
5.14	Монтаж кабеля монтажного, желто-зеленый 6 $мм^2$	м	50	

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.	Лист	N°док.	Подпись	Дата

EWE0426-MGL1-FFA-054-SCH-801408-R1

Лист 3

Формат А4