ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист	Наименование	Примечание
1	EWE0426-MGL1-ELE-054-COM-680201	
	Общие данные	
2	EWE0426-MGL1-ELE-054-SCH-680202	
	Паспорт проектируемой ВЛ-6 кВ	
3	EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-680203	
	План ВЛ. М 1:2000	
4	EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-680204	
	Профили переходов ВЛ через автодороги	
5	EWE0426-MGL1-ELE-054-SCM-680205	
	Однолинейная схема проектируемой ВЛ	
6	EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-680206	
	Ведомость отвода земли под опоры ВЛ	
7	EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-680207	
	Закрепление опор ВЛ щебнем от выдувания в подвижных песках	
8	EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-680213	
	Фундамент под КТПКм. Виды. Спецификация	

Общие указания

Настоящая рабочая документация разработана на основании следующих документов:
- техническое условие на присоединение к электрическим сетям, выданное Ургенчским УМГ от 30.06.2026;
- отчеты геологических изысканий, выполненных в 2026 году;
- задания и рабочая документация смежных разделов

Рабочая документация выполнена в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами Республики Узбекистан.

Проектом предусмотрено строительство вдольтрассовой воздушной линии 6 кВ для электроснабжения электроприемников участка магистрального газопровода "Газли – Сарымай" 106 – 159 км (протяженностью 48,5 км). К электроприемникам относятся:
- здание операторной на площадке УЗРГ
- площадка УЗПОУ
- станции катодной защиты (УКЗВ-1...3)
- существующие установки катодной защиты
- посторонние потребители

Напряжение линии – 6 кВ

Категория надежности электроснабжения – III

Для электроснабжения конечных технологических потребителей магистрального трубопровода предусмотрена установка унифицированных столбовых трансформаторных пунктов СТП-10/6/0,23 кВ и комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа КТПКм-160/6/0,4 кВ.

Воздушная линия строится вдоль существующей вдольтрассовой ВЛ-6 кВ ф. "ЭХЗ" от ПС-35/6 Газовик от опоры №115 до опоры №618. По окончании строительства существующая линия демонтируется, а электроустановки, подключенные к ней, переподключаются к вновь построенной линии

Воздушная линия выполняется отдельно стоящими опорами на базе железобетонных стоек СВ105 сталеалюминиевым проводом поперечного сечения 95 мм2 марки АС95/16. Провод подвешивается на фарфоровых штыревых и стеклянных натяжных изоляторах марок ШФ и ПС. Металлические конструкции опор предусматриваются оцинкованными

Заземляющие устройства приняты согласно типового проекта 3.407-150 ЭС 07 в виде индивидуальных вертикальных заземлителей из круглой стали длиной 5 м. Сопротивление заземляющих устройств в любое время года не должно превышать 15 Ом.

Для предотвращения выдувания грунтов у основания опор ВЛ предусмотрены мероприятия по защите подвижных песков, заключающиеся в устройстве щебеночной подушки вокруг оснований стоек опор ВЛ диаметром 4 м, а также посадке семян песколюбивых растений улучшения сцепления щебеночной подушки и местного грунта с помощью корневой системы растений. Подробнее см. документ EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-680207

Выполнен расчет отвода земель под проектируемые опоры в постоянное пользование в соответствии с ШНҚ 2.10.01-23 «Ясси ва чизиқ тарзидаги иншоотлар қурилиши учун ер майдонлари ўлчамларини аниқлаш»

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примеч.
	Ссылочные документы	
ПУЭ-2011	Правила устройств электроустановок	
QR 05.06-2023	Электротехнические устройства	
Серия 5.407-11	Заземление и зануление электроустановок	
Серия 3.407.1-143 выпуск 1	Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ. Опоры на базе железобетонных стоек длиной 10,5 м	
Серия 3.407.1-150	Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередач напряжением 0,38; 6; 10; 20; 35 кВ	
EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-680207	Закрепление опор ВЛ щебнем от выдувания в подвижных песках	
	Прилагаемые документы	
EWE0426-MGL1-ELE-054-SPC-680208	Спецификация оборудования, изделий и материалов	Листов: 4
EWE0426-MGL1-ELE-054-SCH-680209	Ведомость объемов работ (строительство)	Листов: 3
EWE0426-MGL1-ELE-054-SCH-680210	Ведомость объемов работ (демонтаж)	
EWE0426-MGL1-ELE-054-DSH-680211	Опросной лист на комплектную трансформаторную подстанцию КТПКм	
EWE0426-MGL1-ELE-054-DSH-680212	Опросной лист на столбовой трансформаторный пункт СТП-10/6/0,23	

A1	14.10.2026	Утверждено для строительства		
R1	24.09.2026	Выпущено для рассмотрения		
Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ «TRANSGAZINJINIRING»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

EWE0426-MGL1-ELE-054-COM-680201-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Кирпичников С.			10.2026
Провер.		Гимранов Т.			10.2026
Исполн.		Озеров В.			10.2026
Н. контр.		Кирпичников С.			10.2026

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

Стадия	Лист	Листов
РД	1	1

Общие данные

EAST WEST ENGINEERING

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.