Наименование характеристики	Показатель характеристики
Вид строительства	новое строительство, реконструкция
Климатические условия:	
– район по гололеду	II
– толщина стенки гололеда, мм	10
– район по скоростному напору ветра	III
– скоростной напор ветра, Па	490
– скорость ветра, м/с	29
Удельное сопротивление грунта в районе строительства	
Коррозионная агрессивность грунтов	слабая
Температура воздуха, С:	
– минимальная	-26,9
– среднегодовая	+16,3
– максимальная	+49,0
Краткая характеристика грунтов в районе строительства	песок, песчаник, глина с линзами песка
Технико-экономические показатели линии:	
Протяженность ВЛ, км	48,5
Тип опор	отдельно стоящие, одноцепные
Материал опор	железобетон
Количество воздушных переходов	3
Расход железобетона:	
– на 1 км, тн	18,2500
– всего, тн	885,3300
Расход металла:	
– на конструкции, тн	14,6500
– на заземление, тн	0,670
Расход провода марки АС95/16, км/тн	152,7/58,79
Площадь земли, отводимой под ВЛ в постоянное пользование	0,39 га

Наименование опоры	Тип (сокр. обоз.) опоры	Чертеж опоры	Кол-во шт	Закрепление песков вокруг опоры	
				щебень, м3	трава, кг
Опора промежуточная	П10-1	3.407.1-143.1.7	604	7550.0	151.00
Опора промежуточная с надставкой	П10-2+ТС1	3.407.1-143.1.7	5	62.5	1.25
Опора промежуточная с ответвлением	П10-1+УОП	3.407.1-143.1.14	8	100.0	2.00
Опора промежуточная с разъединителем	П10-2+ПР-1	3.407.1-143.1.21	2	25.0	0.50
Опора угловая промежуточная	УП10-1	3.407.1-143.1.9	7	113.4	2.45
Опора анкерная	А10-1	3.407.1-143.1.10	37	599.4	12.95
Опора угловая анкерная	УА10-1	3.407.1-143.1.11	7	158.9	4.20
Опора анкерная с разъединителем	А10-1+КР-1	3.407.1-143.1.22	5	81.0	1.75
Итого:			675	8690.2	176.10

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	14.10.2026	Утверждено для строительства		
R1	24.09.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ «TRANSGAZNLINING»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET ÖZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
ГИП		Кирпичников С.			10.2026	
Провер.		Гимранов Т.			10.2026	
Исполн.		Озеров В.			10.2026	
Н. контр.		Кирпичников С.			10.2026	

EWE0426-MGL1-ELE-054-SCH-680202-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

Стадия	Лист	Листов
РД	1	1

Паспорт проектируемой ВЛ-6 кВ

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.