Позиция	Наименование видов работ	Ед.изм	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	6
	1. ВЛ-6 кВ			
1.1	Установка комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа малогабаритной напряжением 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА	компл.	1	
1.2	Установка столбового трансформаторного пункта напряжением 6/0,23 кВ мощностью 10 кВА	компл.	3	
1.3	Установка опоры П10-1 в составе: - стойка СВ105-5 - 1 шт.	шт	604	
1.4	Установка опоры П10-2 с надставкой в составе: - стойка СВ105-5 - 1 шт. - надставка ТС1 - 1 шт.	шт	5	
1.5	Установка опоры П10-1 с ответвлением в составе: - стойка СВ105-5 - 1 шт.	шт	8	
1.6	Установка опоры П10-2 с разъединителем в составе: - стойка СВ105-5 - 1 шт. - разъединитель двухполюсный РЛНД.1-2-10 11/400 У1 - 1 шт.	шт	2	
1.7	Установка опоры УП10-1 в составе: - стойка СВ105-5 - 2 шт.	шт	7	
1.9	Установка опоры А10-1 в составе: - стойка СВ105-5 - 2 шт.	шт	37	
1.10	Установка опоры УА10-1 в составе: - стойка СВ105-5 - 3 шт.	шт	7	

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	14.10.2026	Утверждено для строительства		
R1	24.09.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ «TRANSGAZKLIRING»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Кирпичников С.			10.2026
Провер.		Гимранов Т.			10.2026
Исполн.		Озеров В.			10.2026
Н. контр.		Кирпичников С.			10.2026

EWE0426-MGL1-ELE-054-SCH-680209-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

Стадия	Лист	Листов
РД	1	3

Ведомость объемов работ (строительство)

EAST WEST ENGINEERING

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Позиция	Наименование видов работ	Ед.изм	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	6
1.11	Установка опоры А10-1 с разъединителем в составе: - стойка СВ105-5 - 2 шт. - разъединитель трехполюсный РЛНД.1-3-10 11/400 У1 - 1 шт.	шт	5	
1.12	Гидроизоляция подземной части железобетонных стоек и плит битумно-резиновой мастикой в два слоя	км/м^2	4690	
1.13	Строительная длина трассы одноцепной ВЛ	км	48,500	
1.14	Расход провода АС95/16	3 пр/км	50,900	
1.15	Общее количество устанавливаемых опор	шт	675	
1.16	Монтаж заземляющих устройств опор	шт	675	
1.17	Установка информационных знаков	шт	675	
1.18	Ошиновка проводом АС95/11	м	42	
2. Закрепление песков вокруг опор ВЛ против выдувания				
2.1	Планировка площадки бульдозером	м^2	31650,4	
2.2	Планировка площадки вручную	м^2	3638,8	
2.3	Разработка грунта под траншею замка вручную	м^3	5346,27	
2.4	Устройство защиты из щебня	м^2/м^3	35289,2 8690,2	
2.5	Ручной посев песколюбивых растений	м^2/кг	35289,2 176,1	
3. Закрепление опор и трансформаторных пунктов				
3.1	Забивка электродов стали круглой Ф12мм, L=5м	шт	675	
3.2	Забивка электродов стали угловой 63х63х5, L=5м	шт	18	
3.3	Рытье/обратная засыпка траншеи для прокладки полосы заземления	м^3/м^3	22,1/22,1	
3.4	Прокладка полосы заземления в земле	м	98	

Позиция	Наименование видов работ	Ед.изм	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	6
	4. Внутриплощадочные сети			
4.1	Рытьё траншеи в грунте II категории вручную	$м^3$	215,1	
4.2	Обратная засыпка траншеи просеянной землёй или песком	$м^3$	143,5	
4.3	Обратная засыпка траншеи обычным грунтом	$м^3$	71,7	
4.4	Укладка сигнальной ленты в траншею	м	859	
4.5	Укладка кабелей в траншею	м	1525	
4.6	Прокладка кабеля в трубе	м	118	
4.6	Сухая разделка кабеля	шт	22	
4.8	Монтаж муфты концевой термоусаживаемой	шт	2	