Позиция	Наименование видов работ	Ед.изм	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	6
	Демонтажные работы на ВЛ-6 кВ			
1.1	Демонтаж опоры железобетонной промежуточной одностоечной (СНВ 7-13, СНВ 7-11)	шт	489	
1.2	Демонтаж опоры железобетонной анкерной двухстоечной (СНВ 7-13, СНВ 7-11)	шт	15	
1.3	Демонтаж траверсы стальной	шт	223	
1.4	Демонтаж траверсы деревянной	шт	281	
1.5	Демонтаж изолятора штыревого 6 кВ (фарфорового, стеклянного)	шт	1512	
1.6	Демонтаж провода сталеалюминиевого АС-35, АС-50	3 пр/км	41,5	

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	14.10.2026	Утверждено для строительства		
R1	24.09.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ «TRANSGAZKLIRING»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Кирпичников С.			10.2026
Провер.		Гимранов Т.			10.2026
Исполн.		Озеров В.			10.2026
Н. контр.		Кирпичников С.			10.2026

EWE0426-MGL1-ELE-054-SCH-680210-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

Стадия	Лист	Листов
РД	1	1

Ведомость объемов работ (демонтаж)

EAST WEST ENGINEERING

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.