Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель	Ед. измер.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электрооборудование и аппараты напряжением выше 1000В						
1.1	Комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа малогабаритная напряжением 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА	КТПКм-160/6/0,4-УХЛ1		шт	1		EWE0426-MGL1-ELE-054-DSH-680211
1.2	Столбовой трансформаторный пункт напряжением 6/0,23 кВ мощностью 10 кВА	СТП-10/6/0,4-УХЛ1		шт	3		EWE0426-MGL1-ELE-054-DSH-680212
1.3	Разъединитель трехполюсный наружной установки на напряжение 6-10 кВ	РЛНД.1-3-10 11/400 У1		шт	1		для КТП-УЗРГ
1.4	Разъединитель двухполюсный наружной установки на напряжение 6-10 кВ	РЛНД.1-2-10 11/400 У1		компл.	6		для СТП и УКЗВ
1.5	Привод ручной	ПРНЗ-110		компл.	7		
2	Железобетонные элементы опор						
2.1	Стойка железобетонная	СВ105-5	3.407.1-143.7.3	шт	738		
2.2	Плита железобетонная	П-3и	3.407.1-143.7.6	шт	119		
3	Стальные элементы опор*						
3.1	Траверса стальная	ТМ1	3.407.1-143.8.1	шт	612		
3.2	Траверса стальная	ТМ2	3.407.1-143.8.2	шт	8		
3.3	Траверса стальная	ТМ3	3.407.1-143.8.3	шт	2		

(*) Все стальные конструкции должны быть защищены от коррозии методом горячего цинкования в заводских условиях (в соответствии с ОСТ 34-72-645-83, а также с ПУЭ РУз п. 2.5.15)

(**) В связи с тем, что опоры ## 1/1...1/5, 124/1...124/4, 400, 400/1...400/3 предназначаются для подключения однофазных трансформаторных пунктов, из их комплектации, предусмотренной т.п. 3.407.1-143 выпуск 1 исключаются:

- опоры ## 125/1, 203/1, 399/1, 501/1, 542, 125, 203, 399, 400, 400/2, 501 (П10-1) - 11 шт.:
  изолятор ШФ20Г - 1 шт.
  крепление провода ВШ1 - 1 шт.
- опоры ## 2, 402 (П10-2) - 2 шт.:
  изолятор ШФ20Г - 2 шт.
  крепление провода ВШ1 - 2 шт.
- опоры ## 1/1, 1/5, 400/1, 400/3, 648/3 (А10-1) - 5 шт.:
  подвеска натяжная - 2 компл.
  оголовок ОГ5 - 1 шт.
  болт Б5 - 1 шт.
  накладка ОГ2 - 2 шт.
- опоры ## 1/2, 1/3, 1/4 (УА10-1) - 3 шт.:
  подвеска натяжная - 2 компл.
  оголовок ОГ5 - 1 шт.
  болт Б5 - 1 шт.
  накладка ОГ2 - 2 шт.
  изолятор ШФ20Г - 1 шт.
  крепление провода ВШ1 - 1 шт.

(***) Размеры и содержание информационных знаков безопасности определить по согласованию с эксплуатирующей организацией

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	14.10.2026	Утверждено для строительства		
R1	24.09.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR | ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Кирпичников С.			10.2026
Провер.		Гимранов Т.			10.2026
Исполн.		Озеров В.			10.2026
Н. контр.		Кирпичников С.			10.2026

EWE0426-MGL1-ELE-054-SPC-680208-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

Стадия	Лист	Листов
РД	1	4

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель	Ед. измер.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
3.4	Траверса стальная	ТМ5	3.407.1-143.8.5	шт	7		
3.5	Траверса стальная	ТМ6	3.407.1-143.8.6	шт	49		
3.6	Оголовок	ОГ1	3.407.1-143.8.26	шт	7		
3.7	Накладка	ОГ2	3.407.1-143.8.27	шт	82		(**)
3.8	Накладка	ОГ5	3.407.1-143.8.28	шт	41		(**)
3.9	Хомут	Х1	3.407.1-143.8.49	шт	683		
3.10	Хомут	Х2	3.407.1-143.8.49	шт	7		
3.11	Хомут	Х7	3.407.1-143.8.68	шт	21		
3.12	Хомут	Х8	3.407.1-143.8.68	шт	7		
3.13	Болт	Б5	3.407.1-143.8.39	шт	41		(**)
3.16	Кронштейн	У1	3.407.1-143.8.40	шт	63		
3.17	Стяжка	Г1	3.407.1-143.8.44	шт	119		
3.18	Проводник заземляющий	ЗП1	3.407.1-143.8.54	шт	148		
3.19	Кронштейн	РА1	3.407.1-143.8.64	шт	7		
3.20	Кронштейн	РА2	3.407.1-143.8.65	шт	7		
3.21	Вал привода	РА3	3.407.1-143.8.69	шт	14		
3.22	Кронштейн	РА4	3.407.1-143.8.66	шт	7		
3.23	Кронштейн	РА5	3.407.1-143.8.67	шт	11		
4	Изоляторы и линейная арматура						
4.1	Изолятор штыревой фарфоровый	ШФ20Г	ГОСТ 22863-77	шт	2021		(**)
4.2	Крепление провода	ВШ1	3.407.1-143.1.28	шт	1982		(**)
4.3	Зажим плашечный соединительный	ПС-2	ГОСТ 4261-82	шт	738		
4.4	Зажим плашечный соединительный	ПА	ГОСТ 4261-82	шт	292		
4.5	Подвеска натяжная изолирующая в составе:		3.407.1-143.1.30	компл	278		(**)

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель	Ед. измер.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	Изолятор подвесной ПФ70В - 2 шт		ТУ34-27-10950-85				
	Ушко однолапчатое У1-7-16 - 1 шт		ГОСТ 2727-77				
	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7 - 1 шт		ГОСТ 2731-82				
	Зажим болтовой НБ-2 - 1 шт		ГОСТ 2731-82				
	Серьга СРС-7-17 - 1 шт.		ГОСТ 2725-78				привариваются к траверсам на заводе
	Скоба СК-7 - 1 шт.		ГОСТ 2724-78				
4.6	Звено промежуточное трехлапчатое	ПРТ-7	ГОСТ 2728-82	шт	14		
4.7	Скоба	СК-7	ГОСТ 2724-78	шт	7		
4.8	Серьга	СРС-7-17	ГОСТ 2725-78	шт	7		
5	Прочие изделия						
5.1	Зажим аппаратный	А2А	ГОСТ 23065-78	шт	42		
5.2	Ошиновка проводом сталеалюминиевым	АС95/16	ГОСТ 839-80	м	42		
5.3	Провод сталеалюминиевый	АС95/16	ГОСТ 839-80	3 пр/км	50,9		
5.4	Сталь круглая (вертикальный заземлитель опор) длиной 5 м	ф12 мм		шт	675		
5.6	Мастика битумная	МБ50		кг	4690		либо аналог
5.7	Щебень фракциями 20-40		ГОСТ 8267-93	кг			
5.8	Семена песколюбивых растений			кг			
5.9	Знак информационный			шт	675		(***)
5.10	Болт	М12х40	ГОСТ 7798-70	шт	77		
5.11	Гайка	М12	ГОСТ 5915-70	шт	77		
5.12	Шайба плоская	М12	ГОСТ 11371-78	шт	77		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель	Ед. измер.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Внутриплощадочные электросети						
6.1	Кабель силовой с медной жилой в ПВХ-изоляции и стальной броне на напряжение до 1 кВ сечением 5х95 мм^2	ВБбШвнг(А)-0,66-5х95 мм^2		м	90		
6.2	Кабель силовой с медной жилой в ПВХ-изоляции и стальной броне на напряжение до 1 кВ сечением 3х6 мм^2	ВБбШвнг(А)-0,66-1х6 мм^2		м	1435		
6.3	Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для кабелей напряжением до 1 кВ сечением 5х95 мм^2	1ПКВТпН2М		шт	2		
6.4	Наконечник штифтовый медный луженый на кабель сечением 6 мм^2	НШВИ-6,0-12		шт	78		
6.5	Труба жесткая ПНД диаметром 50 мм^2			м	118		
6.6	Лента сигнальная	ЛСЗ-150		м	377		
6.7	Лента сигнальная	ЛСЗ-250		м	453		
6.8	Лента сигнальная	ЛСЗ-300		м	163		
6.9	Трубка термоусаживаемая	ТУт-6/3		м	6,5		
7	Заземление трансформаторных пунктов						
7.1	Полоса $\frac{\text{5х40 ГОСТ 103-76*}}{\text{Ст3 ГОСТ 535-88*}}$			м	98		
7.2	Уголок $\frac{\text{63х63х5 ГОСТ 8509-93*}}{\text{Ст3 ГОСТ 535-88*}}$ L=5000			шт	18		