№ п.п	Пикетажное значение по газопроводу	Назначение КИП	Количество силовых клемм	Количество измерительных клемм	Обозначение КИП	Номер чертежа	Идентификатор оборудования	Примечание
1	ПК 0+03	Граница защищаемой зоны	6	6	СКИП-2Б-6-6-2,0-УХЛ1	***-680110	КИП-0	
2	ПК 0+37	Крановый узел D1	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-0.1	
3	ПК 0+65	Пересечение с газопроводом Ф1020	6	6	СКИП-2Б-6-6-2,0-УХЛ1	***-680108	КИП-0.2	
4	ПК 0+98	Пересечение с газопроводом (свеча)	6	6	СКИП-2Б-6-6-2,0-УХЛ1	***-680108	КИП-0.3	
5	ПК 0+03*	ВЭИ на тройнике перемычки	6	6	СКИП-2Б-6-6-2,0-УХЛ1	***-680110	КИП-0.4	*пикетаж перемычки
6	ПК 0+37*	Крановый узел D2	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-0.5	*пикетаж перемычки
7	- - -	ВЭИ на трубной обвязке УЗПОУ	6	6	СКИП-2Б-6-6-2,0-УХЛ1	***-680110	КИП-УЗПОУ-1	
8	- - -	ВЭИ на трубной обвязке УЗПОУ	6	6	СКИП-2Б-6-6-2,0-УХЛ1	***-680110	КИП-УЗПОУ-2	
9	- - -	ВЭИ на трубной обвязке УЗПОУ	6	6	СКИП-2Б-6-6-2,0-УХЛ1	***-680110	КИП-УЗПОУ-3	
10	- - -	ВЭИ на трубной обвязке УЗПОУ	6	6	СКИП-2Б-6-6-2,0-УХЛ1	***-680110	КИП-УЗПОУ-4	
11	ПК 10+00	Трассовый	6	0	СКИП-2Б-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-1	+ протектор
12	ПК 20+00	Трассовый	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-2	
13	ПК 30+00	Трассовый	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-3	
14	ПК 35+27	Дренаж СКЗ	6	6	СКИП-2-6-6-2,0-УХЛ1	***-680111	КИП-УКЗ-1	
15	- - -	ГАЗ	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-ГАЗ-1	
16	ПК 40+00	Трассовый	6	0	СКИП-2Б-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-4	+ протектор
17	ПК 50+00	Трассовый	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-5	

*** читать как EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	29.09.2026	Утверждено для строительства		
R1	22.09.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG ШУРТАННЕФТЕГАЗ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК: PBC Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-ECP-054-SCH-680106-A1		
						«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».		
ГИП		Кирпичников С.			09.2026	ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)	Стадия: РД	Лист: 1 / Листов: 4
Провер.		Гимранов Т.			09.2026			
Исполн.		Озеров В.			09.2026			
Н. контр.		Кирпичников С.			09.2026	Ведомость расстановки КИП по трассе газопровода	ООО "EAST-WEST Engineering" г. Ташкент 2026г.	

№ п.п	Пикетажное значение по газопроводу	Назначение КИП	Количество силовых клемм	Количество измерительных клемм	Обозначение КИП	Номер чертежа	Идентификатор оборудования	Примечание
18	ПК 60+00	Трассовый	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-6	
19	ПК 70+00	Трассовый	6	0	СКИП-2Б-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-7	+ протектор
20	ПК 80+00	Трассовый	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-8	
21	ПК 90+00	Трассовый	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-9	
22	ПК 100+00	Трассовый	6	0	СКИП-2Б-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-10	+ протектор
23	ПК 110+00	Трассовый	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-11	
24	ПК 120+00	Трассовый	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-12	
25	ПК 0+03*	ВЭИ на тройнике перемычки	6	6	СКИП-2Б-6-6-2,0-УХЛ1	***-680110	КИП-12.1	*пикетаж перемычки
26	ПК 0+38*	Крановый узел D5	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-12.2	*пикетаж перемычки
27	ПК 0+03*	ВЭИ на тройнике перемычки	6	6	СКИП-2Б-6-6-2,0-УХЛ1	***-680110	КИП-12.3	*пикетаж перемычки
28	ПК 0+38*	Крановый узел D6	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-12.4	*пикетаж перемычки
29	ПК 126+06	Крановый узел D3	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-12.5	
30	ПК 130+00	Трассовый	6	0	СКИП-2Б-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-13	+ протектор
31	ПК 140+00	Трассовый	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-14	
32	ПК 150+00	Трассовый	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-15	
33	ПК 160+00	Трассовый	6	0	СКИП-2Б-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-16	+ протектор
34	ПК 170+00	Трассовый	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-17	
35	ПК 180+00	Трассовый	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-18	
36	ПК 190+00	Трассовый	6	0	СКИП-2Б-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-19	+ протектор
37	ПК 200+00	Трассовый	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-20	
38	ПК 210+00	Трассовый	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-21	
39	ПК 220+00	Трассовый	6	0	СКИП-2Б-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-22	+ протектор
40	ПК 230+00	Трассовый	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-23	
41	ПК 240+00	Трассовый	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-24	
42	ПК 250+00	Трассовый	6	0	СКИП-2Б-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-25	+ протектор
43	ПК 260+00	Трассовый	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-26	
44	ПК 270+00	Трассовый	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-27	
45	ПК 280+00	Трассовый	6	0	СКИП-2Б-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-28	+ протектор
46	ПК 290+00	Трассовый	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-29	

*** читать как EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW

№ п.п	Пикетажное значение по газопроводу	Назначение КИП	Количество силовых клемм	Количество измерительных клемм	Обозначение КИП	Номер чертежа	Идентификатор оборудования	Примечание
47	ПК 300+00	Трассовый	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-30	
48	ПК 310+00	Трассовый	6	0	СКИП-2Б-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-31	+ протектор
49	ПК 320+00	Трассовый	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-32	
50	ПК 0+03*	ВЭИ на тройнике перемычки	6	6	СКИП-2Б-6-6-2,0-УХЛ1	***-680110	КИП-32.1	*пикетаж перемычки
51	ПК 0+34*	Крановый узел D7	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-32.2	*пикетаж перемычки
52	ПК 0+03*	ВЭИ на тройнике перемычки	6	6	СКИП-2Б-6-6-2,0-УХЛ1	***-680110	КИП-32.3	*пикетаж перемычки
53	ПК 0+34*	Крановый узел D8	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-32.4	*пикетаж перемычки
54	ПК 328+22	Крановый узел D4	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-32.5	
55	ПК 330+00	Трассовый	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-33	
56	ПК 330+xx	Дренаж СКЗ	6	6	СКИП-2-6-6-2,0-УХЛ1	***-680111	КИП-УКЗ-2	
57	- - -	ГАЗ	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-ГАЗ-2	
58	ПК 340+00	Трассовый	6	0	СКИП-2Б-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-34	+ протектор
59	ПК 350+00	Трассовый	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-35	
60	ПК 360+00	Трассовый	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-36	
61	ПК 370+00	Трассовый	6	0	СКИП-2Б-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-37	+ протектор
62	ПК 380+00	Трассовый	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-38	
63	ПК 390+00	Трассовый	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-39	
64	ПК 400+00	Трассовый	6	0	СКИП-2Б-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-40	+ протектор
65	ПК 410+00	Трассовый	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-41	
66	ПК 420+00	Трассовый	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-42	
67	ПК 427+38	Кожух на пересечении с автодорогой	6	6	СКИП-2Б-6-6-2,0-УХЛ1	***-680124	КИП-42.1	
68	ПК 427+52	Кожух на пересечении с автодорогой	6	6	СКИП-2-6-6-2,0-УХЛ1	***-680124	КИП-42.2	
69	ПК 430+00	Трассовый	6	0	СКИП-2Б-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-43	+ протектор
70	ПК 0+03*	ВЭИ на тройнике перемычки	6	6	СКИП-2Б-6-6-2,0-УХЛ1	***-680110	КИП-43.1	*пикетаж перемычки
71	ПК 0+42*	Крановый узел D9	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-43.2	*пикетаж перемычки
72	ПК 0+03*	ВЭИ на тройнике перемычки	6	6	СКИП-2Б-6-6-2,0-УХЛ1	***-680110	КИП-43.3	*пикетаж перемычки
73	ПК 0+42*	Крановый узел D10	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-43.4	*пикетаж перемычки
74	- - -	Шлейф УЗРГ-1-1	6	0	СКИП-2Б-6-0-2,0-УХЛ1	***-680109	КИП-УЗРГ-1.1	(**)
75	- - -	Шлейф УЗРГ-1-2	6	0	СКИП-2Б-6-0-2,0-УХЛ1	***-680109	КИП-УЗРГ-1.2	(**)

*** читать как EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW

(**) Подробнее см. чертежи УЗРГ раздела ТХ, а также EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680102 лист 3

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-ECP-054-SCH-680106-A1	Лист 3

№ п.п	Пикетажное значение по газопроводу	Назначение КИП	Количество силовых клемм	Количество измерительных клемм	Обозначение КИП	Номер чертежа	Идентификатор оборудования	Примечание
76	- - -	Шлейф УЗРГ-2-1	6	0	СКИП-2Б-6-0-2,0-УХЛ1	***-680109	КИП-УЗРГ-2.1	(**)
77	- - -	Шлейф УЗРГ-2-2	6	0	СКИП-2Б-6-0-2,0-УХЛ1	***-680109	КИП-УЗРГ-2.2	(**)
78	- - -	Шлейф УЗРГ-3-1	6	0	СКИП-2Б-6-0-2,0-УХЛ1	***-680109	КИП-УЗРГ-3.1	(**)
79	- - -	Шлейф УЗРГ-3-2	6	0	СКИП-2Б-6-0-2,0-УХЛ1	***-680109	КИП-УЗРГ-3.2	(**)
80	- - -	Шлейф УЗРГ-4-1	6	0	СКИП-2Б-6-0-2,0-УХЛ1	***-680109	КИП-УЗРГ-4.1	(**)
81	- - -	Шлейф УЗРГ-4-2	6	0	СКИП-2Б-6-0-2,0-УХЛ1	***-680109	КИП-УЗРГ-4.2	(**)
82	- - -	Шлейф УЗРГ-5-1	6	0	СКИП-2Б-6-0-2,0-УХЛ1	***-680109	КИП-УЗРГ-5.1	(**)
83	- - -	Шлейф УЗРГ-5-2	6	0	СКИП-2Б-6-0-2,0-УХЛ1	***-680109	КИП-УЗРГ-5.2	(**)
84	- - -	Защита подземной емкости на УЗРГ	6	6	СКИП-2Б-6-0-2,0-УХЛ1	***-680112	КИП-УЗРГ-6	+ протектор
85	ПК 440+00	Трассовый	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-44	
86	ПК 450+00	Трассовый	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-45	
87	ПК 460+00	Трассовый	6	0	СКИП-2Б-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-46	+ протектор
88	ПК 470+00	Трассовый	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-47	
89	ПК 480+00	Трассовый	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-48	
90	ПК 490+00	Трассовый	6	0	СКИП-2Б-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-49	+ протектор
91	ПК 500+00	Трассовый	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-50	
92	ПК 510+00	Трассовый	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-51	
93	ПК 510+xx	Дренаж СКЗ	6	6	СКИП-2-6-6-2,0-УХЛ1	***-680111	КИП-УКЗ-3	
94	- - -	ГАЗ	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-ГАЗ-3	
95	ПК 520+00	Трассовый	6	0	СКИП-2Б-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-52	+ протектор
96	ПК 530+00	Трассовый	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-53	
97	ПК 540+00	Трассовый	6	0	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	КИП-54	
		Итого по газопроводу:			СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107	48	
					СКИП-2Б-6-0-2,0-УХЛ1	***-680107, ***-680109	29	из них 19 с протекторами
					СКИП-2Б-6-6-2,0-УХЛ1	***-680108, ***-680110, ***-680112, ***-680124	17	
					СКИП-2-6-6-2,0-УХЛ1	***-680111, ***-680124	5	

*** читать как EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW

(**) Подробнее см. чертежи УЗРГ раздела ТХ, а также EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680102 лист 3