Обозначение кабеля, провода	Трасса		Кабель, провод			Способ прокладки							Количество муфт/разделок	Примечание
	Начало	Конец	По проекту			В траншее, м	На скобах, м	По эстакаде, м	Спуск с эстакады (опоры), м	Свободно, м	В трубах, блоках, коробах			
			Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м						Материал и диаметр трубы/сечение короба	Длина, м		
1	2	3	9	10	11									
УКЗВ-1 на ПК 35+51			в количестве	1	шт	EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680103								
1Л	Проектная УКЗВ-1	Опора ВЛ-ЛПТ-1 №1 (+)	ВВГнг(А)	1х35	40	27			13		ПНД50		2	
2Л	Проектная УКЗВ-1	Опора ВЛ-ЛПТ-1 №1 (-)	ВВГнг(А)	1х35	40	27			13		ПНД50		2	
3Л	Проектная УКЗВ-1	КИП-УКЗ-1 (дренаж)	ВВГнг(А)	3х6	165	155				10	ПНД50		6	
4Л	КИП-УКЗ-1 (дренаж)	Проектн. трубопровод	ВВГнг(А)	2х35	3	1					Ст159	2	4	
5Л	КИП-УКЗ-1 (дренаж)	Проектн. трубопровод	ВВГнг(А)	2х6	3	1					Ст159	2	4	
6Л	КИП-УКЗ-1 (дренаж)	Электрод сравнения	КГВЭВ	3х4*	3	1					Ст159	2		*в комплекте с ЭС
7Л	Опора ВЛ-ЛПТ-1 №5 (-)	КИП-УКЗ-1 (дренаж)	ВВГнг(А)	1х35	20	13			7		ПНД50		2	
8Л	Опора ВЛ-ЛПТ-1 №10 (+)	КИП-ГАЗ-1	ВВГнг(А)	1х35	25	16			9		Ст159/ПНД25		2	
9Л	КИП-ГАЗ-1	Анодное заземление ГАЗ-1	ВВГнг(А)	1х35	8	6					Ст159/ПНД50	2	2	

Примечания

При прокладке кабелей нарезку производить непосредственно после их промера по месту. Кабельный журнал не может служить основанием для нарезки кабелей

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	29.09.2026	Утверждено для строительства		
R1	22.09.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR | ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-ECP-054-SCH-680117-A1		
						«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».		
ГИП		Кирпичников С.			09.2026	ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)	Стадия: РД	Лист: 1 / Листов: 5
Провер.		Гимранов Т.			09.2026			
Исполн.		Озеров В.			09.2026			
Н. контр.		Кирпичников С.			09.2026	Кабельный журнал	EAST WEST ENGINEERING	ООО "EAST-WEST Engineering" г. Ташкент 2026г.

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Кабель, провод			Способ прокладки							Количество муфт/разделок	Примечание
	Начало	Конец	По проекту			В траншее, м	На скобах, м	По эстакаде, м	Спуск с эстакады (опоры), м	Свободно, м	В трубах, блоках, коробах			
			Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м						Материал и диаметр трубы/сечение короба	Длина, м		
УКЗВ-2 на ПК 330+05			в количестве	1	шт	EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680104								
1Л	Проектная УКЗВ-2	Опора ВЛ-ЛПТ-2 №1 (+)	ВВГнг(А)	1х35	25	15			10		ПНД50		2	
2Л	Проектная УКЗВ-2	Опора ВЛ-ЛПТ-2 №1 (-)	ВВГнг(А)	1х35	25	15			10		ПНД50		2	
3Л	Проектная УКЗВ-2	КИП-УКЗ-2 (дренаж)	ВВГнг(А)	3х6	160	150				10	ПНД50		6	
4Л	КИП-УКЗ-2 (дренаж)	Проектн. трубопровод	ВВГнг(А)	2х35	3	1					Ст159	2	4	
5Л	КИП-УКЗ-2 (дренаж)	Проектн. трубопровод	ВВГнг(А)	2х6	3	1					Ст159	2	4	
6Л	КИП-УКЗ-2 (дренаж)	Электрод сравнения	КГВЭВ	3х4*	3	1					Ст159	2		*в комплекте с ЭС
7Л	Опора ВЛ-ЛПТ-2 №5 (-)	КИП-УКЗ-2 (дренаж)	ВВГнг(А)	1х35	20	13			7		ПНД50		2	
8Л	Опора ВЛ-ЛПТ-2 №10 (+)	КИП-ГАЗ-2	ВВГнг(А)	1х35	33	25			5		Ст159/ПНД25		2	
9Л	КИП-ГАЗ-2	Анодное заземление ГАЗ-2	ВВГнг(А)	1х35	8	6					Ст159/ПНД50	2	2	
УКЗВ-3 на ПК 510+59			в количестве	1	шт	EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680105								
1Л	Проектная УКЗВ-3	Опора ВЛ-ЛПТ-3 №1 (+)	ВВГнг(А)	1х35	35	25			10		ПНД50		2	
2Л	Проектная УКЗВ-3	КИП-УКЗ-2 (дренаж)	ВВГнг(А)	1х35	12	8			10		ПНД50		2	
3Л	Проектная УКЗВ-3	КИП-УКЗ-2 (дренаж)	ВВГнг(А)	3х6	12	8				4	ПНД50		6	
4Л	КИП-УКЗ-3 (дренаж)	Проектн. трубопровод	ВВГнг(А)	2х35	3	1					Ст159	2	4	
5Л	КИП-УКЗ-3 (дренаж)	Проектн. трубопровод	ВВГнг(А)	2х6	3	1					Ст159	2	4	*в комплекте с ЭС
6Л	КИП-УКЗ-3 (дренаж)	Электрод сравнения	КГВЭВ	3х4*	3	1					Ст159	2		
7Л	Опора ВЛ-ЛПТ-3 №6 (+)	КИП-ГАЗ-3	ВВГнг(А)	1х35	13	5			8		Ст159/ПНД25		2	
8Л	КИП-ГАЗ-3	Анодное заземление ГАЗ-3	ВВГнг(А)	1х35	8	6					Ст159/ПНД50		2	

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Кабель, провод			Способ прокладки							Количество муфт/разделок	Примечание
	Начало	Конец	По проекту			В траншее, м	На скобах, м	По эстакаде, м	Спуск с эстакады (опоры), м	Свободно, м	В трубах, блоках, коробах			
			Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м						Материал и диаметр трубы/сечение короба	Длина, м		
Установка КИП на трубопроводе (трассовый)			в количестве	48	шт	EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680107								
1Л	КИП	Электрод сравнения	КГВЭВ	3х4*	3					1	Ст159	2		*в комплекте с ЭС
2Л	КИП	Проектн. трубопровод	ВВГнг(А)	2х6	3					1	Ст159	2		
Установка КИП на трубопроводе (трассовый) с протектором			в количестве	19	шт	EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680107								
1Л	КИП	Электрод сравнения	КГВЭВ	3х4*	3					1	Ст159	2		*в комплекте с ЭС
2Л	КИП	Проектн. трубопровод	ВВГнг(А)	2х6	10					1	Ст159	2		
3Л	КИП	Протектор	П-274	1х2,5*	10	8					Ст159/ПВХ20	2		*в комплекте с ПМ
Установка КИП на пересечении двух трубопроводов			в количестве	2	шт	EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680108								
1Л	КИП	Электрод сравнения 1	КГВЭВ	3х4*	3					1	Ст159	2		*в комплекте с ЭС
2Л	КИП	Электрод сравнения 2	КГВЭВ	3х4*	3					1	Ст159	2		*в комплекте с ЭС
3Л	КИП	Проектн. трубопровод 1	ВВГнг(А)	2х6	3	1					Ст159	2		
4Л	КИП	Существ. трубопровод 2	ВВГнг(А)	2х6	7	5					Ст159	2		
5Л	Блок совместной защиты	Проектн. трубопровод 1	ВВГнг(А)	2х6	3	1					Ст159	2		
6Л	Блок совместной защиты	Существ. трубопровод 2	ВВГнг(А)	2х6	7	5					Ст159	2		
Установка КИП на ВЭИ над землей			в количестве	10	шт	EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680109								
1Л	Щит протяжный	Подземн. часть трубопровода	ВВГнг(А)	2х6	5					3	Ст159	2		
2Л	Щит протяжный	Подземн. часть трубопровода	ВВГнг(А)	2х25	5					3	Ст159	2		
3Л	Щит протяжный	Надземн. часть трубопровода	ВВГнг(А)	2х6	5	1					Ст159/Р3-ЦП-20	4		
4Л	Щит протяжный	Надземн. часть трубопровода	ВВГнг(А)	2х25	5	1					Ст159/Р3-ЦП-20	4		

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Кабель, провод			Способ прокладки							Количество муфт/разделок	Примечание
	Начало	Конец	По проекту			В траншее, м	На скобах, м	По эстакаде, м	Спуск с эстакады (опоры), м	Свободно, м	В трубах, блоках, коробах			
			Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, т						Материал и диаметр трубы/сечение короба	Длина, м		
Установка КИП на ВЭИ под землей			в количестве	12	шт	EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680110								
1Л	КИП	Электрод сравнения 1	КГВЭВ	3х4*	3					1	Ст159	2		*в комплекте с ЭС
2Л	КИП	Электрод сравнения 2	КГВЭВ	3х4*	3					1	Ст159	2		*в комплекте с ЭС
3Л	КИП	Трубопровод до ВЭИ	ВВГнг(А)	2х6	7	5					Ст159	2		
4Л	КИП	Трубопровод до ВЭИ	ВВГнг(А)	2х25	3	1					Ст159	2		
5Л	КИП	Трубопровод после ВЭИ	ВВГнг(А)	2х6	7	5					Ст159	2		
6Л	КИП	Трубопровод после ВЭИ	ВВГнг(А)	2х25	3	1					Ст159	2		
Установка КИП с протектором на подземном резервуаре			в количестве	1	шт	EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680112								
1Л	КИП	Электрод сравнения 1	КГВЭВ	3х4*	7					5	Ст159	2		*в комплекте с ЭС
2Л	КИП	Электрод сравнения 2	КГВЭВ	3х4*	7					5	Ст159	2		*в комплекте с ЭС
3Л	КИП	Электрод сравнения 3	КГВЭВ	3х4*	7					5	Ст159	2		*в комплекте с ЭС
4Л	КИП	Протектор	П-274	1х2,5*	8					6	Ст159	2		*в комплекте с ПМ
5Л	КИП	Проектн. трубопровод	ВВГнг(А)	2х6	7	5					Ст159	2		
6Л	КИП	Проектн. трубопровод	ВВГнг(А)	2х6	7	5					Ст159	2		
7Л	КИП	Проектн. трубопровод	ВВГнг(А)	2х6	7	5					Ст159	2		
8Л	КИП	Проектн. трубопровод	ВВГнг(А)	2х25	8	6					Ст159	2		

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Кабель, провод			Способ прокладки							Количество муфт/разделок	Примечание
			По проекту			В траншее, м	На скобах, м	По эстакаде, м	Спуск с эстакады (опоры), м	Свободно, м	В трубах, блоках, коробах			
	Начало	Конец	Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, т						Материал и диаметр трубы/сечение короба	Длина, м		
Установка КИП на трубопроводе и защитном кожухе			в количестве	2	шт	EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680124								
1Л	КИП	Электрод сравнения 1	КГВЭВ	3х4*	3					1	Ст159	2		*в комплекте с ЭС
2Л	КИП	Электрод сравнения 2	КГВЭВ	3х4*	3					1	Ст159	2		*в комплекте с ЭС
3Л	КИП	Проектн. трубопровод 1	ВВГнг(А)	2х6	4	2					Ст159	2		
4Л	КИП	Существ. трубопровод 2	ВВГнг(А)	2х6	8	6					Ст159	2		
5Л	Блок совместной защиты	Проектн. трубопровод 1	ВВГнг(А)	2х6	4	2					Ст159	2		
6Л	Блок совместной защиты	Существ. трубопровод 2	ВВГнг(А)	2х6	8	6					Ст159	2		
	Итого:		П-274	1х2,5*	198	152				6		40		*в комплекте с ПМ
			КГВЭВ	3х4*	327	3				114		210		*в комплекте с ЭС
			ВВГнг(А)	2х6	720	204				230		286		
			ВВГнг(А)	3х6	337	313				24				
			ВВГнг(А)	2х25	180	40				30		110		
			ВВГнг(А)	1х35	312	207			102			6		
			ВВГнг(А)	2х35	210	3				67		140		
					2284	922			102	471		792		