Позиция	Наименование видов работ	Ед.изм	Код		Количество
1	2	3	4	5	6
1. Монтажные и земляные работы					
Установка УКЗ и СКИПов					
1.1	Установка катодной защиты высоковольтная типа УКЗН в комплекте с трансформатором на фундамент	компл			3
1.2	Установка контрольно-измерительного пункта на бетонную подушку	шт			97
1.3	Рытье/обратная засыпка котлована под установку СКИПа	$м^3$			41/36
1.4	Устройство песчаной подушки из местного песка	$м^3$			5
1.5	Устройство монолитного железобетонного фундамента из бетона класса В10 и стали круглой Ф6	шт/ $м^3$			97/3
1.6	Устройство защиты из щебня вручную	$м^2$			301
1.7	Устройство гидроизоляции фундамента за 2 раза	$м^2$			213
1.8	Установка БДР на стойку КИП	шт			27
1.9	Монтаж электрода сравнения неполяризующегося	шт			108
1.10	Монтаж протектора магниевого	шт			20
1.11	Рытье/обратная засыпка под протектор	$м^3$			2,0/2,0

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	29.09.2026	Утверждено для строительства		
R1	09.09.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ «TRANSGAZKLINRING»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

EWE0426-MGL1-ECP-054-SCH-680120-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГИП	Кирпичников С.	09.2026	
Провер.	Гимранов Т.	09.2026	ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)
Исполн.	Озеров В.	09.2026	
Н. контр.	Кирпичников С.	09.2026	Ведомость объемов работ

Стадия	Лист	Листов
РД	1	4

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Позиция	Наименование видов работ	Ед.изм	Код		Количество
1	2	3	4	5	6
1.12	Прокладка кабеля:				
	– в траншее	м			922
	– в трубе стальной/полиэтиленовой	м			792
	– в трубе по опорам	м			102
	– свободно	м			471
1.13	Рытье/обратная засыпка траншеи под кабель	$м^3$			126/84
1.14	Устройство постели из просеянной земли под кабель	$м^3$			42
1.15	Укладка сигнальной ленты в траншею	м			429
1.16	Устройство глубинного анодного заземления Ф219х8	компл			3
	Воздушная линия ЛПТ-48 В				
1.17	Установка стоек опор СВ105 в грунт	шт			26
1.18	Гидроизоляция подземной части стоек опор за 2 раза	$м^2$			156
1.19	Рытье/обратная засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель (опоры)	$м^3$			1,12
1.20	Прокладка стали круглой Ф10 в траншее	м			40
1.21	Подвеска провода сталеалюминиевого сечением 35 $мм^2$ в ненаселенной местности	м			1100
1.22	Строительная длина ВЛ-48В	м			795
1.23	Планировка площадки бульдозером/вручную	$м^2/м^2$			1170/135,2
1.24	Разработка грунта под траншею замка вручную	$м^3$			201
1.25	Устройство защиты из щебня вручную	$м^2/м^3$			1305,2/325
1.26	Ручной посев песколюбивых растений	$м^2$/кг			1305,2/6,5
	Заземление УКЗ				
1.27	Рытье/обратная засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель	$м^3$			21,60
1.28	Прокладка стали полосовой в траншее	м			96
1.29	Забивка вертикальных заземлителей из стали угловой в грунт	шт			12

Позиция	Наименование видов работ	Ед.изм	Код		Количество
1	2	3	4	5	6
2. Подготовительные и вспомогательные работы при строительстве скважин под ГАЗ высотой 75 м. в количестве 3 шт.					
2.1	Планировка площадки механизированным способом	$м^2$			1750
2.2	Разработка грунта вручную в котлованах до 5 $м^2$	$м^3$			20,8
2.3	Разработка грунта механизированным способом	$м^3$			84
2.4	Засыпка вручную котлованов грунтом 2 категории	$м^3$			4,9
2.5	Монтаж и демонтаж буровой установки	шт			7
3. Объем работ и расход материалов на бурение скважин под ГАЗ в количестве 3 шт.					
3.1	Роторное бурение скважин с дизельным двигателем глубиной до 75 м в грунтах 2 категории диаметром долота 490 мм	м			15
3.2	Роторное бурение скважин с дизельным двигателем глубиной до 75 м в грунтах 2 категории диаметром долота 295 мм	м			210
3.3	Долота трехшарошечные диаметром 490 мм	шт			3
3.4	Долота трехшарошечные диаметром 295 мм	шт			3
3.5	Крепление скважин при роторном бурении трубами D=377 мм со сварным соединением	м			15
3.6	Свободный спуск труб 219 мм со сварным соединением	м			227.4
3.7	Сварка обсадных труб 219 мм	шт			24
3.8	Резка обсадных труб 219 мм	шт			3
3.9	Резка обсадных труб 377 мм	шт			3
3.10	Цементация затрубного пространства	скв.			3
3.11	Подбашмачный тампонаж глиной	м			225
3.12	Подбашмачный тампонаж цементом	м			0.48
3.13	Засыпка коксо-минерального активатора в прианодное пространство скважины	$м^3$			8.205
3.14	Засыпка верха скважины щебнем	$м^3$			0.09

Позиция	Наименование видов работ	Ед.изм	Код		Количество
1	2	3	4	5	6
3.15	Материалы:				
	- портландцемент тампонажный	кг			60
	- коксо-минеральный активатор	кг			6564
	- вода техническая для бурения и цементации	кг			71850
	- оголовок ГАЗ с контактным устройством	шт			3
	- трубы бурильные 0,02375 кг х 0,4348 х 7	м			0.03
3.16	Спуск кабеля сечением 10 мм^2 в трубе 219 мм	м			342
3.17	Опрессовка кабельного наконечника сечением 10 мм^2	шт			12
3.18	Присоединение кабеля сечением 10 мм^2 к трубопроводу	шт			6
	4. Транспортировка материалов для ГАЗ в количестве 3 шт.				
4.1	Транспортировка воды на расстояние до 50 км	кг			6564
4.2	Транспортировка КМА на расстояние до 100 км	кг			71850
4.3	Транспортировка бурильных и обсадных труб на расстояние до 100 км	кг			11700