Позиция	Наименование видов работ	Ед.изм	Код		Количество
1	2	3	4	5	6
	1. Монтажные и земляные работы				
1.1	Установка устройства катодной защиты низковольтного	шт			9
1.2	Прокладка кабеля в земле в трубе	м			92
1.3	Рытье/обратная засыпка траншеи под кабель	$м^3$			24,8/16,6
1.4	Устройство постели из просеянной земли под кабель	$м^3$			8,2
1.5	Укладка сигнальной ленты в траншею	м			92
	Воздушная линия ЛПТ-48 В				
1.6	Подвеска провода сталеалюминиевого сечением 50 $мм^2$ в ненаселенной местности	м			1100
1.7	Строительная длина ВЛ-48В	м			795
	Демонтажные работы				
1.8	Демонтаж устройства катодной защиты низковольтного	шт			9
1.9	Демонтаж провода сталеалюминиевого АС-50	м			1100

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	02.10.2026	Утверждено для строительства		
R1	25.09.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ «TRANSGAZKLINING»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Кирпичников С.			10.2026
Провер.		Гимранов Т.			10.2026
Исполн.		Озеров В.			10.2026
Н. контр.		Кирпичников С.			10.2026

EWE0426-MGL1-ECP-054-SCH-680121-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

Стадия	Лист	Листов
РД	1	3

Ведомость объемов работ (реконструкция)

EAST WEST ENGINEERING

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Позиция	Наименование видов работ	Ед.изм	Код		Количество
1	2	3	4	5	6
2. Подготовительные и вспомогательные работы при строительстве скважин под ГАЗ высотой 75 м. в количестве 6 шт.					
2.1	Планировка площадки механизированным способом	$м^2$			3500
2.2	Разработка грунта вручную в котлованах до 5 $м^2$	$м^3$			4,6
2.3	Разработка грунта механизированным способом	$м^3$			168
2.4	Засыпка вручную котлованов грунтом 2 категории	$м^3$			9,8
2.5	Монтаж и демонтаж буровой установки	шт			14
3. Объем работ и расход материалов на бурение скважин под ГАЗ в количестве 6 шт.					
3.1	Роторное бурение скважин с дизельным двигателем глубиной до 75 м в грунтах 2 категории диаметром долота 490 мм	м			30
3.2	Роторное бурение скважин с дизельным двигателем глубиной до 75 м в грунтах 2 категории диаметром долота 295 мм	м			420
3.3	Долота трехшарошечные диаметром 490 мм	шт			6
3.4	Долота трехшарошечные диаметром 295 мм	шт			6
3.5	Крепление скважин при роторном бурении трубами D=377 мм со сварным соединением	м			30
3.6	Свободный спуск труб 219 мм со сварным соединением	м			454,8
3.7	Сварка обсадных труб 219 мм	шт			48
3.8	Резка обсадных труб 219 мм	шт			6
3.9	Резка обсадных труб 377 мм	шт			6
3.10	Цементация затрубного пространства	скв.			6
3.11	Подбашмачный тампонаж глиной	м			450
3.12	Подбашмачный тампонаж цементом	м			0,96
3.13	Засыпка коксо-минерального активатора в прианодное пространство скважины	$м^3$			16,41
3.14	Засыпка верха скважины щебнем	$м^3$			0,18
3.15	Материалы:				

Позиция	Наименование видов работ	Ед.изм	Код		Количество
1	2	3	4	5	6
	– портландцемент тампонажный	кг			120
	– коксо-минеральный активатор	кг			13128
	– вода техническая для бурения и цементации	кг			143700
	– оголовок ГАЗ с контактным устройством	шт			6
	– трубы бурильные 0,02375 кг х 0,4348 х 7	м			0,06
3.16	Спуск кабеля сечением 10 мм^2 в трубе 219 мм	м			684
3.17	Опрессовка кабельного наконечника сечением 10 мм^2	шт			24
3.18	Присоединение кабеля сечением 10 мм^2 к трубопроводу	шт			12
4. Транспортировка материалов для ГАЗ в количестве 6 шт.					
4.1	Транспортировка воды на расстояние до 50 км	кг			13128
4.2	Транспортировка КМА на расстояние до 100 км	кг			143700
4.3	Транспортировка бурильных и обсадных труб на расстояние до 100 км	кг			23400