Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель	Ед. измер.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Установка и подключение СКЗ						
1.1	Устройство катодной защиты высоковольтное мощностью 3 кВт с одним выпрямителем	УКЗВ-А-6-3,0-1-УХЛ1-БДРМ-В		компл	3		EWE0426-MGL1-ECP-054-DSH-680122
1.2	Опора промежуточная одноцепная	П1		компл.	12		подробную спецификацию см. EWE0426-MGL1-ECP-054-DSH-680123
1.3	Опора концевая одноцепная	К1		компл.	4		
1.4	Опора промежуточная двухцепная	П2		компл.	8		
1.5	Опора концевая двухцепная	К2		компл.	2		
1.6	Провод алюминиевый	А-35		м	1100		
1.7	Кабель силовой с медной жилой в ПВХ-изоляции на напряжение до 1 кВ сечением 35 мм^2	ВВГнг(А)-0,66-1х35 мм^2		м	312		
1.8	Кабель силовой с медными жилами в ПВХ-изоляции на напряжение до 1 кВ сечением 6 мм^2	ВВГнг(А)-0,66-3х6 мм^2		м	333		
1.9	Труба жесткая ПНД диаметром 50 мм^2			м	523		
1.10	Лента сигнальная	ЛСЗ-150		м	380		
1.11	Лента сигнальная	ЛСЗ-250		м	49		
1.12	Гильза алюмомедная соединительная	ГМА 35/35		шт	21		
1.13	Наконечник штифтовый медный луженый на кабель сечением 6 мм^2	НШВИ-6,0-12		шт	18		
1.14	Трубка термоусаживаемая	ТУт-6/3		м	3		

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	29.09.2026	Утверждено для строительства		
R1	09.09.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ «TRANSGAZLINJIRING»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Кирпичников С.			09.2026
Провер.		Гимранов Т.			09.2026
Исполн.		Озеров В.			09.2026
Н. контр.		Кирпичников С.			09.2026

EWE0426-MGL1-ECP-054-SPC-680118-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

Стадия	Лист	Листов
РД	1	4

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель	Ед. измер.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.15	Хомут Х19			шт	12		
1.16	Болт М10х40.58.096			шт	9		
1.17	Гайка М10.5.096			шт	18		
1.18	Шайба 10.01.09			шт	9		
1.19	Труба ПНД гладкая ф25			м	19.5		
1.20	Трубка термоусаживаемая	ТУт 20/10		шт	7		
1.21	Сталь круглая ф12 L=5000 (вертикальный заземлитель)			шт	8		ЗУ для опор ЛПТ
1.22	Сталь полосовая	5х40 ГОСТ 103-76* / Ст3 ГОСТ 535-88*		м	96		заземление УКЗВ (см. документ EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680116)
1.23	Сталь угловая L=5000	63х63х5 ГОСТ 8509-93* / Ст3 ГОСТ 535-88*		шт	12		
1.24	Перемычка заземляющая медная	ПЗ-25-400		шт	15		
1.25	Болт М12х40.58.096	ГОСТ 7798-70*		шт	24		
1.26	Гайка М12.5.096	ГОСТ 5915-70*		шт	48		
1.27	Шайба 12.01.09	ГОСТ 11371-78*		шт	24		
1.28	Щебень фракциями 20-40			$м^3$	325		
1.29	Семена песколюбивых растений			кг	6,5		
1.30	Глубинный анодный заземлитель из трубы стальной 219х8 длиной 75 м	УПР.ЭХЗ-01-2007-ЭХЗ.051		компл.	3		подробную спецификацию см. EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680115
2	Узлы подключения контрольно-измерительных пунктов						
2.1	Стойка контрольно-измерительного пункта, высотой 2 м., силовых клемм – 6, измерительных клемм – 0	СКИП-2-6-0-2,0 УХЛ1		шт	48		
2.2	Стойка контрольно-измерительного пункта, высотой 2 м., силовых клемм – 6, измерительных клемм – 0, с возможностью установки диодно-резисторного блока	СКИП-2Б-6-0-2,0 УХЛ1		шт	10		
2.3	Стойка контрольно-измерительного пункта, высотой 2 м., силовых клемм – 6, измерительных клемм – 6, с возможностью установки диодно-резисторного блока	СКИП-2Б-6-6-2,0 УХЛ1		шт	17		
2.4	Стойка контрольно-измерительного пункта, высотой 2 м., силовых клемм – 6, измерительных клемм – 6	СКИП-2-6-6-2,0 УХЛ1		шт	5		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель	Ед. измер.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
2.5	Электрод сравнения неполяризующийся медносульфатный с датчиком потенциала	ЭНЕС-4М		шт	108		
2.6	Блок диодно-резисторный	БДРМ-10-2-11-К-УХЛ1		шт	27		
2.7	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, на напряжение до 1 кВ	ВВГнг(А)-2х6 мм2		м	732		
2.8	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, на напряжение до 1 кВ	ВВГнг(А)-2х25 мм2		м	189		
2.9	Металлорукав стальной оцинкованный с ПВХ-покрытием диаметром 20 мм	РЗ-ЦП-20		м	40		
2.10	Трубка термоусаживаемая на напряжение до 1 кВ	ТУТ-6/3		м	47		
2.11	Наконечник медный луженый на кабель сечением 6 мм2	ТМЛ 6-6-4		шт	282		
2.12	Наконечник медный луженый на кабель сечением 25 мм2	ТМЛ 25-10-8		шт	96		
2.13	Протектор магниевый	ПМ10У		шт	20		
2.14	Щит металлический с монтажной панелью герметичный IP54	ЩМПг-40х21х15 У1		шт	10		
2.15	Шунт измерительный	ШС-50-0,5		шт	10		
2.16	Выключатель врубной	ВРА1-1-11600-00 УХЛ1		шт	10		
2.17	Искровой промежуток	ИП-3		шт	10		
2.18	Клеммный терминал	ТВ-4504		шт	10		
2.19	Крепежная лента из стекловолокна	GT-66		м	14		
2.20	Полоса перфорированная оцинкованная L=400	К107ц		шт	20		
2.21	Болт М8х50.58.096	ГОСТ 7798-70*		шт	40		
2.22	Гайка М8.5.096	ГОСТ 5915-70*		шт	80		
2.23	Шайба 8.01.09	ГОСТ 11371-78*		шт	40		
2.24	Бирка кабельная маркировочная 28х28	У153		шт	600		
2.25	Стяжка кабельная нейлоновая 100 мм			шт	600		
3	Закрепление контрольно-измерительных пунктов в грунте						
3.1	Сталь круглая 10 мм			м	970		
3.2	Бетон класса В10			$м^3$	3		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель	Ед. измер.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
3.3	Мастика гидроизоляционная			кг	213		
3.4	Щебень фракцией 30 мм			кг	10		
4	Термическая приварка кабелей к трубопроводам						
4.1	Тигель-форма многоразовая для термитной сварки стенки трубопровода толщиной не менее 12 мм	МТФ-К		шт	18,90		
4.2	Смесь термитная медная	НГК		кг	20,79		
4.3	Спичка термитная			шт	378,00		
4.4	Бензин	А-80 ГОСТ 2084-77		кг	18,90		
4.5	Лента-заполнитель либо мастика заполняющая	"Терма-РЗ" либо Транскор-Газ"		м/кг	37,8/24,25		
4.6	Лента термоусаживаемая для восстановления изоляции трубопровода (ширина 225 мм)	"Терма-Р"		м	189		
4.7	Праймер (грунтовка)			кг	5,67		