Позиция	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
	Вертикальная планировка: Насыпь/Выемка	$м^3/м^3$	45/209	
	Земляные работы			
1	Снятие растительного грунта мощностью 0,3 м бульдозером 132 Квт (180 л.с) с погрузкой экскаватором на автосамосвалы 25 т. Вывоз до 5 км.	$м^3$	159	
2	Разработка грунта 1 группы из выемки бульдозером 132 Квт (180 л.с.) с перемещением на расстояние до 50 м, для участка насыпи	$м^3$	200.5	344.5-144= 200.5
3	Разработка грунта 1 группы бульдозером 79 кВт (108 л.с.) под автодорожное покрытие и площадок с погрузкой на автосамосвалы (вывоз) на расстоянии 5 км	$м^3$	60.5	
4	Разработка грунта 1 группы бульдозером 79 кВт (108 л.с.) под автодорожное покрытие и площадок с погрузкой на автосамосвалы (вывоз) на расстоянии 5 км	$м^3$	144	
5	Устройство водоотводной канавы механизированным способом экскаватором 0,25 с перемещением грунта в насыпь $м^3$	$м^3$	32	
6	Разравнивание и послойное уплотнение насыпи самоходными катками на пневмоколесном ходу массой до 25 т за 8 проходов при толщине слоя до 0.25 м по одному следу с поливкой водой.	$м^3$	60.5	

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	04.09.2026	Выпущено для строительства		
R1	28.07.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR | ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

EWE0426-MGL1-GLT-054-SCH-750107- A 1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		Схабицкий А.			09.2026
Нач.отд.		Нигманова Н			09.2026
Исполн.		Нигманова Н			09.2026
Н.контр		Схабицкий А.			09.2026

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

Стадия	Лист	Листов
РД	1	2

КУП_D6.
Ведомость объемов работ.

EAST WEST ENGINEERING

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026 г.

Формат / Format A4

Позиция	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
7	Планировка откосов насыпи механизированным способом в грунтах 1 гр.	$м^2$	48	
	Устройство дорожной одежды	$м^2$ / $м^2$	350 / 100	100- обочина
8	Покрытия из щебеночно-песчаной смеси С1 с К.упл.=1.1 по ГОСТ 25607-2009	$м^3$	57.75	(h=0.15 м)
9	Основания из гравийно-песчаной смеси С3 с К.упл.=1.2 по ГОСТ 25607-2009 смесь	$м^3$	63	(h=0.15 м)
10	Укрепление обочин из ГПС смесь С4 с К.упл.=1.2 по ГОСТ 25607-2009	$м^3$	18	(h=0.15 м)
11	Присыпная обочина из связного грунта, с К.упл.=1.1	$м^3$	16.5	(h=0.15 м)
	Уплотненный грунт К=0.95			
	Щебёночное покрытие площадки	$м^2$	90	
12	Покрытие из щебня по ГОСТ 8267-93	$м^3$	9	(h=0.10м)
	Уплотненный грунт К=0.95			

Взамен инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-GLT-054-SCH-750107-А1	Лист 2

Формат А4