Прилегающий участок EWE0426-MGL1-PIL-054-ALS-660210
ПК 160+00 Сведено с 010-00000-SGD-PLA-0020, лист 24
Конец срезки ПК160+73
Начало срезки ПК161+07
Конец срезки ПК163+39
Начало срезки ПК163+71
Конец срезки ПК164+20
пески закрепленные саксаул 1.5
ст.1020 гл.1.0
КИК
Проектн. газопровод
50 Газопровод, ст.1020, гл.1.0
Конец срезки ПК178+08
Проектн. газопровод
44 Газопровод, ст.1020, гл.1.0
Сведено с 010-00000-SGD-PLA-0022, лист 26
ПК 180+00 Прилегающий участок EWE0426-MGL1-PIL-054-ALS-660212
α 5°59'
R 5D
ОСС(6°)
ТУ51-29-81
ВУ 151.9
ПК160+00
α 2°04'
R 1200
Т 18.6
Б 0.2
ВУ 149.2
ПК160+73
α 1°33'
R 1200
Т 16.2
Б 0.1
ВУ 145.4
ПК164+20
α 2°55'
R 1200
Т 30.6
Б 0.4
ВУ 148.0
α 2°38'
R 5D
ОСС(3°)
ТУ51-29-81
ВУ 146.2
α 2°59'
R 5D
ОСС(3°)
ТУ51-29-81
ВУ 152.5
ПК179+43
α 2°31'
R 1200
Т 26.4
Б 0.3
ВУ 152.7
ПК180+00
Скв. 104
Скв. 103
Скв. 102
Скв. 101
Ш.Скв. 36
Ш.Скв. 35
1:2000 - по горизонтали
1:200 - по вертикали
1:200 - по вертикали - грунты
Согласовано
Геолог
Геолог
Испол.
Усмонов
Жонузоков
Насруллозода
Топограф
Топограф
Гидролог
Бахтигузин
Абдуллаев
Бахадиров
Взам. инв.№
Подп. и дата
Инв. № подл.
Инженерно-геологическая характеристика
Уд. электросопр. грунтов, Ωm
Угодья
Отметка земли, m
Расстояние, m
Пикеты, указатель километров
Полка, выемка, насыпь, засыпка
Планировочные отметки
Тип поперечного профиля
Проектные отметки (верх трубы)
Уклон газопровода, ‰
Длина участка, m
Истинная длина, m
Глубина траншеи, m
Категория участка газопровода / Трубы Φ x S, mm
Тип изоляции газопровода
Защита изоляции от механических повреждений
Балластировка и закрепление газопровода (тип балласта или крепежа кол. шаг)
Защитный кожух Φ x S, mm / L, m
① Песок мелкий с прослойками суглинка и супесей мощностью до 0,8 m. согласно дополнения №3 к ШНК 4.02.01-04 группа грунта по трудности по разработки: механизированным способом (таблица 1-1а) относится к первому абзацу пункта 16, ручным способом (таблица 1-1в) относится к первому абзацу пункта 25, Ro-300 kPa, при водонасыщении Ro-100 kPa.
② Песчаник низкой и средней прочности, согласно ШНК 4.02.01-04 группа грунта по трудности разработки механизированным способом (таблица 1-1) относится к пункту 30 б, согласно дополнения №3 к ШНК 4.02.01-04 группа грунта по трудности разработки ручным способом (таблица 1-1в) относится к второму абзацу пункта 26, Rc-до 1 MPa.
③ Глина с линзами песка, согласно дополнения №3 к ШНК 4.02.01-04 группа грунта по трудности по разработки: механизированным способом (таблица 1-1а) относится к первому абзацу пункта 5, ручным способом (таблица 1-1в) относится к первому абзацу пункта 7, Ro-400 kPa.
④ Алевролит низкой прочности. согласно дополнения №3 к ШНК 4.02.01-04 группа грунта по трудности по разработки: механизированным способом (таблица 1-1а) относится к первому абзацу пункта 1, ручным способом (таблица 1-1в) относится к первому абзацу пункта 1, Rc- до 1 MPa.
⑤ Насыпной слой
пески закрепленные джингил 1.5
Срезка шир. 18 m, объем=3045.2m3
2000.6
III / 1220x11
Заводская изоляция трехслойная усиленного типа

Экспликация деталей и отдельных изделий

№ п. п.	Наименование деталей	Ед изм.	Кол.	Примечание
1	ОСС 6°-5Д-1220(12К60)-5,5-0,75-У ТУ 51-29-81	шт	1	
2	ОСС 3°-5Д-1220(12К60)-5,5-0,75-У ТУ 51-29-81	шт	3	

1 Общие данные - чертеж EWE0426-MGL1-PIL-054-COM-660201
2 Ситуационный план см. EWE0426-MGL1-PIL-054-DRW-660202
3 До начала работ руководитель строительной организации должен разработать и согласовать схему и инструкцию по безопасному производству работ в охранной зоне газопровода и его сооружений.
4 Производство работ на данном участке вести в строгом соответствии с "Инструкцией по производству строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов Мингазпрома" ВСН 51-1-80.
5 Ширину полосы отвода земель для строительства газопровода см. типовой чертеж EWE0426-MGL1-PIL-000-DRW-810201.
6 Охранную зону магистрального газопровода см. типовой чертеж EWE0426-MGL1-PIL-000-DRW-810202.
7 Поперечный разрез траншеи см. типовой чертеж EWE0426-MGL1-PIL-000-DRW-810203.

Схема расположения листов

010-00000-SGD-PLA-0020, лист 24	010-00000-SGD-PLA-0021, лист 25	010-00000-SGD-PLA-0022, лист 26

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A2	17.08.2026	Выпущено для строительства		
A1	16.07.2026	Выпущено для строительства		
R2	02.07.2026	Выпущено для рассмотрения		
R1	03.06.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ «TRANSGAZINJINIRING»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR
ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

EWE0426-MGL1-PIL-054-ALS-660211-A2

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Схабицкий А.			17.08.2026
Провер.		Шафиева О.			17.08.2026
Исполн.		Енгалычев А.			17.08.2026
Н.контр		Схабицкий А.			17.08.2026

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

Стадия	Лист	Листов
РД	1	1

План и продольный профиль газопровода
ПК 160+00- ПК 180+00

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Формат A2x3