Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	EWE0426-MGL1-PIL-054-COM-660201	
	Общие данные	
2	EWE0426-MGL1-PIL-054-DRW-660202	
	Ситуационный план (1:25 000)	2 листа
3	EWE0426-MGL1-PIL-054-ALS-660203	
	План и продольный профиль газопровода ПК0-ПК20 и перемычки №1 ПК0+00-ПК0+99	
4	EWE0426-MGL1-PIL-054-ALS-660204	
	План и продольный профиль газопровода ПК20-ПК40	
5	EWE0426-MGL1-PIL-054-ALS-660205	
	План и продольный профиль газопровода ПК40-ПК60	
6	EWE0426-MGL1-PIL-054-ALS-660206	
	План и продольный профиль газопровода ПК60-ПК80	
7	EWE0426-MGL1-PIL-054-ALS-660207	
	План и продольный профиль газопровода ПК80-ПК100	
8	EWE0426-MGL1-PIL-054-ALS-660208	
	План и продольный профиль газопровода ПК100-ПК120	
9	EWE0426-MGL1-PIL-054-ALS-660209	
	План и продольный профиль газопровода ПК120-ПК140, перемычки №2 ПК0+00-	
	ПК0+64 и перемычки №3 ПК0+00-ПК0+64	
10	EWE0426-MGL1-PIL-054-ALS-660210	
	План и продольный профиль газопровода ПК140-ПК160	
11	EWE0426-MGL1-PIL-054-ALS-660211	
	План и продольный профиль газопровода ПК160-ПК180	
12	EWE0426-MGL1-PIL-054-ALS-660212	
	План и продольный профиль газопровода ПК180-ПК200	
13	EWE0426-MGL1-PIL-054-ALS-660213	
	План и продольный профиль газопровода ПК200-ПК220	
14	EWE0426-MGL1-PIL-054-ALS-660214	
	План и продольный профиль газопровода ПК220-ПК240	
15	EWE0426-MGL1-PIL-054-ALS-660215	
	План и продольный профиль газопровода ПК240-ПК260	
16	EWE0426-MGL1-PIL-054-ALS-660216	
	План и продольный профиль газопровода ПК260-ПК280	
17	EWE0426-MGL1-PIL-054-ALS-660217	
	План и продольный профиль газопровода ПК280-ПК300	
18	EWE0426-MGL1-PIL-054-ALS-660218	
	План и продольный профиль газопровода ПК300-ПК320	
19	EWE0426-MGL1-PIL-054-ALS-660219	
	План и продольный профиль газопровода ПК320-ПК340, перемычки №4 ПК0+00-	
	ПК0+60 и перемычки №5 ПК0+00-ПК0+64	
20	EWE0426-MGL1-PIL-054-ALS-660220	
	План и продольный профиль газопровода ПК340-ПК360	
21	EWE0426-MGL1-PIL-054-ALS-660221	
	План и продольный профиль газопровода ПК360-ПК380	
22	EWE0426-MGL1-PIL-054-ALS-660222	
	План и продольный профиль газопровода ПК380-ПК400	
23	EWE0426-MGL1-PIL-054-ALS-660223	
	План и продольный профиль газопровода ПК400-ПК420	
24	EWE0426-MGL1-PIL-054-ALS-660224	
	План и продольный профиль газопровода ПК420-ПК440 , перемычки №6 ПК0+00-	
	ПК0+70 и перемычки №7 ПК0+00-ПК0+70	
25	EWE0426-MGL1-PIL-054-ALS-660225	
	План и продольный профиль газопровода ПК440-ПК460	
26	EWE0426-MGL1-PIL-054-ALS-660226	
	План и продольный профиль газопровода ПК460-ПК480	
27	EWE0426-MGL1-PIL-054-ALS-660227	
	План и продольный профиль газопровода ПК480-ПК500	
28	EWE0426-MGL1-PIL-054-ALS-660228	
	План и продольный профиль газопровода ПК500-ПК520	
29	EWE0426-MGL1-PIL-054-ALS-660229	
	План и продольный профиль газопровода ПК520-ПК540	
30	EWE0426-MGL1-PIL-054-CRO-660301	
	План-профиль перехода через автодорогу V категории ПК 427+40-ПК428+50	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ВСН 51-3-85	Проектирование промысловых стальных	
	трубопроводов.	
ШНК 2.05.06-22	Магистральные трубопроводы	
QR 06.08	Строительные нормы и правила.	
	Магистральные трубопроводы	
QR 02.01	Земляные сооружения. Основания и фундаменты	
ВСН 005-88	Технология и организация	
ВСН 006-89	Сварка	
ВСН 008-88	Противокоррозионная и тепловая изоляция.	
ВСН 011-88	Очистка полости и испытание.	
ВСН 012-88	Контроль качества и приемки работ.	
ВСН 51-1-80	Инструкция по производству строитель-	
	ных работ в охранной зоне магистраль-	
	ных газопроводов.	
ВСН 39-1.9-003-98	Конструкции и способы балластировки	
	и закрепления подземных газопроводов	
85.00-08.00-000:00.08-МР	Опознавательный столб	
Н.О. 135.00.00.000. В.О.	Сигнальный знак	
ТП 402-021-1 Альбом 2	Подземные переходы газопроводами и	
	ингибиторопроводами через железные и	
	автомобильные дороги.	
	Узлы подземных переходовчерез железные	
	и автомобильные дороги газопроводами	
	и ингибиторопроводами Ø325-Ø1420мм	
	на рабочее давление до 10 МПа.	
ТП 402-021-1 Альбом 1	Вытяжная свеча Ø 57 мм	
ТУ 1469-001-53597015-01	Кольца опорно-направляющие для переходов	
	стальных трубопроводов через автомобильные и	
	железные дороги, прокладываемых в защитном	
	кожухе (футляре)	
ВТ. МГ-86	Дорожные знаки	
ВТУ- МГ-1	Устройство проезда через существующий газопровод	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
EWE0426-MGL1-PIL-054-SPC-660230	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
EWE0426-MGL1-PIL-054-SCH-660103	Ведомость объемов работ	
EWE0426-MGL1-PIL-000-DRW-810201	Ширина полосы отвода земель для строительства	
	газопровода. Типовой чертеж	
EWE0426-MGL1-PIL-000-DRW-810202	Охранная зона магистрального газопровода	
	Типовой чертеж	
EWE0426-MGL1-PIL-000-DRW-810203	Поперечный разрез траншеи. Типовой чертеж	

Общие указания

1. Проект разработан на основании задания на проектирование от заказчика.

2. Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

3. Производство работ, сварку, контроль монтажных сварных соединений и испытание газопровода производить в соответствии с ШНК 2.05.06-22, QR 02.01, QR 06.08, ВСН 005-88, ВСН 006-89, ВСН 011-88, ВСН 012-88, ВСН 51-3-85, "Правилами техники безопасности при строительстве магистральных стальных трубопроводов".

4. На период эксплуатации по трассе газопровода установить следующие сигнальные знаки:
- на углах поворота в плане трассы опознавательный столб (85.00-08.00-000:00.08- МР);
- сигнальный знак, совмещенный с катодными выводами через 1км (см. раздел ЭХЗ).

5. При транспортировке и укладке труб не допускать резких ударов и прогиба труб,

6. При выполнении строительно-монтажных работ уделить особое внимание предупреждению попадания во внутреннюю полость трубы песка и строительного мусора.

7. Производство работ на данном участке вести в строгом соответствии с "Инструкцией по производству строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов Мингазпрома" ВСН 51-1-80.

8. Характеристика газопровода

Рабочее давление - 5,5 МПа.
Диаметр - 1220 мм.
Толщина стенки - 11, 12,16 мм;

9. Транспортируемый продукт - чистый газ

10. Проектируемый газопровод относится к I классу согласно ШНК 2.05.06-22.

11. Категория газопровода -III в соответствии с ШНК 2.05.06-22

12. Труба для монтажа газопровода принята:

для В кат.: Ø 1220 К60, с толщиной стенки 16 мм, по ГОСТ 31447—2012 (отсутствует на линейной части данного газопровода;
для I, II кат.: Ø 1220 К60, с толщиной стенки 12 мм, по ГОСТ 31447—2012
для III кат.: Ø 1220 К60 с толщиной стенки 11 мм, по ГОСТ 31447—2012

13. Толщину стенки отводов должен просчитать Завод-изготовитель с учетом своих технологических возможностей, обеспечив прочность и надежность соединительных деталей на расчетный срок службы газопровода, и с учетом того что толщина стенки отводов не менее толщины стенки основной трубы.

14. Характеристика перемычек с существующим газопроводомДу 1000

Рабочее давление - 5,5 МПа.
Диаметр - 1020 мм.
Толщина стенки - 10 мм;

15. Монтаж и контроль качества сварных соединений газопровода производить в соответствии с требованиями ШНК 2.05.06-22, КМК 3.02.01-97, QR 06.08, ШНК 3.01.01-0, ВСН 005-88, ВСН 006-89, ВСН 011-88, ВСН 012-88, ВСН 51-3-85.

16. Контроль качества сварных соединений для всех участков I-II-III и В категорий выполнить 100% радиографическим методом ;

17. Газопровод проложен с учетом:
- кривых естественного изгиба с минимальным радиусом 1200 м для категории I-II-III;
- отводов сварных секционных R-5D.

18. Для защиты газопровода от почвенной коррозии применить трубы с трехслойным полиэтиленовым покрытием усиленного типа, наносимым в заводских условиях на основе экструдированного полиэтилена толщиной не менее 2.0 мм

19. Стыки газопровода изолировать термоусаживающимися манжетами "Новорад СТ-60" ТУ2293-011-09355006-2012.

20. После монтажа газопровода выполнить гидравлические испытания на прочность и герметичность, промывку, диагностику и очистку полости согласно ШНК 2.05.06-22, QR 02.01, QR 06.08, ВСН 005-88, ВСН 006-89, ВСН 011-88, ВСН 012-88, ВСН 51-3-85.

21. Гидравлические испытания на прочность выполнить в два этапа:
- 1 этап - участки I категории давлением Рисп=1,25 Рраб, продолжительность испытаний не менее 12 часов;
- 2 этап - испытать участки I, II категории одновременно со всем газопроводом давлением Рисп=1,1 Рраб, продолжительность испытаний не менее 24 часов.

22. Проверка на герметичность давлением Рисп=Рраб, продолжительность испытаний не менее 12 часов.

23. Для защиты изоляции газопровода при протаскивании через защитные кожухи на газопроводы установить опорно-направляющие кольца ПМТД по ТУ 1469-001-53597015-01 с шагом 6 м.

Герметизацию кожухов обеспечить манжетами герметизирующими ПМТД по ТУ 2531-002-53597015-12.

24. При прокладке газопровода в грунтах с включением обломочного материала более 10%, предусмотреть устройство подсыпки из мягких грунтов толщиной не менее 10 см и присыпки мягким грунтом на толщину 20 см в пазухах.

25. Перечень видов работ, для которых необходимо составление актов скрытых работ:
- земляные работы;
- сварочно-монтажные работы;
- изоляционные работы;
- укладочные работы;
- установка опознавательных знаков;
- очистка полости;
- гидравлические испытания газопроводов.

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A3	09.10.2026	Выпущено для строительства		
A2	08.09.2026	Выпущено для строительства		
A1	20.07.2026	Выпущено для строительства		
R1	26.06.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR
ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

EWE0426-MGL1-PIL-054-COM-660201-A3

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Кирпичников С			09.10.2026
Провер.		Шафиева О.			09.10.2026
Исполн.		Асхатов А.			09.10.2026
Н.контр		Кирпичников С			09.10.2026

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

Стадия	Лист	Листов
РД	1	1

Общие данные

EAST WEST ENGINEERING
ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

ФОРМАТ А4х6