ЗАКАЗЧИК: UZTRANSGAZ «TRANSGAZINJINIRING» **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:** UZBEKENERGOTAMIR **ПОДРЯДЧИК:** PBG Pro Build Generation **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК:** EAST WEST ENGINEERING

ОБЪЕКТ: «СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА ОТ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ «АКЧАЛАК» ДО УЧАСТКА 175 КМ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА «ГАЗЛИ-НУКУС» (ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 221 КМ)»,
«СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА «ГАЗЛИ-САРЫМАЙ» 105-159 КМ (ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 54 КМ)»

КОНТРАКТ №: EWEUZ-DW-26/04 от 16.04.2026г.

Ревизия документа: A2

Дата: 15.10.2026.

ООО “EAST-WEST ENGINEERING”

Ведомость объемов работ

EWE0426-MGL1-PIL-054-SCH-660231-A2

A2	15.10.2026	Выпуск для использования		
A1	18.08.2026	Выпуск для использования		
R1	06.08.2026	Выпуск для проверки		
Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	

Гл.инженер Калугин 04.26

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

ЗАКАЗЧИК: UZTRANSGAZ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UZBEKENERGOTAMIR ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	EWE0426-MGL1-PIL-054-SCH-660231-A2			
						«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».			
ГИП		Кирпичников			10.26	ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)	Стадия	Лист	Листов
Провер		Шафиева			10.26		РП	1	7
					10.26				
Выполнил		Асхатов			10.26	Ведомость объемов работ	EAST WEST ENGINEERING	ООО “EAST-WEST Engineering” г. Ташкент 2026г.	
Н. контр.		Схабицкий			10.26				

Лист регистрации изменений

Ревизия	Дата	Цель ревизии	Разработал	Проверил	Утвердил
R1	06.08.2026	Выпуск для проверки	Асхатов А.Р.	Шафиева О. Н	Схабицкий А.В.
A1	18.08.2026	Выпуск для использования	Асхатов А.Р.	Шафиева О. Н	Схабицкий А.В.
A2	15.10.2026	Выпуск для использования	Асхатов А.Р.	Шафиева О. Н	Кирпичников С

Объект:	«СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА ОТ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ «АКЧАЛАК» ДО УЧАСТКА 175 КМ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА «ГАЗЛИ-НУКУС» (ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 221 КМ)», «СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА «ГАЗЛИ-САРЫМАЙ» 105-159 КМ (ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 54 КМ)»		
Контракт:	EWEUZ-DW-26/04 от 16.04.2026г.		
Ревизия документа:	A2	Дата выпуска ревизии:	15.10.2026г.

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	**Работы по укладке нового трубопровода из труб:**			
1.1	тип 3-1220х12-К60 ГОСТ 31447-2012 изолированных труб	м	2167	Кат. I-II
1.2	тип 3-1220х11-К60 ГОСТ 31447-2012 изолированных труб	м	52105	Кат. III
1.3	тип 3-1020х10-К60 ГОСТ 31447-2012 изолированных труб	м	377	Кат. I (перемычки)
1.4	1420х14 ГОСТ 10704-91/ Д ГОСТ 10705-80 с изоляцией	м	25	Труба для кожухов
1.5	тип 3-1220х12-К60 ГОСТ 31447-2012 неизолированных труб	м	131,409	Труба для отводов для информации
1.6	тип 3-1020х10-К60 ГОСТ 31447-2012 неизолированных труб	м	31,4	
2	**Погрузко-разгрузочные и транспортные работы**			
2.1.	***Разгрузка из железнодорожных полувагонов и погрузка***			
	на транспортные средства труб на ст.			
2.1.1	одиночных изолированных труб Ø1220х12	км	2,167	
2.1.2	одиночных изолированных труб Ø1220х11	км	52,105	
2.1.4	одиночных изолированных труб Ø1020х10	км	0,377	
2.1.5	одиночных изолированных труб Ø1420х14	км	0,025	
2.2	***Транспортировка труб на автомобилях-плетевозах***			
	труб от ст. до ТСБ:			
2.2.1	одиночных изолированных труб Ø1220х12	км	2,167	
2.2.4	одиночных изолированных труб Ø1220х11	км	52,105	
2.2.5	одиночных изолированных труб Ø1020х10	км	0,377	
2.2.6	одиночных изолированных труб Ø1420х14	км	0,025	
2.3	**Разгрузка и укладка в штабель одиночных труб:**			
2.3.1	одиночных изолированных труб Ø1220х12	км	2,167	
2.3.2	одиночных изолированных труб Ø1220х11	км	52,105	
2.3.3	одиночных изолированных труб Ø1020х10	км	0,377	
2.3.4	одиночных изолированных труб Ø1420х14	км	0,025	
2.4	**Погрузка трубоукладчиком из штабеля на транспортные редства:**			
2.4.3	одиночных изолированных труб Ø1220х12	км	2,167	
2.4.5	одиночных изолированных труб Ø1220х11	км	52,105	
2.4.6	одиночных изолированных труб Ø1020х10	км	0,377	
2.4.8	одиночных изолированных труб Ø1420х14	км	0,025	
2.5	**Транспортировка труб на автомобилях-плетевозах труб от**			
	ТСБ до трассы:			
2.5.1	одиночных изолированных труб Ø1220х12	км	2,167	
2.5.2	одиночных изолированных труб Ø1220х11	км	52,105	
2.5.3	одиночных изолированных труб Ø1020х10	км	0,377	
2.5.4	одиночных изолированных труб Ø1420х14	км	25	
2.6	**Разгрузка труб на трассе:**		0	
2.6.1	одиночных изолированных труб Ø1220х12	км	2,167	
2.6.4	одиночных изолированных труб Ø1220х11	км	52,105	
2.6.5	одиночных изолированных труб Ø1020х10	км	0,377	
2.6.7	одиночных изолированных труб Ø1420х14	км	0,025	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№подл.

3	**Сборка и сварка трубопроводов на трассе в нормальных**			
	условиях			
3.1	Механизированная (автоматическая) сварка труб			
	DN1200 электродами с основным покрытием	км	43,418	80%
3.1	Ручная электродуговая (автоматическая) сварка труб			
	DN1200 электродами с основным покрытием	км	10,854	20%
	Механизированная (автоматическая) сварка труб			
	DN1000 электродами с основным покрытием	км	0,302	80%
3.2	Ручная электродуговая (автоматическая) сварка труб			
	DN1000 электродами с основным покрытием	км	0,075	20%
3.3	Ручная электродуговая (автоматическая) сварка			
	секционных отводов DN1200 с радиусом поворота 5DN			
	электродами с основным типом покрытия:			
3.3.36	Отвод 30°	шт.	15	Кат. I-III
3.3.37	Отвод 27°	шт.	0	Кат. I-III
3.3.38	Отвод 24°	шт.	0	Кат. I-III
3.3.39	Отвод 21°	шт.	2	Кат. I-III
3.3.40	Отвод 18°	шт.	0	Кат. I-III
3.3.41	Отвод 15°	шт.	2	Кат. I-III
3.3.42	Отвод 12°	шт.	6	Кат. I-III
3.3.43	Отвод 9°	шт.	6	Кат. I-III
3.3.44	Отвод 7,5°	шт.	5	Кат. I-III
3.3.45	Отвод 6°	шт.	52	Кат. I-III
3.3.46	Отвод 3°	шт.	86	Кат. I-III
3.4	Итого, количество отводов	шт.	174	
3.5	Итого, вес отводов	t.	50,85	
3.6	Ручная электродуговая (автоматическая) сварка			
	Секционных отводов DN1000 с радиусом поворота 5DN			
	электродами с основным типом покрытия:			
3.6.1	Отвод 30° (для 90°)	шт.	0	Кат. I для перемычек
3.6.2	Отвод 30°(для 60°)	шт.	12	Кат. I для перемычек
3.7	Итого, количество отводов	шт.	12	
3.8	Итого, вес отводов	m.	18,75	
3.12	Тройник ТСН 1220-1220-6,4-06-7,5-075	шт.	2	ТУ 51-29-81
3.12.2	Тройник ТСНР 1020-1020-6,4-06-7,5-075	шт.	6	ТУ 51-29-81
3.12.3	Тройник ТСНР 1220-1020-6,4-06-7,5-075	шт.	6	ТУ 51-29-81
3.13	Итого, количество тройников	шт.	14	
3.14	Итого, вес тройников	кг	20,542	
4	**Контроль качества сварных соединений физическими**			
	методами			
4.1	Контроль качества сварных соединений труб DN1200 на			
	трассе:			
4.1.1	импульсными рентгеновскими аппаратами 100%	стык	4803	
4.2	Контроль качества сварных соединений труб DN1000 на			
	трассе:			
4.2.1	импульсными рентгеновскими аппаратами	стык	33	
4.3	Дополнительные затраты на обработку пленок и			
	расшифровку результатов контроля качества сварных			
	стыков трубопроводов условным диаметром DN1200	стык	4803	
4.4	Дополнительные затраты на обработку пленок и			
	расшифровку результатов контроля качества сварных			
	стыков трубопроводов условным диаметром DN1000	стык	33	

5	**Противокоррозионная изоляция и укладка**			
	трубопроводов			
5.1	Изоляция термоусаживающимися манжетами типа			
	"Новорад-СТ-60" ТУ 2293-011-09355006-2012 (толщ.2,4мм)			
	вручную стыков изолированных-труб DN1200	стык	4803	
5.2	Изоляция термоусаживающимися манжетами типа			
	"Новорад-СТ-60" (толщ.2,4мм)ТУ 2293-011-09355006-2012			
	вручную стыков изолированных-труб DN1000	стык	33	
5.3	Укладка с бровки траншеи изолированного			
	трубопровода DN1200	км	54,272	
5.4	Укладка с бровки траншеи изолированного			
	трубопровода DN1000	км	0,377	
5.5	Изоляция соединительных деталей и труб полимерной			
	DN1200 лентой "Полилен 40-ЛИ-63" 25 в один слой с			
	оберткой "Полилен-ОБ-63" в один слой по праймеру			
	"НК-50"	м	218,409	
5.6	Изоляция соединительных деталей труб DN1000			
	полимерной лентой"Полилен 40-ЛИ-63" 25 в один слой			
	оберткой "Полилен-ОБ-63" в один слой по праймеру			
	"НК-50"	м	75	
6	**Сооружение переходов газопровода DN1200 через**			
	асфальтовые и гравийные дороги открытым способом			
6.1	**Переход трубопровода DN1200 в защитном футляре**			
	DN1400 открытым способом	узел	1	
6.2	Монтаж защитного футляра из трубы Ø1420х14	м	25	
6.3	Изоляция стыков кожуха термоусаживающимися манжетами			
	"Новорад-СТ-60" (толщ.2,4мм) ТУ 2293-011-09355006-2012			
	вручную стыков труб DN 1400	стык	2	
6.4	Укладка футляра в траншею открытым способом	м	25	
6.5	Установка опорно-направляющих колец ПМТД тип I			
	1220х1420 ТУ 1469-001-53597015-01 (шаг 6 м)	шт.	7	
6.6	Протаскивание трубопровода DN1200 в защитный			
	кожух DN1400 при строительстве перехода	м	25	
6.7	Установка герметизирующих манжет			
	"Манжета ПМТД 1220х1420 Н ТУ 2531-002-53597015-			
	12" на концах кожуха	шт.	2	
6.8	Установка свечи вытяжной DN50 (ТП 402-021-1-12.000.МГ)	узел	1	
6.9	Труба к вытяжной свече 57х3			
	ГОСТ 10704-91/Д ГОСТ 10705-80	м	25	
6.10	Изоляция трубы к вытяжной свече			
	полимерной лентой"Полилен 40-ЛИ-63" 25 в один слой			
	оберткой "Полилен-ОБ-63" в один слой по праймеру "НК-50"	м	25	
6.11	Отвод 90°-57·3-Ст.20	шт.	2	ГОСТ 17375-2001
7.12	Восстановление асфальтового покрытия дороги:			
7.13	Асфальтового покрытия	м2	100	
7.14	Гравийного покрытия	м3	15	
7.15	Устройство временного переезда			
7.15.1	Устройство временной объездной дороги в грунтах			
	группы 1 бульдозером с перемещением грунта до 25 м	м3	20	

7.16	Дорожные знаки:	шт	6	ВТ. МГ-86
7.16.1	запрещающие	шт.	2	
7.16.2	предупреждающие	шт.	2	
7.16.3	информационно-указательные	шт.	2	
9	Устройство насыпи из грунта группы 1 с тщательным			
	послойным трамбованием и перемещением грунта до 25 м	м3	4071,8	
10	Срезка и восстановление дамбы в грунтах группы 1			
	бульдозером с перемещением грунта до 25 м	тыс.м3	761	
11	**Испытания и очистка газопровода**			
11,1	Предварительное гидравлическое испытание газопровода			
	DN1200 I этап Рисп=1,25Рраб=6,88Мра не менее 12 часов	м	2167	I кат.
11.2	Предварительное гидравлическое испытание газопровода			
	DN1000 I этап Рисп=1,25Рраб=6,88Мра не менее 12 часов	м		
	Рисп=1,25Рраб=6,88Мра не менее 12 часов	м	377	I кат. Перемычки
12	*Испытание смонтированного газопровода DN1200*	м	54272	
12.1.1	Монтаж и демонтаж присоединения наполнительно-			
	опрессовочных агрегатов при промывке и испытании			
	водой на испытаниях газопровода DN1200	м	54272	
12.1.2	Очистка полости трубопровода DN1200 продувкой с			
	пропуском очистного поршня под давлением сжатого			
	воздуха	км	54,272	
12.2	*Испытание смонтированного газопровода DN1000*	м	377	
12.2.1	Монтаж и демонтаж присоединения наполнительно-			
	опрессовочных агрегатов при промывке и испытании			
	водой на испытаниях газопровода DN1000	узел		
12.2.2	Очистка полости трубопровода DN1000 продувкой с			
	пропуском очистного поршня под давлением сжатого воздуха	км	0,377	
12.3	*Испытание трубопровода DN1200 –*			
12.3.1	на прочность: Рисп=1,1Рраб=6,05Мра не менее 24 часов;	км	54,272	
	на герметичность: Рисп=Рраб=5,5Мра не менее 12 часов	км	54,272	
12.3.2	Испытание трубопровода DN1000 - на прочность:			
	Рисп=1,1Рраб=6,05Мра не менее 24 часов;	км	0,377	
	на герметичность: Рисп=Рраб=5,5Мра не менее 12 часов	км	0,377	
12.4	Выдержка под давлением при гидравлическом испытании			
	на прочность и герметичность трубопроводов DN1200	м	54272	по ПОС
12.4.1	Выдержка под давлением при гидравлическом испытании			
	на прочность и герметичность трубопроводов DN1000	м	0,377	по ПОС
12.5	Вытеснение воды после гидравлического испытания			
	трубопроводов DN1200	км	54,272	
12.5.1	Вытеснение воды после гидравлического испытания			
	трубопроводов DN1000	км	0,377	
12.6	Осушка трубопровода DN1200 после проведения			
	гидравлических испытаний	км	54,272	
12.6.1	Осушка трубопровода DN1000 после проведения			
	гидравлических испытаний	км	0,377	
13	**Сооружение переходов газопровода DN1200 через**			
	коммуникации			
13.1	Пересечение с ЛС связь	шт.	2	
13.1.1	Труба ПЭ 100 SDR17-110х6,6 техническая ГОСТ 18599-2001	м	10	для кабеля связи
13.1.2	ХомутОЦ Б-ПН-О-1,5х460 ГОСТ 19904-90			
	ОН-МТ-П ГОСТ 14918-80	шт	4	

13.1.3	Болт М 8 - 6gx10. 58 (S13) ГОСТ 7798-70	шт.	4	
13.1.4	Гайка М 8-6Н,5 (S13) ГОСТ 5915-70	шт.	4	
13.3	Пересечение с существующим подземной ЭХЗ	шт.	1	
13.4	Пересечение с существующим подземным водоводом	шт.	1	
13.5	Пересечение с существующим подземным газопроводом	шт.	1	
13.6	Устройство проезда через существующий газпровод	шт.	1	
14	**Рытье и засыпка траншеи для трубопровода DN1200 и**			
	DN1000 одноковшовыми экскаваторами с ковшом			
	вместимостью 1,0 м3			
14.1	Прокладка газопровода DN1200 в равнинно-холмистой			
	местности в грунтах I гр. с заглублением до низа траншеи на:			
14.1.1	2,2 м	м	9969	
14.1.2	2,3 м	м	11736	
14.1.3	2,4 м	м	402	
14.1.4	2,5 м	м	12367	
14.1.5	2,6 м	м	215	
14.1.6	2,7 м	м	110	
14.1.7	2,8 м	м	9081	
14.1.8	3,1 м	м	4104	
14.1.9	3,4 м	м	2265	
14.1.10	3,7 м	м	1292	
14.1.11	4,0 м	м	624	
14.1.12	4,3 м	м	291	
14.1.13	4,6 м	м	152	
14.1.14	4,9 м	м	83	
14.1.15	5,2 м	м	46	
14.1.16	То же в грунтах группы IV с заглублением до низа			
	траншеи одной трубы, в том числе после рыхления грунта V гр на 2,3 м	м	765	
	2,5м	м	764	
14.2	Прокладка газопровода DN1000 в равнинно-холмистой			
	местности в грунтах I гр. с заглублением до низа			
	траншеи на:			
14.2.1	2,02 м	м	219	
14.2.2	2,1 м	м	54	
14.2.3	2,3 м	м	47	
14.2.4	2,6 м	м	57	
14.3	Разработка траншеи для газопровода DN1200 в грунтах			
	группы V механическим способом с рыхлением и			
	перемещением грунта бульдозером на расстояние до 25м	м3	2945	
17	**Подогрев стыков**			
17.1.2	трубы ø1220x12	стык	38	
17.1.3	трубы ø1220x11	стык	922	
17.1.4	трубы ø1020x10	стык	7	
18	Сигнальный знак	шт.	54	
19	Опознавательный столб (85.00-08.00-000:00.08-МР)	шт.	14	
20	Узел установки крана DN 1200, PN 5,5 MPa	шт.	4	см. раздел ТХ
21	Узел установки крана DN 1000, PN 5,5 MPa	шт.	6	см. раздел ТХ
22	Устройство подушки под трубу DN1200 и обсыпка ее мягким грунтом	м3	3243	
23	Стравка газа	тыс.нм3	1951	