Позиция	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
	Вертикальная планировка: Насыпь/Выемка	$м^3/м^3$	227/14	
	Земляные работы			
1	Снятие растительного грунта мощностью 0,3 м бульдозером 132 Квт (180 л.с) с погрузкой экскаватором на автосамосвалы 25 т. Вывоз до 5 км.	$м^3$	126	
2	Разработка грунта 1 группы в карьере экскаватором с погрузкой на автосамосвалы с транспортировкой в насыпь, расстояние до 5 км. (привоз).	$м^3$	267	С учетом грунта на уплотнение
3	Разработка корыта под дорожную одежду, площадок в грунтах 1 гр. экскаватором ёмкостью ковша 0,40м с погрузкой на автосамосвалы и транспортировкой в насыпь до 50 м.	$м^3$	102.5	
4	Разработка грунта 1 группы из выемки бульдозером 132 Квт (180 л.с.) с перемещением на расстояние до 50 м, для участка насыпи	$м^3$	14	
5	Устройство водоотводной канавы механизированным способом экскаватором 0,25 с перемещением грунта в насыпь $м^3$	$м^3$	12	
6	Разравнивание и послойное уплотнение насыпи самоходными катками на пневмоколесном ходу массой до 25 т за 6 проходов при толщине слоя до 0.25 м по одному следу с поливкой водой.	$м^3$	395.5	

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	28.08.2026	Выпущено для строительства		
R1	24.07.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR | ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

EWE0426-MGL1-GLT-054-SCH-780107-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГИП	Схабицкий А.		08.2026
Нач.отд.	Нигманова Н.		08.2026
Исполн.	Горлова О.		08.2026
Н.контр	Схабицкий А.		08.2026

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

Стадия	Лист	Листов
РД	1	2

КУП-D9.
Ведомость объемов работ

EAST WEST ENGINEERING

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026 г.

Формат / Format A4

Позиция	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
7	Планировка откосов насыпи механизированным способом в грунтах 1 гр.	$м^2$	92	
	Устройство дорожной одежды	$м^2$ / $м^2$	237 / 72	72- обочина
8	Покрытия из щебеночно-песчаной смеси С1 с К.упл.=1.1 по ГОСТ 25607-2009	$м^3$	39.1	(h=0.15 м)
9	Основания из гравийно-песчаной смеси С 3 с К.упл.=1.2 по ГОСТ 25607-2009 смесь	$м^3$	42.77	(h=0.15 м)
10	Укрепление обочин из ГПС смесь С4 с К.упл.=1.2 по ГОСТ 25607-2009	$м^3$	13.0	(h=0.15 м)
11	Присыпная обочина из связного грунта, с К.упл.=1.1	$м^3$	11.9	(h=0.15 м)
	Уплотненный грунт К=0.95			
	Щебёночное покрытие площадки	$м^2$	95	
12	Покрытие из щебня по ГОСТ 8267-93	$м^3$	9.5	(h=0.10м)
	Уплотненный грунт К=0.95			

Взамен инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-GLT-054-SCH-780107-A1	Лист 2

Формат А4