Ведомость чертежей основного комплекта

№ п.п.	Наименование	Примечание
1	EWE0426-MGL1-PRE-054-COM-720601. Общие данные	
2	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-720602. Изометрический чертеж "1200-GT-63CS00-HH-D0301"	
3	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-720603. Изометрический чертеж "300-GT-63CS02-HH-D0302"	
4	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-720604. Изометрический чертеж "300-GT-63CS02-HH-D0303"	
5	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-720605. Изометрический чертеж "50-GT-63CS02-HH-D0304"	
6	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-720606. Изометрический чертеж "50-GT-63CS02-HH-D0305"	
7	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-720607. Изометрический чертеж "300-VA-63CS02-N-D0315"	








Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ШНК 2.05.06-22	Строительные нормы и правила Магистральные	
	трубопроводы	
ОНТП 51-1-85	Магистральные трубопроводы	
	Прилагаемые документы	
EWE0426-MGL1-PRE-054-REG-610140	Технические требования Антикоррозионное покрытие	
	стальных конструкций технологического оборудования и	
	трубопроводов	
EWE0426-MGL1-PRE-054-REG-610141	Технические требования. Трубная обвязка	
EWE0426-MGL1-PRE-054-REG-610142	Технические требования. Тепловая изоляция трубопроводов	

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
EWE0426-MGL1-GLT-054	Генеральный план и транспорт	
EWE0426-MGL1-PRE-054	Технология производства	
EWE0426-MGL1-SYS-054	Автоматизация технологии производства	
EWE0426-MGL1-ELE-054	Электротехническая часть	
EWE0426-MGL1-STR-054	Строительные конструкции	
EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO	Изометрические чертежи	

Условные обозначения и изображения

Условное графическое обозначение	Наименование	Примечание
	Трубопровод	
	Трубопровод изолированный	
	Сварное соединение встык	
	Сварное соединение враструб	
	Отвод	
	Тройник	
	Переход концентрический	
	Переход эксцентрический	
	Штуцер приварной	
	Кран шаровой (BV)	
	Задвижка	
	Фланец	
	Заглушка фланцевая	
	Оголовок свечи	
	Манометр (PG)	
	Датчик давления (PIT)	
	Датчик температуры (TE)	
	Датчик прохода поршня (ZIS)	
	Изолирующая вставка (IJ)	

Общие указания

Комплект выполнен на основании задания от заказчика по проекту «СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ». ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ).

Характеристика газопровода: рабочее давление - 2,00...5,5МПа, номинальное давление - 6,3МПа, диаметр - Ду1000, Ду1200 транспортируемый продукт - природный газ.

Классификация объекта по взрывопожарной и пожарной опасности:

- категория - Ан;
- класс зон по ПУЭ (2011 г.) В-1г;
- категория и группа смеси, IIA-T3;
- класс опасности вредных веществ -3.

Расчетная сейсмостойкость технологических трубопроводов и сооружений 8 баллов.

Производство работ, контроль монтажных сварных соединений, сварку, противокоррозионную изоляцию и испытание газопровода производить в соответствии с ШНК 2.05.06-22, QR 02.01-23, QR 06.08-23, ВСН 005-88, ВСН 006-89, ВСН 008-88, ВСН 011-88, ВСН 012-88.

Монтаж и контроль качества сварных соединений газопроводов производить в соответствии с требованиями ШНК 2.05.06-22, QR 06.08-23, ВСН 012-88, ВСН 006-89.

Монтажные сварные стыки трубопровода подлежат контролю радиографическим методом в объеме 100%. Дополнительно сварные соединения захлестов, вваариваемых вставок и швы приварки арматуры подлежат контролю ультразвуковым методом в объеме 100%.

Производство работ на данном участке вести в строгом соответствии с «Инструкцией по производству строительных работ в охранной зоне магистральных трубопроводов Мингазпрома» ВСН 51-1-80.

Трубопроводы и соединительные детали трубопроводов приняты в соответствии с EWE0426-MGL1-PRE-054-REG-610141.

При взаимном пересечении, трубопроводы прокладывать с расстоянием в свету не менее 350мм

Произвести гидравлическое испытание на прочность в один этап (согласно ВСН 011-88) - одновременно со всем газопроводом при Рисп.=1,25хРрад.=6,9 МПа, продолжительность испытаний не менее 24 часа. Проверка на герметичность давлением Рисп.=Рраб. продолжительность испытаний не менее 12 часов.

Промывку внутренней полости трубопроводов осуществить водой, продувку и очистку - воздухом, паром или инертным газом.

Подготовку поверхности и защиту от коррозии надземных нетеплоизолируемых трубопроводов выполнить в соответствии с EWE0426-MGL1-PRE-054-REG-610140.

Все трубопроводы подземной прокладки, и надземные участки длиной по 0,5 м в местах выхода подземных трубопроводов на поверхность, должны иметь антикоррозионную изоляцию. Для покрытия подземных трубопроводов антикоррозионной изоляцией необходимо применять систему нанесения с рекомендуемыми материалами в соответствии с EWE0426-MGL1-PRE-054-REG-610140.

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	07.09.2026	Утверждено для строительства		
R1	22.06.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG ЭКСПЛУАТАЦИЯ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UNDERGROUND | ПОДРЯДЧИК: PBG | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-PRE-054-COM-720601-A1		
						«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».		
ГИП		Кирпичников С.			09.2026			
Нач.отд.		Рябинин А.			09.2026	Линейный крановый узел DN1200 КУП-D3	Стадия: РП	Лист: 1 / Листов: 1
Исполн.		Таштимуров Р.			09.2026			
Н.контр		Кирпичников С.			09.2026	Общие данные	EAST WEST ENGINEERING	ООО "EAST-WEST Engineering" г. Ташкент 2026г.

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Формат / Format A2