ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

1	EWE0426-MGL1-ELE-054-COM-690401-A1	
	Общие данные	A1
2	EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-690402-A1	
	Молниезащита. План.	A1
3	EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-690403-A1	
	Наружное освещение. План. Спецификация	A1
4	EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-690404-A1	
	Заземление. План. Спецификация	A1

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	*Наименование*	*Примечание*
	Ссылочные документы	
QR-05.06-23	«Электротехник қурилмалар»	
ПУЭ РУз	Правила устройства электроустановок	
КМК 2.01.05-2019	Естественное и искусственное освещение	
	Прилагаемые документы	
EWE0426-MGL1-ELE-054-SPC-690405-A1	Спецификация оборудования изделий и материалов	A1
EWE0426-MGL1-ELE-054-SCH-690406-A1	Ведомость объемов строительных и монтажных работ	A1

Общие указания

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Узбекистан, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Данным разделом рассматривается наружное электроосвещение, систему молниезащиты, систему заземления и контур уравнивание потенциалов на объекте ««СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ»."

Электроснабжение площадки узла приема очистных устройств выполняется от вновь монтируемой СТП в комплекте "Электроснабжение 0-54 км", в котором предусматривается электроснабжение КИПиА, электрообогрев, наружное электроосвещение. Электрооборудование выбрано с учетом класса взрывоопасных зон B-Iг, согласно требованиям ПУЭ РУз. Класс пыле-влаго защиты - не менее IP55.

Выбранная система заземления - TN-S. Расчетное среднее удельное сопротивления грунтов 4 Ом*м.

С целью защиты от коррозии, а также ограничения отрицательного влияния заземления и контура уравнивания потенциалов установки на общую ЭХЗ трубопровода, предусматривается использование горизонтальных и вертикальных заземлителей из металла.

Все электромонтажные работы на площадке УЗПОУ производить с соблюдением правил техники безопасности согласно КМК 3.01.02-00 "Техника безопасности в строительстве".

Монтажные и пусконаладочные работы осуществлять в соответствии с требованиями:

- ПУЭ-2011 "Правила устройства электроустановок";
- QR-05.06-23 "Электротехник қурилмалар";

При монтаже электрооборудования необходимо представить следующие акты освидетельствования скрытых работ:

- Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств и присоединению к естественным заземляющим устройствам (приложение №6 к ШНК 3.01.01-03).;
- Акт на скрытые работы по присоединению заземлителей к токоотводам и токоотводов к молниеприёмникам (форма 3 ВСН 123-90).
- Акт осмотра кабельной канализации в траншее и каналах перед закрытием (форма 17 ВСН 123-90)."

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	29.09.2026	Выпущено для строительство		
R1	28.08.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZKIMYOSANOAT

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Изм.	Кол. уч.	Лист.	№док.	Подп.	Дата
ГИП		Кирпичников С.			09.2026
Нач.отд.		Гимранов Т.			09.2026
Исполн.		Пац В.			09.2026
Н. контр.		Кирпичников С.			09.2026

EWE0426-MGL1-ELE-054-COM-690401-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)
Площадка УЗПОУ.
Внутриплощадочные коммуникации

Стадия	Лист	Листов
РД	1	1

Общие данные

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Формат А3