№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол.	Примечание / Масса единицы, кг
	Освещение			
1	Монтаж светильник общепромышенный модульный, со светодиодным источником света 230 В, 50 Гц, 400 Вт, IP66, крепление на скобе, с фотометрической кривой 60°, со световым потоком 40000 Лм	шт.	5	10
2	Установка ящика с выключателем, предохранителями и штепсельным разъемом ЯВЗШ-21-32.	компл.	1	9,2
3	Установка коробки соединительной КС 12-32- УХЛ1	шт.	3	1,5
4	Установка кабельного ввода (к коробке ВК-Н-ВЭЛ 3- М20)	шт.	3	0,15
5	Монтаж короба кабельного СП (50х25) УТ 1.5 L=2 м по конструкциям прожекторной мачты	шт.	21	3,5
6	Прокладка полоса стальная 4х40 L=0,5 м - для крепления щита	шт.	2	0,63
7	Установка скобы - на конструкциях	шт.	10	0,35
8	Разделка кабеля силового ВВГнг(А)-LS 3х2,5 - 0,66	шт.	2	0,18
9	Разделка кабеля силового ВВГнг(А)-LS 3х4 - 0,66	шт.	10	
10	Монтаж кабеля силового ВВГнг(А)-LS 3х2,5 - 0,66 в металорукаве	м	10	0,096
11	Монтаж кабеля силового ВВГнг(А)-LS 3х4 - 0,66 в металорукаве	м	95	
12	Монтаж кабеля силового ВВГнг(А)-LS 3х4 - 0,66 в трубе	м	30	0,096

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	29.09.2026	Выпущено для строительство		
R1	28.08.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист.	№док.	Подп.	Дата
ГИП		Кирпичников С.			09.2026
Нач.отд.		Гимранов Т.			09.2026
Исполн.		Пац В.			09.2026
Н. контр.		Кирпичников С.			09.2026

EWE0426-MGL1-ELE-054-SCH-690406-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)
Площадка УЗПОУ.
Внутриплощадочные коммуникации

Стадия	Лист	Листов
РД	1	2

Ведомость объемов строительных и монтажных работ

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Формат А3

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол.	Примечание / Масса единицы, кг
13	Монтаж кабеля силового ВВГнг(А)-LS 3х4 - 0,66 на конструкциях	м	65	0,096
14	Установка металлорукава негерметичный с протяжкой Dy20 РЗ-ЦХ-20 - на конструкциях	м	10	0,3
	Заземление			
1	Монтаж полосы 40х4 мм в траншее	м	580	1,26
2	Заглубление электрода заземления в землю Сталь круглая ф=16 мм, L=3 м	шт.	22	2,5
3	Прокладка ПУГВ (Провод сечением 6 мм.кв. желто-зеленого цвета)	м	40	0,0742
4	Установка разрядника ГРС 100 Ex	шт.	4	
5	Установка колодец инспекционный для заземления	шт.	1	1,06
6	Установка кабеля для заземления	м	40	