Позиция	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
	Вертикальная планировка: Насыпь/Выемка	$м^3/м^3$	3009/1240	
	Земляные работы			
1	Снятие растительного грунта мощностью 0,3 м бульдозером 132 Квт (180 л.с) с погрузкой экскаватором на автосамосвалы 25 т. Вывоз до 5 км.	$м^3$	1768.5	
2	Разработка грунта 1 группы в карьере экскаватором с погрузкой на автосамосвалы с транспортировкой в насыпь, расстояние до 5 км. (привоз).	$м^3$	2603.5	С учетом грунта на уплотнение
3	Разработка грунта 1 группы из выемки бульдозером 132 Квт (180 л.с.) С перемещением на расстояние до 50 м, для участка насыпи	$м^3$	1240	
4	Разработка корыта под дорожную одежду, площадок в грунтах 1 гр. экскаватором ёмкостью ковша 0,40м с погрузкой на автосамосвалы и транспортировкой в насыпь до 50 м.	$м^3$	993	
5	Устройство водоотводной канавы механизированным способом экскаватором 0,25	$м^3$	175	
6	с перемещением грунта в насыпь $м^3$ Разравнивание и послойное уплотнение насыпи самоходными катками на пневмоколесном ходу массой до 25 т за 8 проходов при толщине слоя до 0.25 м по одному следу с поливкой водой.	$м^3$	3760.9	
7	Планировка откосов насыпи механизированным способом в грунтах 1 гр.	$м^2$	912	

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	02.10.2026	Выпущено для строительства		
R1	25.08.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR | ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв.№ подл.

EWE0426-MGL1-GLT-054-SCH-690107- A 1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		Кирпичников С.			10.2026
Нач.отд.		Нигманова Н.			10.2026
Исполн.		Горлова О.			10.2026
Н.контр		Кирпичников С.			10.2026

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

Стадия	Лист	Листов
РД	1	2

Площадка УЗПОУ-D11
Ведомость объемов работ

EAST WEST ENGINEERING

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026 г.

Формат / Format A4

Позиция	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
	Покрытие площадки плитами ПДН	шт / т	25 / 105	Вес 1 шт -4.2 т
8	Ж/б плита ПДН 6.2.14	$м^2$ / $м^3$	300 / 42	(h=0.14м)
9	Щебень фр. 25 мм по ГОСТ 8267-99	$м^2$ / $м^3$	300 / 30	(h=0.10м)
10	Гравийно-песчанная смесь (ГПС)	$м^2$ / $м^3$	300 / 90	(h=0.30м)
	Уплотнённый грунт			
	Монолитное покрытие площадки	$м^2$	52	
11	Монолитный бетон В-30	$м^3$	7.28	(h=0.14м)
12	Щебень фр. 25 мм по ГОСТ 8267-93	$м^3$	5.2	(h=0.10м)
13	Гравийно-песчанная смесь (ГПС)	$м^3$	15.6	(h=0.30м)
	Уплотнённый грунт			
	Устройство дорожной одежды	$м^2$ / $м^2$	3384 / 352	352- обочина
14	Покрытия из щебеночно-песчаной смеси С1 с К.упл.=1.1 по ГОСТ 25607-2009	$м^3$	558.4	(h=0.15 м)
15	Основания из гравийно-песчаной смеси С3 с К.упл.=1.2 по ГОСТ 25607-2009 смесь	$м^3$	609.12	(h=0.15 м)
16	Укрепление обочин из ГПС смесь С4 с К.упл.=1.2 по ГОСТ 25607-2009	$м^3$	63.4	(h=0.15 м)
17	Присыпная обочина из связного грунта, с К.упл.=1.1	$м^3$	58.1	(h=0.15 м)
	Уплотненный грунт К=0.95			
	Ирригация			
18	Металлическая труба прямошовная d=0.53м ГОСТ 10704-91	пм	13	
	Гидроизоляция стальных труб обмазочным битумом	кг	21.6	1.66х13=21.6$м^2$ (1$м^2$=2кг)
	Подготовка под металл. трубу из щебня по ГОСТ 8267-93	$м^3$	0.98	0.75х0.1х13 =0.98(h=0.10м)
	Щебёночное покрытие площадки	$м^2$	3032	
19	Покрытие из щебня по ГОСТ 8267-93	$м^3$	303.2	(h=0.10м)
	Уплотненный грунт К=0.95			

Взамен инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-GLT-054-SCH-690107- A 1	Лист 2

Формат А4