Ведомость элементов

Марка Поз.	Наименование работ	Единица измерения	Масса ед., т	Прим.
1	2	3	4	5
	Устройство ж/б фундамент ФМ-1 расход на 1 шт общий 2шт			
	Отдельные стержни Ø12 A500	Кг	11,07	
	Отдельные стержни Ø14 A500	Кг	153,25	
	Материал из бетона Кл.В25 W6 на с/ц	$м^3$	3,70	
	Подготовка из бетона Кл.В7.5 W6 на с/ц толщ 100мм	$м^3$	0,90	
	Устройство ж/б фундамент ФМ-2 расход на 1 шт общий 10шт			
	Отдельные стержни Ø12 A500	Кг	4,14	
	Отдельные стержни Ø14 A500	Кг	22,71	
	Материал из бетона Кл.В25 W6 на с/ц	$м^3$	0,20	
	Подготовка из бетона Кл.В7.5 W6 на с/ц толщ 100мм	$м^3$	0,10	
	Устройство ж/б фундамент ФМ-3 расход на 1 шт общий 8шт			
	Отдельные стержни Ø6 A240	Кг	1,58	
	Отдельные стержни Ø12 A500	Кг	5,82	
	Отдельные стержни Ø14 A500	Кг	4,64	
	Материал из бетона Кл.В25 W6 на с/ц	$м^3$	0,30	
	Подготовка из бетона Кл.В7.5 W6 на с/ц толщ 100мм	$м^3$	0,10	
	Закладная деталь Зд-1 расход на 1 шт общий 1шт			
	ГОСТ 19903-2015 Лист 250x250x10	Кг	4,91	
	Отдельные стержни Ø12 A500	Кг	1,14	

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
R1	19.10.2026	Выпущено для проверки		

Взам. инв.N

Подп. и дата

Инв. N подл.

EWE0426-MGL1-STR-054-SCH-690513-R1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

Изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		Кирпичников		10.26
Нач.отдела		Каршиев		10.26
Разраб.		Мамешов		10.26
Проверил		Каршиев		10.26
Н. контр.		Кирпичников		10.26

ГАЗОПРОВОД "ГАЗЛИ-САРИМОЙ" (54КМ)

Стадия	Лист	Листов
РД	1	7

Ведомость объемов работ

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Формат А4

Ведомость элементов

Марка Поз.	Наименование работ	Единица измерения	Масса ед., т	Прим.
1	2	3	4	5
	Устройство ж/б фундамент ФМ-4 расход на 1 шт общий 1шт			
	Отдельные стержни Ø6А500	Кг	4,53	
	Отдельные стержни Ø14А500	Кг	61,52	
	ГОСТ 24379.1-2012 Болт 1.1.М42х1000 ВСт3пс2	Шт	12	
	Материал из бетона Кл.В25 W6 на с/ц	м³	2,1	
	Подготовка из бетона Кл.В7.5 W6 на с/ц толщ 100мм	м³	0,4	
	Устройство ж/б фундамент ФМ-5 расход на 1 шт общий 1шт			
	Отдельные стержни Ø14А500	Кг	256,20	
	Материал из бетона Кл.В25 W6 на с/ц	м³	15,4	
	Подготовка из бетона Кл.В7.5 W6 на с/ц толщ 100мм	м³	2,2	
	Устройство ж/б фундамент ФМ-6 расход на 1 шт общий 2шт			
	Отдельные стержни Ø6А500	Кг	4,17	
	Отдельные стержни Ø14А500	Кг	53,03	
	ГОСТ 24379.1-2012 Болт 1.1.М36х710 ВСт3пс2	Шт	4	
	Материал из бетона Кл.В25 W6 на с/ц	м³	1,3	
	Подготовка из бетона Кл.В7.5 W6 на с/ц толщ 100мм	м³	0,3	
	Устройство ж/б фундамент ФМ-7 расход на 1 шт общий 1шт			
	Отдельные стержни Ø12А500	Кг	15,33	
	Отдельные стержни Ø14А500	Кг	38,55	
	Материал из бетона Кл.В25 W6 на с/ц	м³	1,3	
	Подготовка из бетона Кл.В7.5 W6 на с/ц толщ 100мм	м³	0,2	
	Закладная деталь Зд-1 расход на 1 шт общий 4шт			
	ГОСТ 19903-2015 Лист 250х250х10	Кг	4,91	
	Отдельные стержни Ø12А500	Кг	1,14	

Взам. инв.N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подпись	Дата

EWE0426-MGL1-STR-054-SCH-690513-R1

Лист 2

Формат А4

Ведомость элементов

Марка Поз.	Наименование работ	Единица измерения	Масса ед., т	Прим.
1	2	3	4	5
	Устройство ж/б фундамент ФМ-8 расход на 1 шт общий 1шт			
	Отдельные стержни Ø12А500	Кг	15,33	
	Отдельные стержни Ø14А500	Кг	49,03	
	Материал из бетона Кл.В25 W6 на с/ц	$м^3$	1,6	
	Подготовка из бетона Кл.В7.5 W6 на с/ц толщ 100мм	$м^3$	0,2	
	Закладная деталь Зд-1 расход на 1 шт общий 4шт			
	ГОСТ 19903-2015 Лист 250х250х10	Кг	4,91	
	Отдельные стержни Ø12А500	Кг	1,14	
	Устройство ж/б фундамент ФМ-9 расход на 1 шт общий 1шт			
	Отдельные стержни Ø6А240	Кг	7,92	
	Отдельные стержни Ø12А500	Кг	29,11	
	Отдельные стержни Ø14А500	Кг	29,88	
	Материал из бетона Кл.В25 W6 на с/ц	$м^3$	1,4	
	Подготовка из бетона Кл.В7.5 W6 на с/ц толщ 100мм	$м^3$	0,2	
	Закладная деталь Зд-1 расход на 1 шт общий 4шт			
	ГОСТ 19903-2015 Лист 250х250х10	Кг	4,91	
	Отдельные стержни Ø12А500	Кг	1,14	
	Устройство ж/б фундамент ФМ-10 расход на 1 шт общий 74шт			
	Отдельные стержни Ø6А240	Кг	1,13	
	Отдельные стержни Ø12А500	Кг	7,95	
	Материал из бетона Кл.В25 W6 на с/ц	$м^3$	0,2	
	Подготовка из бетона Кл.В7.5 W6 на с/ц толщ 100мм	$м^3$	0,1	
	Закладная деталь Зд-1 расход на 1 шт общий 1шт			
	ГОСТ 19903-2015 Лист 250х250х10	Кг	4,91	
	Отдельные стержни Ø12А500	Кг	1,14	

Взам. инв.N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Ведомость элементов

Марка Поз.	Наименование работ	Единица измерения	Масса ед., т	Прим.
1	2	3	4	5
	Обмазка боковых поверхностей фундаментов соприкасающиеся с грунтом горячим битумом марки БНИ IV по ГОСТ 9812-74 за два раза	$м^2$	250	
	Монтаж металлических стоек и площадок			
	Гнутые замкнутые сварные профили квадратного сечения ГОСТ 30245-2003 100х5	м	0,08	С255
	Гнутые замкнутые сварные профили квадратного сечения ГОСТ 30245-2003 80х5	м	2,56	С255
	Гнутые замкнутые сварные профили квадратного сечения ГОСТ 30245-2003 40х4	м	0,13	С255
	Уголки стальные горячекатаные равнополочные ГОСТ 8509-93 L50х5	м	3,53	С255
	Уголки стальные горячекатаные равнополочные ГОСТ 8509-93 L100х6	м	0,58	С255
	Швеллеры стальные горячекатаные ГОСТ 8240-97 П14	м	0,06	С255
	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91 Ф16	м	0,01	С255
	Прокат листовой горячекатаный ГОСТ 19903-2015 -t4	м	0,05	С255
	Прокат листовой горячекатаный ГОСТ 19903-2015 -t5	м	0,16	С255
	стержни ГОСТ 34028-2016 Ø8А240	Кг	293.03	
	Антикоррозионная защита металлических конструкций			
	грунтовка ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 окраска двумя слоями эмали ПФ133 по ГОСТ 926-82 или ПФ115 по ГОСТ 6465-76	$М^2$	135	
	Огнезащитное покрытие стальных конструкций			
	R90	$М^2$	135	

Взам. инв.N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-STR-054-SCH-690513-R1	Лист 4

Формат А4

Ведомость элементов

Марка Поз.	Наименование работ	Единица измерения	Масса ед., т	Прим.
1	2	3	4	5
	Устройство ж/б фундамент Ф1,Ф2 расход на 1 шт общий 3шт			
	Отдельные стержни Ø6A240	Кг	4,53	
	Отдельные стержни Ø12A500	Кг	16,16	
	Материал из бетона Кл.B25 W6 на с/ц	$м^3$	0,50	
	Подготовка из бетона Кл.B7.5 W6 на с/ц толщ 100мм	$м^3$	0,10	
	Устройство ж/б фундамент Ф3 расход на 1 шт общий 1шт			
	Отдельные стержни Ø6A240	Кг	9,18	
	Отдельные стержни Ø12A500	Кг	23,99	
	Материал из бетона Кл.B25 W6 на с/ц	$м^3$	0,80	
	Подготовка из бетона Кл.B7.5 W6 на с/ц толщ 100мм	$м^3$	0,20	

Взам. инв.N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Ведомость элементов

Марка Поз.	Наименование работ	Единица измерения	Масса ед., т	Прим.
1	2	3	4	5
	устройство прожекторной мачты расход на 1 шт общий 1шт			
	Тросостойка ТС-4 из Серия 3.407.9-172 в.2	шт	1	88.0 кг
	Молниеотвод ТС 5 из Серия 3.407.9-172 в.2	шт	1	35.0 кг
	Площадка ТС-39 из Серия 3.407.9-172 в.2	шт	1	253.0 кг
	Лестница ТС 40 из Серия 3.407.9-172 в.2	шт	4	76.0 кг
	Лестница ТС 41 из Серия 3.407.9-172 в.2	шт	1	64.0 кг
	Лестница ТС 42 из Серия 3.407.9-172 в.2	шт	1	16.0 кг
	Ограждение ТС 43 из Серия 3.407.9-172 в.2	шт	1	104.0 кг
	Крепежный элемент ТС 46 из Серия 3.407.9-172 в.2	шт	1	5.0 кг
	Оголовок ТС-49 из Серия 3.407.9-172 в.2	шт	1	75.0 кг
	Крепежный элемент ТС-51 из Серия 3.407.9-172 в.2	шт	15	11.0 кг
	Крепежный элемент ТС-60 из Серия 3.407.9-172 в.2	шт	2	11.4 кг
	Крепежный элемент ТС-61 из Серия 3.407.9-172 в.2	шт	2	11.4 кг
	Полоса 4х40 ГОСТ103-86* L=150	шт	2	0.2 кг
	Болт М24х95 ГОСТ 7798-70*	шт	2	
	Болт М16х60 ГОСТ 7798-70*	шт	2	
	Болт М16х50 ГОСТ 7798-70*	шт	8	
	Гайка М24.5 ГОСТ 7798-70*	шт	2	
	Гайка М16.5 ГОСТ 7798-70*	шт	10	
	Шайба 24 ГОСТ 11371-78*	шт	4	
	Шайба 16 ГОСТ 11371-78*	шт	20	
	Шайба 24Н.65Г ГОСТ 6402-70*	шт	2	
	Шайба 16Н.65Г ГОСТ 6402-70*	шт	10	
	РСТ Уз 909-89 Стойка СК 26.1-1.1	шт	1	6821 кг
	Серия 3.900-3 Кольцо стеновое КЦ 15-6	шт	1	660 кг
	Серия 3.900-3 Кольцо стеновое КЦ 15-9	шт	3	1000 кг
	Серия 3.900-3 Плита длина КЦД-15	шт	1	940 кг
	Отдельные стержни Ø6А240	Кг	27,59	
	Отдельные стержни Ø12А500	Кг	193,8	
	Материал из бетона Кл.В15 W6 на с/ц	$м^3$	4,74	
	Подготовка из бетона Кл.В7.5 W6 на с/ц толщ 100мм	$м^3$	1,35	

Взам. инв.N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подпись	Дата

EWE0426-MGL1-STR-054-SCH-690513-R1

Лист 6

Формат А4

Ведомость элементов

Марка Поз.	Наименование работ	Единица измерения	Масса ед., т	Прим.
1	2	3	4	5
	устройство Молниеотвода расход на 1 шт общий 3шт			
	Серия 3 407.9-172.2-КМ14 Тросостойка ТС-4	шт	1	88.0
	Серия 3 407.9-172.2-КМ15 Молниеотвод ТС-5	шт	1	35.0
	Серия 3 407.9-172.2-КМ12 Оголовок ТС-48	шт	1	83.0
	Серия 3 407.9-172.2-КМ11 Крепежный элемент ТС-47	шт	2	5.0
	Полоса 4х40 ГОСТ103-86* L=150	шт	2	0.2
	Серия 3.407.9-158.1-0025 Деталь Д-14	шт	4	13.7
		Ж.б элементы		
	Серия 3.407.1-152 вып. 3 Стойка СК 26.3-2.0	шт	1	
	Серия 3.407.9-158.1-005 Ригель РФ3.0	шт	2	
	Серия 3.407.9-158.1-005 Ригель РФ1.05	шт	2	
	Материал из бетона Кл.В7.5 W6 на с/ц	$м^3$	0,85	
	Подготовка из Щебень	$м^3$	0,178	
	устройство Навес для электрического шкафа на 1 шт общий 3шт			
	Гнутые замкнутые сварные профили квадратного сечения ГОСТ 30245-2003 80х5	м	0.08	С255
	Гнутые замкнутые сварные профили квадратного сечения ГОСТ 30245-2003 40х5	м	0.03	С255
	Уголки стальные горячекатаные неравнополочные ГОСТ 8510-86 L50х75х5	м	0.03	С255
	Прокат листовой горячекатаный ГОСТ 19903-2015 -t8	м	0.02	С255
	Устройство ж/б фундамент Фм1, расход на 1 шт общий 2шт			
	Отдельные стержни Ø6А240		1.13	
	Отдельные стержни Ø12А500		7.63	
	Материал из бетона Кл.В25 W6 на с/ц		0.2	
	Подготовка из бетона Кл.В7.5 W6 на с/ц толщ 100мм		0.1	
	Закладная деталь Зд-1 расход на 1 шт общий 2шт			
	ГОСТ 19903-2015 Лист 250х250х10	Кг	4,91	
	Отдельные стержни Ø12А500	Кг	1,14	
	Антикоррозионная защита металлических конструкций			
грунтовка ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 окраска двумя слоями эмали ПФ133 по ГОСТ 926-82 или ПФ115 по ГОСТ 6465-76		$М^2$	260	

Взам. инв.N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подпись	Дата

EWE0426-MGL1-STR-054-SCH-690513-R1

Лист 7

Формат А4