№	Код по классиф.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Приме-чание
1		Установка манометра (на трубопровод)	компл.	7	
2		Установка термометра (на трубопровод)	компл.	1	
3		Установка сигнализатора уровня	шт.	1	
4		Установка датчика давления (на стойку)	компл.	2	
5		Установка датчика температуры (на стойку)	компл.	1	
6		Установка сигнализаторов прохождения очистного устройства (на стойку)	компл.	3	
7		Промывка импульсных трубок, прямых и угловых	м	4	
8		Шкаф телемеханики металлический малогабаритный (вес до 100кг.) навесной	шт.	1	
9		Заливка бетона М200	$м^3$	0,216	
10		Провод ПВ3 – 1х6 ГОСТ 6323-79 (для заземления)	м	63	
11		Присоединение жил проводов или кабелей к зажимам, сечение до 2.5$мм^2$	шт.	304	
12		Заделка для контрольного кабеля, сечением до 2.5$мм^2$с количеством жил до 7	шт.	304	
13		Кабельный ввод через крышку щита с количеством жил до 10	ввод	22	
14		Длина траншеи для кабелей, ширина 200мм	м	1100	
15		Длина траншеи для кабелей, ширина 400мм	м	110	
16		Длина траншеи для кабелей, ширина 600мм	м	30	
17		Объем траншеи разрабатываемые ручным способом (тип грунта – песок)	$м^3$	421,2	
18		Объем мелкой просеянной земли или песка	$м^3$	83,4	

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	11.09.2026	Утверждено для строительства		
R1	24.07.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Кирпичников С.			09.2026
Нач.отд.		Кабулова Е.			09.2026
Исполн.		Усманов Д.			09.2026
Н.контр		Кирпичников С.			09.2026

EWE0426-MGL1-SYS-054-SCH-690304-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

Газопрвод «Газли-Сарымой» (54 КМ). Узел приема/запуска очистных устройств DN1200.УЗПОУ-D11.

Стадия	Лист	Листов
РД	1	2

Ведомость объемов строительных и монтажных работ

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Формат / Format A4

19		Обратная засыпка (тип грунта – песок)	$м^3$	337,8	
20		Затягивание кабеля в проложенные трубы, масса 1п.м. до 1кг	м	135	
21		Герметизация труб с помощью термоусаживаемого уплотнителя	шт.	8	
22		Прокладка жесткой трубы ПНД Ф50мм	м	42	
23		Прокладка жесткой трубы ПНД Ф75мм по дну траншеи	м	8	
24		Изготовление и установка стойки приборной КИПиА для датчиков давления/температуры на бетонное основание (вес до 50кг.)	шт.	6	
25		Прокладка ленты сигнальной "ЛСЭ-150"	м	1100	
26		Прокладка ленты сигнальной "ЛСЭ-400"	м	110	
27		Прокладка ленты сигнальной "ЛСЭ-600"	м	30	
28		Монтаж трубки импульсной $\frac{1}{2}$" (нержавеющая сталь)	м	4	высота до 1,5м
29		Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный до 20мм	м	4	
30		Монтаж трубки угловой	шт.	2	
31		Монтаж трубки прямой	шт.	5	
32		Монтаж муфты проходной диэлектрической	шт.	2	
33		Прокладка кабеля в трубе, сечение до 2.5мм^2, с количеством жил до 10	м	20	
34		Прокладка кабеля по дну траншеи, сечение до 2.5мм^2, с количеством жил до 10	м	2239	
35		Монтаж термоусадочной трубки	м	6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-SYS-054-SCH-690304-A1	Лист 2

Формат / Format A4