Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	EWE0426-MGL1-COS-054-COM-690701	
	Общие данные	
2	EWE0426-MGL1-COS-054-PLA-690702	
	Ситуационный план	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
EWE0426-MGL1-COS-054-DRW-810204	Типовые чертежи	
МКН 03:2006/УзАСИ	Инструкция по монтажу сооружений и устройств связи,радиовещания и телевидения.	
МКН 06:2000/УзАПТ	ВСН. Порядок проектирования и строительства объектов телекоммуникаций с применением оборудования телекоммуникаций импортного производства	
МКН 13-2008/УзААА	Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи	
РД 45.156-2000	Состав исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения магистральных и внутризоновых ВОЛС	
ВСН 51-1.15-004-97	Инструкция по проектированию и строительству волоконно-оптических линий связи газопроводов	
RH 45-207:2008	Порядок приёмки в эксплуатацию линейно-кабельных сооружений местных телефонных сетей	
ШНК 2.10.01-23	Определение размеров земельных участков для строительства плоских и линейных сооружений	
ШНК 2.05.06-22	Магистральные трубопроводы	
ITU - T G.652	Характеристики одномодового оптического кабеля.	
	Прилагаемые документы	
EWE0426-MGL1-COS-054-SPC-690703	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
EWE0426-MGL1-COS-054-SCH-690704	ВОР	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1. Исходными данными для разработки рабочей документации волоконно-оптической линии связи ВОЛС послужили следующие документы:

1.1. Технические условия № 335 /26 от 28.09.2026г.;
1.2. Материалы инженерных изысканий и согласований, выполненных проектировщиками;
1.3. Действующих ШНК, КМК, МКН и других директивных материалов по проектированию и строительству объектов связи;

2. Проект разработан в соответствии с нормативными документами

3. Проектом предусмотрен перенос одного существующего оптического кабеля в грунте. В качестве волоконно-оптического кабеля (ВОК) предусматривается 36-волоконный оптический кабель марки ОКБ-П-36Е-(6х6)-7кН.
Предусмотренный для переноса ВОК расположен на участке соединительных муфт М25 (РРС-5) - М26 (НРП Саримай).

Любые земляные работы в этой охранной зоне выполняются только вручную, без применения механизмов, под контролем наших технических специалистов. В охранной зоне кабеля связи запрещается: стоянка тяжёлых грузовых автомашин, проведение строительных работ любого вида, складирование и разгрузка строительных материалов, планировка грунта, углубление (выемка грунта), а также установка бетонных ограждений.
В процессе строительства объекта работы организовать с соблюдением охранной зоны шириной 2 метра по обе стороны от кабеля.
Кабель связи, переносимый в безопасную зону, вскрывается сверху вручную, с соблюдением мер осторожности, новую траншею вырыть глубиной 100-120 см (в охранной зоне существующего кабеля связи работы выполняются вручную).

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	16.10.2026	Выпущено для строительства		
R1	08.10.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Изм.	Кол. уч.	Лист.	№док.	Подп.	Дата
ГИП		Кирпичников С.			16.10.26
Нач. отд.		Кабулова Е.			16.10.26
Исполн.		Кабулова Е.			16.10.26
Н.контр.		Кирпичников С.			16.10.26

EWE0426-MGL1-COS-054-COM-690701-A1

Строительство новых ниток (участков) газопроводов «Газли - Саримой» и «Акчалок - Газли - Нукус» общей протяженностью не менее 275 км

Газопровод Газли-Сарымай (54км)
Перенос ВОЛС

Стадия	Лист	Листов
РД	1	1

Общие данные

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Формат А3 / Format A3