| Поз. | Наименование работ | Ед.изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рытье существующей траншеи ручным способом гл 1,2 м в грунте II группы | м | 155 | |
| 2 | Рытье вновьпроектируемой траншеи ручным способом способом глубиной 1,2 м в грунте II группы | м | 155 | |
| 3 | Засыпка проектируемой траншеи просеянным песком | м3 | 14 | A1 |
| 4 | Извлечение существующего ВОК из существующей траншеи | м | 155 | |
| 5 | Прокладка существующего ВОК в проектируемой траншее | м | 155 | A1 |
| 6 | Обратная засыпка существующей траншеи грунтом | м | 155 | |
| 7 | Обратная засыпка проектируемой траншеи грунтом | м | 155 | |
| 8 | Прокладка сигнальной ленты | м | 155 | |
| 9 | Установка маркеров | шт. | 3 | |
| 10 | Установка указательных столбиков выс. 3м | шт. | 3 | |
| 11 | Установка металлических табличек для указательных столбиков | шт. | 3 | |
| 12 | Отсыпка щебнем для столбиков | м3 | 0,3 | |
| 13 | Проверка линий связи | шт. | 1 | |

| Рев. | Дата | Назначение ревизии | Проверил | Утвердил |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 16.10.2026 | Выпущено для строительства | | |
| R1 | 08.10.2026 | Выпущено для рассмотрения | | |

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR | ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

| Изм. | Кол. уч | Лист. | №док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | | Кирпичников С. | | | 16.10.26 |
| Нач. отд. | | Кабулова Е. | | | 16.10.26 |
| Исполн. | | Кабулова Е. | | | 16.10.26 |
| Н.контр. | | Кирпичников С. | | | 16.10.26 |

EWE0426-MGL1-COS-054-SCH-690704-A1

Строительство новых ниток (участков) газопроводов «Газли – Саримой» и «Акчалок – Газли – Нукус» общей протяженностью не менее 275 км

Газопровод Газли-Сарымай (54км)
Перенос ВОЛС

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РД | 1 | 1 |

Ведомость объёмов работ

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Формат А4 / Format A4