Общие Указания

1. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Узбекистан, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
2. Данная рабочая документация выполнена на основании:
   - задания на разработку рабочего проекта с утверждаемой частью по объекту «Строительство новой нитки (участков) газопроводов «Газли-Саримой» и «Акчалок-Газли-Нукус» общей протяженностью не менее 275;
   - задания смежных отделов;
   - ПУЭ РУз"Правила устройства электроустановок;
   - СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций".
   - ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности;
3. Монтаж электрооборудования должно выполнятся в соответствии с проектной документацией данного раздела, нормативными документами, стандартами.
4. Защитные меры электробезопасности электроустановок выполнить в соответствии с ПУЭ РУз-2011.
5. Производство и приемку работ по монтажу выполнить согласно КМК 3.05.06-97.
6. Продувочные свечи за территорией площадки защищаются устройством, состоящим из заземлителя разрядника.
7. Заземлитель продувочной свечи выполнить из горизонтального электрода (стальной полосой 4х40), проложенной на глубине 0,7 м от поверхности земли и вертикального электрода (сталь круглая Ø 16 мм).
8. Полосу вывести из земли. Соединения со свечами выполнить с помощью разрядника прикрепленного к приварному уголку. Сопротивление заземляющего устройства составляет не более 4 Ом.
9. Соединения полосы с ограждением, выполнить сваркой. Сварку производить по ГОСТ5264-80 по всему периметру прилегания свариваемых деталей. После монтажа произвести антикоррозионное покрытие совместно с покрытием ограждения.
10. Сварные и болтовые соединения заземляющих проводников проложенных открыто, а так же при входе в грунт до глубины 150 мм, должны быть окрашены за два раза водостойкой краской для наружных работ по металлу.
11. Заземляющее устройство крановых узлов должно иметь сопротивление не более 4 Ом в любое время года. Если сопротивление будет больше то необходимо забить дополнительные вертикальные электроды и выполнить замеры сопротивления.
12. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ:
    - сварочные работы;
    - рытьё и засыпка траншеи;
    - прокладка заземлителя в траншее;
    - забивка электродов в грунт;
    - герметизация соединений заземлителя.
13. Согласно ВСН 51-1-80. До начала работ в охранной зоне генподрядная организация с участием субподрядных организаций должны совместно разработать и согласовать с эксплуатирующей организацией мероприятия, обеспечивающие безопасное ведение работ и сохранность действующего трубопровода и его сооружений.
14. Земляные работы в полосе, ограниченной расстоянием 2 м по обе стороны от трубопровода, должны производиться только вручную в присутствии представителя эксплуатирующей организации.
15. В соответствии с п. 2.15 "б" РД 34.21.122-87, технологическое оборудование и надземные участки трубопроводов кранового узла имеют толщину стенок 4 мм, в связи с чем они выполняют функцию естественных молниеприемников и не требуют защиты отдельно стоящими молниеотводами. Защита от прямых ударов молнии обеспечивается заземлением металлических корпусов оборудования и трубопроводов путем их присоединения к контуру заземления.

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист	Наименование	Примечание
1	EWE0426-MGL1-ELE-054-COM-760401	
	Общие данные	
2	EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-760402	3 листа
	План заземления. М1:100	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
	1. Ссылочные документы	
ПУЭ-2011	Правила устройств электроустановок	
QR 05.06-23	Электротехнические устройства	
	2. Прилагаемые документы	
EWE0426-MGL1-ELE-054-SPC-760403	Спецификация оборудования, изделий и материалов	2 листа
EWE0426-MGL1-ELE-054-SCH-760404	Ведомость объемов работ	2 листа

Рев	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	31.07.2026	Утверждено для строительства		
R1	13.07.2026	Выпушено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-ELE-054-COM-760401-A1			
						«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».			
ГИП		Схабицкий А.			31.07.26	Линейный крановый узел DN1000 КУП-D7. Электротехническая часть	Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.		Гимранов Т.			31.07.26		РП	1	1
Исполн.		Рахмонов М.			31.07.26				
Н. контр.		Схабицкий А.			31.07.26	Общие данные	EAST WEST ENGINEERING	ООО "EAST-WEST Engineering" г. Ташкент 2026г.	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3