Позиция	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
	Вертикальная планировка: Насыпь/Выемка	$м^3/м^3$	41/--	
	Земляные работы			
1	Снятие растительного грунта мощностью 0,3 м бульдозером 132 Квт (180 л.с) с погрузкой экскаватором на автосамосвалы 25 т. Вывоз до 5 км.	$м^3$	33	
2	Разработка грунта 1 группы в карьере экскаватором с погрузкой на автосамосвалы с транспортировкой в насыпь, расстояние до 5 км. (привоз).	$м^3$	74.6	С учетом грунта на уплотнение
3	Разработка грунта 1 группы из выемки бульдозером 132 Квт (180 л.с.) с перемещением на расстояние до 50 м, для участка насыпи	$м^3$	9	
4	Разравнивание и послойное уплотнение насыпи самоходными катками на пневмоколесном ходу массой до 25 т за 8 проходов при толщине слоя до 0.25 м по одному следу с поливкой водой.	$м^3$	83.6	
5	Планировка откосов насыпи механизированным способом в грунтах 1 гр.	$м^2$	20	
	Щебёночное покрытие площадки	$м^2$	90	
6	Покрытие из щебня по ГОСТ 8267-93	$м^3$	9	(h=0.10м)
	Уплотненный грунт К=0.95			

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	08.09.2026	Выпущено для строительства		
R1	28.07.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR | ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

EWE0426-MGL1-GLT-054-SCH-760107- A 1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		Схабицкий А.			09.2026
Нач.отд.		Нигманова Н			09.2026
Исполн.		Нигманова Н			09.2026
Н.контр		Схабицкий А.			09.2026

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

Стадия	Лист	Листов
РД	1	1

КУП_D7.
Ведомость объемов работ.

EAST WEST ENGINEERING

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026 г.

Формат / Format A4