Ведомость чертежей основного комплекта

№ п.п.	Наименование	Примечание
1	EWE0426-MGL1-PRE-054-COM-760201. Общие данные	
2	EWE0426-MGL1-PRE-054-PLA-760202. КУП-D7. Ситуационный план М1:500	
3	EWE0426-MGL1-PRE-054-DRW-760203. КУП-D7. План. Разрезы. Виды. М1:50	
4	EWE0426-MGL1-PRE-054-SPC-760204. КУП-D7. Спецификация оборудования, изделий и материалов	
5	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCH-760205.КУП-D7. Ведомость объемов работ	

A2

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
EWE0426-MGL1-GLT-054	Генеральный план и транспорт	
EWE0426-MGL1-PRE-054	Технология производства	
EWE0426-MGL1-SYS-054	Автоматизация технологии производства	
EWE0426-MGL1-ELE-054	Электротехническая часть	
EWE0426-MGL1-STR-054	Строительные конструкции	
EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO	Изометрические чертежи	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ШНК 2.05.06-22	Строительные нормы и правила Магистральные трубопроводы	
ОНТП 51-1-85	Магистральные трубопроводы	
	Прилагаемые документы	
EWE0426-MGL1-PRE-054-REG-610140	Технические требования Антикоррозионное покрытие стальных конструкций технологического оборудования и трубопроводов	
EWE0426-MGL1-PRE-054-REG-610141	Технические требования. Трубная обвязка	
EWE0426-MGL1-PRE-054-REG-610142	Технические требования. Тепловая изоляция трубопроводов	

Общие указания

Комплект выполнен на основании задания от заказчика по проекту «СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ». ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ).

Характеристика газопровода: рабочее давление - 2,00...5,5МПа, номинальное давление - 6,3МПа, диаметр - Ду1000, Ду1200 транспортируемый продукт - природный газ.

Классификация объекта по взрывопожарной и пожарной опасности:

- категория - Ан;
- класс зон по ПУЭ (2011 г.) В-1г;
- категория и группа смеси, IIA-T3;
- класс опасности вредных веществ -3.

Расчетная сейсмостойкость технологических трубопроводов и сооружений 8 баллов.

Производство работ, контроль монтажных сварных соединений, сварку, противокоррозионную изоляцию и испытание газопровода производить в соответствии с ШНК 2.05.06-22, QR 02.01-23, QR 06.08-23, ВСН 005-88, ВСН 006-89, ВСН 008-88, ВСН 011-88, ВСН 012-88.

Монтаж и контроль качества сварных соединений газопроводов производить в соответствии с требованиями ШНК 2.05.06-22, QR 06.08-23, ВСН 012-88, ВСН 006-89.

Монтажные сварные стыки трубопровода подлежат контролю радиографическим методом в объеме 100%. Дополнительно сварные соединения захлестов, ввариваемых вставок и швы приварки арматуры подлежат контролю ультразвуковым методом в объеме 100%.

Производство работ на данном участке вести в строгом соответствии с «Инструкцией по производству строительных работ в охранной зоне магистральных трубопроводов Мингазпрома» ВСН 51-1-80.

Трубопроводы и соединительные детали трубопроводов приняты в соответствии с EWE0426-MGL1-PRE-054-REG-610141.

При взаимном пересечении, трубопроводы прокладывать с расстоянием в свету не менее 350мм

Произвести гидравлическое испытание на прочность в один этап (согласно QR 06.08-23, ВСН 011-88) - одновременно со всем газопроводом при Рисп.=1,25хРраб.=6,9 МПа, продолжительность испытаний не менее 24 часа. Проверка на герметичность давлением Рисп.=Рраб. продолжительность испытаний не менее 12 часов.

Промывку внутренней полости трубопроводов осуществить водой, продувку и очистку - воздухом, паром или инертным газом.

Подготовку поверхности и защиту от коррозии надземных нетеплоизолируемых трубопроводов выполнить в соответствии с EWE0426-MGL1-PRE-054-REG-610140.

Все трубопроводы подземной прокладки, и надземные участки длиной по 0,5 м в местах выхода подземных трубопроводов на поверхность, должны иметь антикоррозионную изоляцию. Для покрытия подземных трубопроводов антикоррозионной изоляцией необходимо применять систему нанесения с рекомендуемыми материалами в соответствии с EWE0426-MGL1-PRE-054-REG-610140.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A2	28.08.2026	Утверждено для строительства		
A1	23.07.2026	Утверждено для строительства		
R1	19.06.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

EWE0426-MGL1-PRE-054-COM-760201-A2

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Схабицкий А.			08.2026
Нач.отд.		Рябинин А.			08.2026
Исполн.		Юлдашев И.			08.2026
Н.контр		Схабицкий А.			08.2026

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

КУП-D7
Общие данные

EAST WEST ENGINEERING
ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Формат / Format A2