Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Обозначение	Наименование	Примечание
EWE0426-MGL1-SYS-054-COM-760301	Общие данные	
EWE0426-MGL1-SYS-054-DRW-760302	Установочный чертеж КИП	
EWE0426-MGL1-SYS-054-SCM-760305	Схема соединений и подключения внешних проводок	
EWE0426-MGL1-SYS-054-PLA-760306	План расположения оборудования и проводок	

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	18.08.2026	Утверждено для строительства		
R1	13.07.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Схабицкий А.			08.2026
Нач.отд.		Кабулова Е.			08.2026
Исполн.		Махмудов И.			08.2026
Н.контр		Схабицкий А.			08.2026

EWE0426-MGL1-SYS-054-COM-760301-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

Газопрвод «Газли-Сарымой» (54 КМ)
Линейный крановый узел DN1200 КУП-D7

Стадия	Лист	Листов
РП	1	3

Общие данные

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Формат / Format A4

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
КМК 3.05.06-97	Электротехнические устройства	
КМК 3.05.07-97	Системы автоматизации	
ГОСТ 21.208-2013	СПДС. Автоматизация технологических процессов.	
	Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах	
ПУЭ	Правила устройств электроустановок	
ГОСТ 31610.0-2012 (IEC 60079-0:2004)	Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред.	
	Часть 0. Общие требования	
ГОСТ IEC 60079-1-2011	Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом	
	взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d»	
ГОСТ 31610.7-2012/IEC 60079-7:2006	Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред.	
	Часть 7. Повышенная защита вида "e"	
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610102-... EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610113	Схема трубной обвязки и КИПиА. P&ID	
EWE0426-MGL1-SYS-054-DSH-610201	Опросный лист на индикаторы давления (манометры)	
EWE0426-MGL1-SYS-054-DSH-610202	Опросный лист на датчики давления	
EWE0426-MGL1-SYS-054-DSH-610203	Опросный лист на датчики температуры (накладные)	
EWE0426-MGL1-SYS-054-DSH-610204	Опросный лист на сигнализаторы прохождения очистного устройства	
EWE0426-MGL1-SYS-054-DSH-610205	Опросный лист на термометр	
EWE0426-MGL1-SYS-054-DSH-610206	Опросный лист на сигнализатор уровня	
EWE0426-MGL1-SYS-054-DSH-610207	Опросный лист на шкаф телемеханики	
	Прилагаемые документы	
EWE0426-MGL1-SYS-054-SPC-760303	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
EWE0426-MGL1-SYS-054-SCH-760304	Ведомость объемов строительных и монтажных работ	

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.	Лист	N°док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-SYS-054-COM-760301-A1	Лист 2

Формат А4

Общие указания

1. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории республики Узбекистан, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

2. Монтаж средств автоматизации должен выполняться в соответствии с проектной документацией данного раздела, нормативными документами, стандартами и техническими условиями на конкретные виды оборудования. При этом следует учитывать требования, указанные в паспортах и инструкциях по эксплуатации на приборы и средства автоматизации, электроаппаратуру, трубопроводную арматуру и монтажные материалы и изделия.

3. Проектные решения приняты по контролю параметров трубопровода: измерение давления, температуры и уровня. Индикатор уровня работает по принципу измерения выталкивающей силы, воздействующей на тело, погруженного в жидкость.

4. Заземление электрооборудования КИП, металлоконструкций и кабельных проводок выполнить в соответствии с ПУЭ.

5. Производство и приемку работ по монтажу и наладке систем автоматизации выполнить согласно КМК 3.05.07-97.

6. Проектом учтено надбавку к общей длине кабеля в размере 6% на изгибы, повороты и обходы.

7. Ведомость основных комплектов рабочих чертежей приведена в документе EWE0426-MGL1-PRE-054-COM-760201.