№	Код по классиф.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Приме-чание
1		Установка манометра (на трубопровод)	компл.	2	
2		Установка датчика давления (на стойку)	компл.	2	
3		Установка датчика температуры (на стойку)	компл.	1	
4		Промывка импульсных трубок, прямых и угловых	м	4	
5		Шкаф телемеханики металлический малогабаритный (вес до 100кг.) навесной	шт.	1	
6		Заливка бетона М200	$м^3$	0,108	
7		Провод ПВ3 – 1х6 ГОСТ 6323-79 (для заземления)	м	25	
8		Присоединение жил проводов или кабелей к зажимам, сечение до 2.5$мм^2$	шт.	38	
9		Заделка для контрольного кабеля, сечением до 2.5$мм^2$с количеством жил до 7	шт.	38	
10		Кабельный ввод через крышку щита с количеством жил до 10	ввод	3	
11		Длина траншеи для кабелей, ширина 600мм	м	30	
12		Объем траншеи разрабатываемые ручным способом (тип грунта – песок)	$м^3$	12,2	
13		Объем мелкой просеянной земли или песка	$м^3$	2,6	
14		Обратная засыпка (тип грунта – песок)	$м^3$	9,6	
15		Герметизация труб с помощью термоусаживаемого уплотнителя	шт.	8	
16		Прокладка гибкой трубы ПНД ⌀50мм по дну траншеи	м	10	
17		Прокладка гибкой трубы ПНД ⌀75мм по дну траншеи	м	3	
18		Прокладка жесткой трубы ПНД ⌀75мм по дну траншеи	м	4	
19		Изготовление и установка стойки приборной КИПиА для датчиков давления/температуры на бетонное основание (вес до 50кг.)	шт.	3	

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	18.08.2026	Утверждено для строительства		
R1	13.07.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Схабицкий А.			08.2026
Нач.отд.		Кабулова Е.			08.2026
Исполн.		Махмудов И.			08.2026
Н.контр		Схабицкий А.			08.2026

EWE0426-MGL1-SYS-054-SCH-760304-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

Газопрвод «Газли-Сарымой» (54 КМ) Линейный крановый узел DN1200 КУП-D7

Стадия	Лист	Листов
РД	1	2

Ведомость объемов строительных и монтажных работ

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Формат / Format A4

№	Код по классиф.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Приме-чание
20		Прокладка ленты сигнальной "ЛСЭ-300"	м	30	
21		Монтаж трубки импульсной $\frac{1}{2}$" (нержавеющая сталь)	м	4	высота до 1,5м
22		Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный до 20мм	м	4	
23		Монтаж трубки угловой	шт.	2	
24		Монтаж муфты проходной диэлектрической	шт.	2	
25		Прокладка кабеля в трубе, сечение до 2.5мм^2, с количеством жил до 10	м	24	
26		Прокладка кабеля по дну траншеи, сечение до 2.5мм^2, с количеством жил до 10	м	65	
27		Монтаж термоусадочной трубки	м	16	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-SYS-054-SCH-760304-A1	Лист 2

Формат / Format A4