Позиция	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
	Вертикальная планировка: Насыпь/Выемка	$м^3/м^3$	57/220	
	Земляные работы			
1	Снятие растительного грунта мощностью 0,3 м бульдозером 132 Квт (180 л.с) с погрузкой экскаватором на автосамосвалы 25 т. Вывоз до 5 км.	$м^3$	346.2	
2	Разработка грунта 1 группы экскаватором с погрузкой на автосамосвалах грузоподъёмностью до 25 т с вывозом в отвал до 5 км	$м^3$	264.7	529.7-265= 264.7
3	Разработка грунта 1 группы из выемки бульдозером 132 Квт (180 л.с.) с перемещением на расстояние до 50 м, для участка насыпи	$м^3$	69.3	
4	Разработка грунта 1 группы бульдозером 79 кВт (108 л.с.) под автодорожное покрытие и площадок с погрузкой на автосамосвалы (вывоз) на расстоянии 5 км	$м^3$	265	
5	Устройство водоотводной канавы механизированным способом экскаватором 0,25 с перемещением грунта в насыпь $м^3$	$м^3$	88	
6	Разравнивание и послойное уплотнение насыпи самоходными катками на пневмоколесном ходу массой до 25 т за 8 проходов при толщине слоя до 0.25 м по одному следу с поливкой водой.	$м^3$	69.3	

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	28.08.2026	Выпущено для строительства		
R1	24.07.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR | ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

EWE0426-MGL1-GLT-054-SCH-730107-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГИП	Схабицкий А.		08.2026
Нач.отд.	Нигманова Н		08.2026
Исполн.	Нигманова Н		08.2026
Н.контр	Схабицкий А.		08.2026

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

Стадия	Лист	Листов
РД	1	2

КУП_D4.
Ведомость объемов работ.

EAST WEST ENGINEERING

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026 г.

Формат / Format A4

Позиция	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
7	Планировка откосов насыпи механизированным способом в грунтах 1 гр.	$м^2$	33	
	Устройство дорожной одежды	$м^2$ / $м^2$	680 / 150	150- обочина
8	Покрытия из щебеночно-песчаной смеси С1 с К.упл.=1.1 по ГОСТ 25607-2009	$м^3$	112.2	(h=0.15 м)
9	Основания из гравийно-песчаной смеси С 3 с К.упл.=1.2 по ГОСТ 25607-2009 смесь	$м^3$	122.4	(h=0.15 м)
10	Укрепление обочин из ГПС смесь С4 с К.упл.=1.2 по ГОСТ 25607-2009	$м^3$	27	(h=0.15 м)
11	Присыпная обочина из связного грунта, с К.упл.=1.1	$м^3$	24.75	(h=0.15 м)
	Уплотненный грунт К=0.95			
	Щебёночное покрытие площадки	$м^2$	155	
12	Покрытие из щебня по ГОСТ 8267-93	$м^3$	15.5	(h=0.10м)
	Уплотненный грунт К=0.95			

Взамен инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-GLT-054-SCH-730107-A1	Лист 2

Формат А4