Перечень по ведомостям объемов работ (ВОР)
кранового узла.

№п/п	Обозначение	Наименование	Примечание
1	-DRW-730505 -DRW-730508	Объёмы земляных работ под котлованы для фундаментов кранового узла и фундамента Фом-2.	
2	-DRW-730504	Фундамент Фом-1 (расход на 1шт)	
3	-DRW-730505	Фундамент Фом-2 (расход на 1шт)	
4	-DRW-730506	Фундамент Фом-3 (расход на 3шт)	
		Сетчатое ограждение территории кранового узла	
5	-DRW-730509	Ленточный фундамент Фм-1 (расход на 1шт)	
6	-DRW-730510	Стойка ограждения Ст-1 (расход на 16шт)	
7	-DRW-730511	Стойка ограждения Ст-2 (расход на 4шт)	
8	-DRW-730512	Стойка ограждения Ст-3 (расход на 4шт)	
9	-DRW-730513	Панель ограждения П-1 (расход на 18шт)	
10	-DRW-730514	Панель ограждения П-2 (расход на 4шт)	
11	-DRW-730515	Калитка К-1 (расход на 2шт)	
12	-DRW-730516	Крепёжные детали: КД-1 (расход на 24шт) и КД-2 (расход на 32шт).	

Примечание:
Бетон для фундаментов применять на сульфатостойком портландцементе.

Рев	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	18.09.2026	Выпущено для строительство		
R1	03.08.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ «TRANSGAZJUNIRING» | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR | ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		Кирпичников С			18.09.26
Нач.отд.		Каршиев А.			18.09.26
Исполн.		Юлдашев Ж			18.09.26
Н.контр		Кирпичников С			18.09.26

EWE0426-MGL1-STR-054-SCH-730517-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД "ГАЗЛИ-САРИМОЙ" (54 КМ)
Линейный крановый узел DN1200 КУП-D4

Стадия	Лист	Листов
РП	1	6

Ведомость объемов работ (ВОР).

EAST WEST ENGINEERING

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Формат / Format A4

No.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Объёмы земляных работ под котлован для фундаментов кранового узла (расход на 1шт)			
1	Разработка выемки котлована экскаватором с ёмкостью ковша 0.65м^3 с перемещением лишнего грунта (песок) для планировки по территории площадки строительства, грунт I группы	м^3	35,77	
2	Разработка выемки котлована экскаватором с ёмкостью ковша 0.65м^{3}с перемещением в отвал на расстояние до 10м, грунт I группы	м^3	624,56	
3	Ручная доработка дна котлована в объёме 20% от общей выемки котлована, с перемещением в отвал, грунт I группы	м^3	156,14	
4	Планировка дна котлована вручную, грунт I группы на площади:	м^2	13,69	
5	Устройство обратной засыпки (пазухи) вручную из местного грунта I группы (песок) в объёме 50% от общей обратной засыпки, с послойным уплотнением ручными вибротрамбовками при толщине слоя max.30см (с поливом водой).	м^3	372,46	
6	Устройство обратной засыпки из местного грунта I группы (песок) экскаватором с ёмкостью ковша 0.65м^3 с послойным уплотнением ручными вибротрамбовками при толщине слоя max.30см (с поливом водой)	м^3	372,47	
	Объёмы земляных работ под котлован для фундамента Фом-2 кранового узла (расход на 1шт)			
1	Разработка выемки котлована экскаватором с ёмкостью ковша 0.65м^3 с перемещением лишнего грунта (песок) для планировки по территории площадки строительства, грунт I группы	м^3	1,60	
2	Разработка выемки котлована экскаватором с ёмкостью ковша 0.65м^{3}с перемещением в отвал на расстояние до 10м, грунт I группы	м^3	73,54	
3	Ручная доработка дна котлована в объёме 20% от общей выемки котлована, с перемещением в отвал, грунт I группы	м^3	18,39	
4	Планировка дна котлована вручную, грунт I группы на площади:	м^2	5,29	
5	Устройство обратной засыпки (пазухи) вручную из местного грунта I группы (песок) в объёме 50% от общей обратной засыпки, с послойным уплотнением ручными вибротрамбовками при толщине слоя max.30см (с поливом водой).	м^3	45,16	
6	Устройство обратной засыпки из местного грунта I группы (песок) экскаватором с ёмкостью ковша 0.65м^3 с послойным уплотнением ручными вибротрамбовками при толщине слоя max.30см (с поливом водой)	м^3	45,17	

No.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Фундамент Фом-1 (расход на 1шт)			
1	Устройство бетонной подготовки под фундамент кл. В7,5	$м^3$	0.73	
2	Устройство фундамента из железобетона кл. В20 W6	$м^3$	3.13	
3	Арматурная сетка из стержней Ф18А500 (А-III)	кг	127.18	
4	Арматурная сетка из стержней Ф12А500 (А-III)	кг	56.53	
5	Арматура Ф12А240 (А-I)	кг	18.11	
6	Подливка из бетона на мелком заполнителе кл. В25 W6 t=5см (мелкозернистый)	$м^3$	0.30	
7	Гидроизоляция подошвы и боковых поверхностей железобетонных конструкций из полимерного лака ХП-734 2 слоя на площади:	$м^2$	20.0	
	Фундамент Фом-2 (расход на 1шт)			
1	Устройство бетонной подготовки под фундамент кл. В7,5	$м^3$	0.17	
2	Устройство фундамента из железобетона кл. В15 W6 по Серии 7.402-3 выпуск III.	$м^3$	2.20	
3	Арматура Ф10А240 (А-I)	кг	14.40	
4	Арматура Ф10А500 (А-III), стержни одиночные	кг	29.10	
5	Гидроизоляция подошвы и боковых поверхностей железобетонных конструкций из полимерного лака ХП-734 2 слоя на площади:	$м^2$	8.00	
6	Хомут из арматурной стали	кг	15.20	
7	Изделие закладное - рым из круга	кг	1.80	
8	Заготовка для колонки свечи	кг	311.20	
9	Масса колонки свечи	кг	5280	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-STR-054-SCH-730517-A1	Лист 3

Формат А4

No.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Фундамент Фом-3 (расход на 3шт)			
1	Устройство бетонной подготовки под фундамент кл. В7,5	$м^3$	0.42	
2	Устройство фундамента из железобетона кл. В15 W6	$м^3$	0.60	
3	Арматура Ф12А500 (А-III)	кг	30.36	
4	Подливка из бетона на мелком заполнителе кл. В20 W6 t=5см (мелкозернистый)	$м^3$	0.15	
5	Гидроизоляция подошвы и боковых поверхностей железобетонных конструкций из полимерного лака ХП-734 2 слоя на площади:	$м^2$	10.8	
	Сетчатое ограждение территории кранового узла			
	Ленточный фундамент Фм-1 (расход на 1шт)			
1	Устройство бетонной подготовки под фундамент кл. В7,5	$м^3$	2.30	
2	Устройство фундамента из железобетона кл. В15 W6	$м^3$	10.25	
3	Арматура Ф12А500 (А-III)	кг	334.91	
4	Арматура Ф8А240 (А-I)	кг	205.06	
5	Монтаж и изготовление закладного изделия до 10кг - Гильза Гл-1 (расход на 24шт)			
-	Металлоконструкции: гнутый профиль □ 100х100х4	кг	114.48	
-	Сталь листовая t=4мм	кг	7,54	
-	Сталь листовая t=8мм	кг	94,32	
6	Гидроизоляция подошвы и боковых поверхностей железобетонных конструкций из полимерного лака ХП-734 2 слоя на площади:	$м^2$	73.6	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-STR-054-SCH-730517-A1	Лист 4

Формат А4

No.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Монтаж и изготовление стойки ограждения Ст-1 (расход на 16шт)			
1	Металлоконструкции: гнутый профиль □ 80х80х4	кг	392.80	
2	Сталь листовая t=10мм	кг	32,16	
3	Сталь листовая t=4мм	кг	16,64	
4	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	$м^2$	15,20	
	Монтаж и изготовление стойки ограждения Ст-2 (расход на 4шт)			
1	Металлоконструкции: гнутый профиль □ 80х80х4	кг	113.6	
2	Сталь листовая t=10мм	кг	8,04	
3	Сталь листовая t=4мм	кг	4.96	
4	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	$м^2$	4.4	
	Монтаж и изготовление стойки ограждения Ст-3 (расход на 4шт)			
1	Металлоконструкции: гнутый профиль □ 80х80х4	кг	138.0	
2	Сталь листовая t=10мм	кг	8,04	
3	Сталь листовая t=4мм	кг	5.76	
4	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	$м^2$	4.6	
	Монтаж и изготовление панели ограждения П-1 (расход на 18шт)			
1	Металлоконструкции: Уголок 75х50х5	кг	586,26	
2	Арматура Ф6А240 (А-I)	кг	25.74	
3	Сетка рабица №50-3.0	кг	171,90	
4	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	$м^2$	30,78	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-STR-054-SCH-730517-A1	Лист 5

Формат А4

No.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Монтаж и изготовление панели ограждения П-2 (расход на 4шт)			
1	Металлоконструкции: Уголок 75х50х5	кг	125,48	
2	Арматура Ф6А240 (А-I)	кг	5,52	
3	Сетка рабица №50-3.0	кг	35,52	
4	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	$м^2$	6,60	
	Калитка К-1 (расход на 2шт)			
1	Металлоконструкции: Уголок 75х50х5	кг	59,02	
2	Арматура Ф6А240 (А-I)	кг	2,58	
3	Металлоконструкции: Уголок 50х50х5	кг	16,14	
4	Петля крепления калитки по Серии 3.017-1.05.110.100	шт/кг	4/8,0	
5	ЭМЗУ типа "Базальт"	шт	2	
6	Сетка рабица №50-3.0	кг	9,72	
7	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	$м^2$	3,98	
	Крепёжные детали: КД-1 (расход на 24шт)			
1	Сталь листовая t=2мм	кг	0.84	
	Крепёжные детали: КД-2 (расход на 32шт).			
1	Сталь листовая t=2мм	кг	1.376	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-STR-054-SCH-730517-A1	Лист 6

Формат А4